DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Šumvald
se sídlem: Šumvald 17, 783 85 Šumvald
zastoupené: Eva Axmanová, starostka
IČ: 00299537
DIČ: CZ00299537
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Eva Axmanová, starostka
- ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, TDI
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1801155349 kód banky: 0800
na straně jedné **(dále jen „objednatel")**

a

1.2. Zhotovitel:

Ing. Tomáš Král – autorizované stavební činnosti
se sídlem: Chabičov 50, 785 01 Šternberk
Zastoupená: Ing. Tomáš Král
IČ: 760 43 690
DIČ: CZ76043690
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Král
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Král
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6142784389 kód banky: 0800
Tel. 7 CONFIDENTIAL
na straně druhé **(dále jen „zhotovitel")**

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2026, kterým se upravuje cena díla dle článku 4. CENA ZA DÍLO, z důvodu změny technického řešení díla. Rozpočet změny je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č 44629

6. Cena za dílo

Cena za zhotovení dle SOD:

Cena bez DPH	**1 491 203,55 Kč**
DPH 21 %	313.152,75 Kč
Cena včetně DPH	1.804.356,30 Kč

Dodatek č. 1:

Cena bez DPH	**-29.921,82 Kč**
DPH 21 %	-6.283,58 Kč
Cena včetně DPH	-36.205,40 Kč

Cena za zhotovení po odpočtu:

Cena bez DPH	**1.461.281,73 Kč**
DPH 21 %	306.869,17 Kč
Cena včetně DPH	1.768.150,90 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Šumvaldě dne: 17.8.2026

Objednatel:

CONFIDENTIAL

.....

Eva Axmanová
starostka

V Šumvaldě dne: 17.8.2026

Zhotovitel:

CONFIDENTIAL

.....

Ing. Tomáš Král
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R26019
Stavba: **Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629**

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-29 921,82**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-29 921,82**	**-6 283,58**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-36 205,40**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

CONFIDENTIAL

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

CONFIDENTIAL

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Kód: R26019

Stavba: **Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629**

Místo:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-29 921,82**	**-36 205,40**
VCP	**vícepráce**	79 555,52	96 262,18
MNP	**méněpráce**	-109 477,34	-132 467,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:

Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **79 555,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 555,52	21,00%	16 706,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **96 262,18**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:

Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**79 555,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 555,52	
	D	1	Zemní práce				79 555,52	
1	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	16,000	1 760,00	28 160,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm					
	VV		11+5		16,000			
2	M	28613966	trubka ochranná PEHD D 110mm	m	16,000	208,00	3 328,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka ochranná PEHD D 110mm					
3	K	R.001	doprava techniky a manipulace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		doprava techniky a manipulace					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	951,688	30,00	28 550,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, dřevěnné					
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	951,688	10,00	9 516,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m, dřevěnné					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaši firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629

Objekt:
MNP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-109 477,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 477,34	21,00%	-22 990,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-132 467,58**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:

Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629

Objekt:

MNP - méněpráce

Místo: Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-109 477,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-109 477,34	
	D	1	Zemní práce				-97 945,78	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	-4,400	160,24	-705,06	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad"					
	VV		"asfalt - st. 0,00-4,00" -4,0*1,10		-4,400			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-4,400	91,48	-402,51	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad"					
	VV		"asfalt - st. 0,00-4,00" -4,0*1,10		-4,400			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-16,000	87,68	-1 406,08	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"předpoklad projektanta"					
	VV		"2 dny x 8 hod"					
	VV		-2*8,0		-16,000			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-17,651	612,00	-10 802,41	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"neprováděný výkop (nahrazeno protlakem)"					
	VV		-17,651		-17,651			
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-2,648	606,11	-1 604,98	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"podíl výkopu 15%"					
	VV		-2,648		-2,648			
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-951,688	59,00	-56 149,59	
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad" -829,213		-829,213			
	VV		"přípojky vody" -122,475		-122,475			
	VV		Součet		-951,688			
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-951,688	14,00	-13 323,63	
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-31,772	92,00	-2 923,02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zemina pro zásyp" -15,886		-15,886			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zemina pro zásyp" -15,886		-15,886			
	VV		Součet		-31,772			
	FIG		**Rozpad figury: z**					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,765	280,00	-494,20	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkopy" -17,651		-17,651			
	VV		"zásyp zeminou" 15,886		15,886			
	VV	odvoz	Součet		-1,765			
	FIG		**Rozpad figury: z**					
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-17,650	22,10	-390,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"vzdálenost do 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" -1,765*(20-10)		-17,650			
	FIG		**Rozpad figury: z**					
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-15,886	55,33	-878,97	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zemina pro zásyp" -15,886		-15,886			
	VV		Součet		-15,886			
	FIG		**Rozpad figury: z**					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-3,354	300,00	-1 006,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"viz pol. 162751117" -1,765*1,90		-3,354			
	FIG		**Rozpad figury: z**					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-17,651	158,85	-2 803,86	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zásyp zeminou - 90%"					
	VV		-15,886		-15,886			
	VV		"zásyp štěrkodrtí fr. 0-32 mm - 10%"					
	VV		-1,765		-1,765			
	VV		Součet		-17,651			
14	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*-3,618*	*512,00*	*-1 852,42*	
	PP		štěrkodrť frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		-3,618		-3,618			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-3,360	237,76	-798,87	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"vodovodní řad" -3,360		-3,360			
	VV	ob	Součet		-3,360			
16	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*-6,888*	*349,00*	*-2 403,91*	
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		-6,888		-6,888			
	D	5	Komunikace pozemní				-8 697,92	
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-4,400	208,80	-918,72	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		-4,40		-4,400			
18	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-4,400	258,00	-1 135,20	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad" -4,40		-4,400			
	VV		Součet		-4,400			
19	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-4,400	858,00	-3 775,20	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad" -4,40		-4,400			
20	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	-8,800	40,00	-352,00	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		-8,80		-8,800			
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-4,400	572,00	-2 516,80	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad" -4,40		-4,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 136,68	
22	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-9,100	127,67	-1 161,80	
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-9,100	107,13	-974,88	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"dle PP"					
	VV		"vodovodní řad"					
	VV		"asfalt - st. 0,00-4,00" - 4,0*2-1,10		-9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				-696,96	
24	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-0,968	720,00	-696,96	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"asfalt" - 0,968		-0,968			

SEZNAM FIGUR

Kód: R26019
Stavba: Vodovodní řad Břevenec – Šumvald pro zástavbu RD podél silnice III. třídy č. 44629

Datum: 4. 5. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
MNP	**méněpráce**		
hr	**hloubení rýh**		**-35,302**
lo	**lože**		**31,955**
ob	**obsyp**		**-3,360**
	"vodovodní řad" -3,360		-3,360
ob	Součet		-3,360
odvoz	**odvoz**		**-1,765**
	"výkopy" -17,651		-17,651
	"zásyp zeminou" 15,886		15,886
odvoz	Součet		-1,765
z	**zeleň**		**297,220**
zasyp	**zásyp**		**-54,412**
zsp	**zásyp štěrkopískem**		**-1,765**
zz	**zásyp zeminou**		**-15,886**