číslo objednatele: 170/2022 číslo zhotovitele: 220361011

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
( dále jen občanský zákoník )

## I.
## Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Osek
Zastoupený: Ing. Jiřím Macháčkem, starostou města
Sídlo“ Osek, Zahradní 246, 417 05
IČO: 00266558
DIČ: CZ00266558
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-1060433339/0800
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: HERKUL a.s.
Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č.ú. 115058333/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1820
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing.Roman Lafek, vedoucí odboru VMH
+ 420 417 837 189, lafek@osek.cz
Ing. Lukáš Hykl, zástupce vedoucího odboru VHM
+ 420 417 837 202, hykl@osek.cz
Luboš Prejza, TDI
+ 420 603 106 380, prejza.l@volny.cz
Walburga Vorlíčková, zástupce investora
+ 420 417 837 202, linka 29, vorlickova@osek.cz
za zhotovitele: Ing. Václav Roth, výrobní ředitel
+ 420 476 440 710, roth@herkul.cz
Jaroslav Švadleňák, stavbyvedoucí
+ 420 739 659 505, svadlenak@herkul.cz

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Ing.Roman Lafek, vedoucí odboru VMH
+ 420 417 837 189, lafek@osek.cz

Ing. Lukáš Hykl, zástupce vedoucího odboru VHM
+ 420 417 837 202, hykl@osek.cz
Luboš Prejza, TDI
+ 420 603 106 380, prejza.l@volny.cz
Walburga Vorlíčková, zástupce investora
+ 420 417 837 202, linka 29, vorlickova@osek.cz
za zhotovitele: Ing. Václav Roth, výrobní ředitel
+ 420 476 440 710, roth@herkul.cz
Jaroslav Švadleňák, stavbyvedoucí
+ 420 739 659 505, svadlenak@herkul.cz

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV., bod 4.7 a článek V., bod 5.8, 5.9:
za objednatele: Ing. Roman Lafek, vedoucí odboru VMH do 10% z ceny díla

za zhotovitele: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

## II.
## Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

| | |
|---|---|
| **Název stavby:** | **„PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA“** |
| Místo stavby: | Parcely: 729/79, 913/7, 946 k. ú. Osek u Duchcova; 712981 |
| Investor: | Město Osek |
| Vlastník: | Město Osek |

Dílo bude **částečně financováno prostřednictvím dotačního titulu** s čímž souvisí povinnosti pro zhotovitele poskytnout případnou potřebnou součinnost v rámci kontrol ze strany finančních úřadů a řídících orgánů a dalších orgánů ze strany poskytovatele dotace. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků Ústeckého kraje v rámci programu s názvem „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021“.

## III.
## Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle zadávací dokumentace rozšířené případně o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby **„PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA“.** Smluvní strany berou na vědomí, že výkaz výměr není limitní a zhotovitel se na něj nemůže v budoucnu odvolávat.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady,

včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, byť nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy, ČSN
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, závazného časového harmonogramu
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

V rámci sjednané ceny za dílo zabezpečí i ty náklady, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

## IV.
## Doba plnění

4.1 Doba plnění:
Zahájení prací: 14.9.2022
Ukončení prací: do 31.12.2022

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- při podstatném neplnění termínů dle této smlouvy (zejm. určených časovým harmonogramem, termínem pro předání díla), pokud ani přes předchozí písemnou výzvu nedojde k nápravě,
- v případě zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
- neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.

4.5 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.

4.7 Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílu smlouvy IV. Doba plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotovitele provést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimatické podmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodloužení termínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit (např. doložit podklady od výrobce používaného materiálu apod.), přičemž případné prodloužení termínu se mezi stranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatele), a to změnovým listem.

## V.
## Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako pevná a činí 1 958 858,85 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.
DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % 411 360,36 Kč.
**Cena za dílo vč. DPH celkem 2 370 219,21 Kč**

Slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc dvě stě devatenáct korun českých dvacet

jeden haléřů
Zhotovitel prohlašuje, že celková smluvní cena obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem této smlouvy, zejm. cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 a 3.4 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 5.1. této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

5.3 Dodavatelský položkový rozpočet díla není součástí projektové dokumentace stavby a výkazu výměr a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět plnění, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Zhotovitel si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec projektové dokumentace ze strany objednatele.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy provedené na pokyn objednatele budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce prováděné dle bodu 5.4. a násl. této smlouvy budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny na základě buď cenových nabídek, nebo rozpočtového programu s tím, že jednotkové ceny budou přiměřeně upraveny vzhledem k cenové hladině dodavatelského rozpočtu vůči ceníkovým cenám.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15-ti kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list" obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list" i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

## VI.
## Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení jsou faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost faktur bude **do 30 dnů ode dne doručení** objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Faktury budou mít tyto náležitosti:

Na každé faktuře bude uveden:
1) název akce: **„PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA"**
2) registrační číslo: 22/SML 2399/SOPD/RR
3) účelový znak kraje: UZ 0320
4) věta „projekt byl podpořen Ústeckým krajem".

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

6.5 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.4:
- výslovný název „konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.

6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

## VII.
## Záruční doba

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se stanovuje v délce **60 měsíců**.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

## VIII.
## Práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána zadávací dokumentace definovaná v čl. III., bodu 1 této smlouvy a případná stavební povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel přijímá zadávací dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky zadávací dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

8.7 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.8 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

8.9 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.12 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

8.13 Zhotovitel bude průběžně (denně po skončení prací) a na vlastní náklady zajišťovat čištění komunikací, které budou výsledkem jeho činnosti znečištěny. Případná závažná znečištění komunikací, oznámená zhotoviteli oprávněným zástupcem objednatele písmeně či záznamem do stavebního deníku, budou odstraněna nejpozději do 3 hodin od jejich oznámení.

8.14 Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou povinni na vyžádání objednatele prokázat se platnou pracovní smlouvou.

## IX.
## Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

9.4 Veškeré smluvní pokuty jsou počítány z ceny díla bez DPH.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.7 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý případ.

9.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.

9.11 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

9.12 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.13 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,05% z ceny díla za každý případ.

9.14 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.15 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % zasmluvněné ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti pochybení. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.16 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

9.17 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,05% z ceny díla za každý případ.

9.18 Smluvní pokuta za nesplnění plnění uvedené v čl. VIII. bodě 8.14 činí 1 000,-Kč za každý případ.

9.19 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

9.20 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat jakékoliv pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani tyto pohledávky zastavit k zajištění vlastních závazků či závazků třetích osob. V případě porušení tohoto závazku zhotovitelem je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty takto neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky.

## X.
## Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, stavebního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování platné legislativy.

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

10.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG č. smlouvy 11721121463 na hodnotu škody ve výši 200 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.15 Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy, budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Za vícenáklady se považují mj. i náklady vynaložené na zadání nové veřejné soutěže či jiné náklady spojené s výběrem nového zhotovitele.

10.16 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, platí, že do odstoupení zhotovitelem zhotovená a objednatelem jako bezvadná část díla se nadále považuje za celé dílo, veškerá zodpovědnost za vady a záruky zavazující zhotovitele, založené smlouvou o dílo ve vztahu k celému dílu, platí nadále ve vztahu k této části díla s tím, že lhůty počínají běžet dnem předání díla náhradním zhotovitelem. Objednatelem do odstoupení od smlouvy zaplacená část ceny, pokud se vztahuje k objednatelem převzaté části díla podle předchozího odstavce, je nadále konečnou cenou díla. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, a i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.

10.17 Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

10.18 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XI.
## Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů

- atesty o použitých materiálech 1x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 1x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 1x
- protokol o vytyčení stavby vč. inženýrských sítí 1x
- fotodokumentace stavby od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 1x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 1x
- doklad o uložení odpadu 1x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 1x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Rozsah a výše uvedených dokladů lze přiměřeně upravit dle povahy a rozsahu předmětného díla na základě požadavků objednavatele.

11.3 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

## XII.
## Závěrečná ujednání

12.1 Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Městem Osek, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Strany vylučují působnost ust. § 1758 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a soupisu stavebních prací –**doloženo elektronicky na CD + VZOR změnového listu**

Příloha č. 2: Úředně ověřená kopie platného dokladu prokazujícího řádné pojištění pro případ způsobení škody při plnění veřejné zakázky v limitu min. 2.500.000,- Kč – **doloženo elektronicky na CD**

Příloha č. 3: Oceněný položkový rozpočet – cenová kalkulace, jež byla předmětem nabídky uchazeče v rámci řešeného výběrového řízení.

Příloha č.4: Harmonogram

12.6 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

V Oseku, dne 15. 8. 2022

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Macháček
starosta města Osek

MĚSTO OSEK
3

V Obrnicích dne 12. 08. 2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

.....
Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

DOPRAVNÍ STAVBY · MOSTY · INŽENÝRSKÉ SÍTĚ · POZEMNÍ STAVBY · PROJEKTOVÁNÍ · ASFALTOVÉ SMĚSI
HERKUL
HERKUL a.s.
IČ: 250 04 638, DIČ: CZ25004638
SÍDLO: Průmyslová 228, 435 21 OBRNICE
www.herkul.cz
15

# Změnový list č. .. ze dne .....

Název stavby: .....
Číslo smluvního vztahu: .....

Původní řešení dle smluvní dokumentace: - *musí být v souladu s původně oceněným položkovým rozpočtem – jednoznačně identifikovatelné položky dle původního ocennění.*

1. ....
2. ....

Nové řešení:

1. ....
2. ....

Zdůvodnění změny:

1. ....
2. ....

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: ..... Kč
Nová cena díla vč. DPH: ..... Kč

V Oseku dne .....

V ..... dne .....

Oprávněný zástupce za objednatele:

Oprávněný zástupce za zhotovitele:

.....

.....

Vedoucí/referent OVMH

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-09-01
**Stavba: Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

KSO:
Místo: Osek

CC-CZ:
Datum: 13.07.2022

Zadavatel:
Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HERKUL a.s.
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
ing. Daniel Šimmer
IČ: 73760820
DIČ: CZ8201162365

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.
IČ: 07036167
DIČ: CZ07036167

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 958 858,85** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | **1 958 858,85** | **411 360,36** |
| snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **2 370 219,21** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-09-01

**Stavba:** **Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

Místo: **Osek**

Zadavatel: Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 13.07.2022

Projektant: ing. Daniel Šimmer

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **1 958 858,85** | **2 370 219,21** | |
| **2020-09-01** | **Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova** | 1 958 858,85 | 2 370 219,21 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

KSO:
Místo: Osek

CC-CZ:
Datum: 13.07.2022

Zadavatel:
Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
ing. Daniel Šimmer

IČ: 73760820
DIČ: CZ8201162365

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167
DIČ: CZ07036167

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **1 958 858,85**

| DPH | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| základní | 1 958 858,85 | 21,00% | 411 360,36 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 370 219,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

Místo: Osek
Zadavatel: Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 13.07.2022
Projektant: ing. Daniel Šimmer
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **1 958 858,85** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 644 693,75 |
| 1 - Zemní práce | 203 877,61 |
| 2 - Zakládání | 1 347,26 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 403,30 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 255 265,36 |
| 5 - Komunikace pozemní | 705 764,13 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 372 752,89 |
| 997 - Přesun sutě | 30 772,84 |
| 998 - Přesun hmot | 53 510,36 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 65 213,10 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 65 213,10 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 248 952,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 65 120,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 118 832,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 50 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 15 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
**Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

Místo: Osek
Zadavatel: Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 13.07.2022
Projektant: ing. Daniel Šimmer
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 958 858,85** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 644 693,75 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 203 877,61 | |
| 1 | K | 112101105 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 2,000 | 1 182,80 | 2 365,60 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.*<br>*2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.*<br>*3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*<br>*4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.*<br>*5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.* | | | | | |
| 2 | K | 112251105 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 2,000 | 2 660,84 | 5 321,68 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.*<br>*2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.*<br>*3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.*<br>*4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.*<br>*5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.* | | | | | |
| 3 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 4,960 | 49,32 | 244,63 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.*<br>*2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:*<br>*a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,*<br>*b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.*<br>*4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | | |
| 4 | K | 113107345 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 136,900 | 153,44 | 21 005,94 | CS ÚRS 2020 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.*<br>*2. Ceny*<br>*a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,*<br>*b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,*<br>*c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.*<br>*3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.*<br>*4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.*<br>*5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.*<br>*6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*<br>*7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* | | | | | |
| 5 | K | 113107521 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 345,250 | 38,36 | 13 243,79 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.*<br>*2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.*<br>*3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.*<br>*4. Ceny*<br>*a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,*<br>*b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,*<br>*c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.*<br>*5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.*<br>*6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.*<br>*7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.*<br>*8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* | | | | | |
| 6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 8,500 | 43,84 | 372,64 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny:*<br>*a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,*<br>*b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:*<br>*a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,*<br>*b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.*<br>*3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.*<br>*4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | | |
| 7 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 14,750 | 31,78 | 468,76 | CS ÚRS 2020 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny:*<br>*a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,*<br>*b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:*<br>*a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,*<br>*b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.*<br>*3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.*<br>*4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | | |
| 8 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 542,690 | 27,40 | 14 869,71 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na*<br>*a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.*<br>*b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.*<br>*2. Ceny lze použít i pro sejmutí podornič.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | | |
| 9 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 208,790 | 101,93 | 21 281,96 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | | |
| | | | VV "výkop P8"46,16 | | 46,160 | | | |
| | | | VV "výkop P6+1" 27,47 | | 27,470 | | | |
| | | | VV "výkop P10+1(jižní)" 38,10 | | 38,100 | | | |
| | | | VV "výkop P10+1(severní)" 51,01 | | 51,010 | | | |
| | | | VV "výkop P9+1" 40,36 | | 40,360 | | | |
| | | | VV "výkop plocha pro odpady a chodník"3,93 | | 3,930 | | | |
| | | | VV "výkop schodiště" 1,76 | | 1,760 | | | |
| | | | VV Součet | | 208,790 | | | |
| 10 | K | 162201500 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 2,000 | 916,43 | 1 832,86 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*<br>*2. Měrná jednotka kus je 1 strom.* | | | | | |
| 11 | K | 162201510 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 2,000 | 5 437,18 | 10 874,36 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*<br>*2. Měrná jednotka kus je 1 strom.* | | | | | |
| 12 | K | 162301935 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 28,000 | 36,51 | 1 022,28 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*<br>*2. Měrná jednotka kus je 1 strom.* | | | | | |
| | | | VV 2*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 28,000 | | | |
| 13 | K | 162301955 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 28,000 | 116,08 | 3 250,24 | CS ÚRS 2020 02 |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.*<br>*2. Měrná jednotka kus je 1 strom.* | | | | | |
| | | | VV 2*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 28,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 208,790 | 84,79 | 17 703,30 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*<br>*2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | | |
| 15 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 043,950 | 2,19 | 2 286,25 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.*<br>*2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | | |
| | VV | | 208,79*5 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 043,950 | | | |
| 16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 208,790 | 153,44 | 32 036,74 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.*<br>*2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* | | | | | |
| 17 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 135,230 | 145,08 | 19 619,17 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.*<br>*2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.* | | | | | |
| | VV | | 100,34+34,89 | | 135,230 | | | |
| *18* | *M* | *10364101* | *zemina pro terénní úpravy - ornice* | *t* | *33,469* | *420,31* | *14 067,36* | *CS ÚRS 2020 02* |
| | VV | | (100,34+34,89)*0,15*1,65 | | 33,469 | | | |
| 19 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 135,230 | 21,92 | 2 964,24 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.*<br>*2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na:*<br>*a) přípravu půdy,*<br>*b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,*<br>*c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,*<br>*d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.*<br>*4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | | |
| *20* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *2,028* | *157,82* | *320,06* | *CS ÚRS 2020 02* |
| | VV | | 135,23*0,015 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,028 | | | |
| 21 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 854,290 | 21,92 | 18 726,04 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.*<br>*2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.*<br>*3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně.*<br>*4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* | | | | | |
| | VV | | 832,03+22,26 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 2 | Zakládání | | | | 1 347,26 | |
| 22 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0,900 | 1 496,96 | 1 347,26 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.*<br>*2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 403,30 | |
| 23 | K | 338171113 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 3,000 | 365,71 | 1 097,13 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na:*<br>*a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,*<br>*b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.*<br>*3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.*<br>*4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.*<br>*5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.*<br>*6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.* | | | | | |
| | VV | | "P8" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "P6+1" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| *24* | *M* | *55342170R* | *plotový sloupek průměr 80mm dl 1,1m* | *kus* | *3,000* | *2 964,68* | *8 894,04* | |
| 25 | K | 3R00 | ocelový řetěz s návlekem | m | 12,500 | 912,97 | 11 412,13 | |
| | VV | | "P8" 6,5 | | 6,500 | | | |
| | VV | | "P6+1" 6,00 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,500 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 255 265,36 | |
| 26 | K | 430321515 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 | m3 | 1,100 | 27 400,00 | 30 140,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 27 | K | 430321616 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | m3 | 4,860 | 27 400,00 | 133 164,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 28 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,005 | 81 027,76 | 405,14 | CS ÚRS 2020 02 |
| 29 | K | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,016 | 76 720,00 | 1 227,52 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | 3,50*4,44*0,001 | | 0,016 | | | |
| 30 | K | 457532112 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm | m3 | 84,210 | 1 072,66 | 90 328,70 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.*<br>*2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.*<br>*3. V cenách jsou započteny i náklady na:*<br>*a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,*<br>*b) urovnání líce vrstvy.*<br>*4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.*<br>*5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.* | | | | | |
| | VV | | "výplň vsak. žebra" | | | | | |
| | VV | | "P8" 22,86 | | 22,860 | | | |
| | VV | | "P6+1" 14,52 | | 14,520 | | | |
| | VV | | "P10+1 JIH" 16,19 | | 16,190 | | | |
| | VV | | "P10+1 SEVER" 15,83 | | 15,830 | | | |
| | VV | | "P9+1" 14,81 | | 14,810 | | | |
| | VV | | Součet | | 84,210 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 705 764,13 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 22,260 | 147,72 | 3 288,25 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | "Plocha pro nádoby na odpady a dlážděný chodník" 21,66+0,60 | | 22,260 | | | |
| 32 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 842,400 | 185,99 | 156 677,98 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | "P8" 6,27 | | 6,270 | | | |
| | VV | | "P6+1" 4,10 | | 4,100 | | | |
| | VV | | "P8" 186,12+24,48 | | 210,600 | | | |
| | VV | | "P6+1" 153,37+18,65 | | 172,020 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 129,38+25,88 | | 155,260 | | | |
| | VV | | "P10+1 sever" 126,22+26,15 | | 152,370 | | | |
| | VV | | "P9+1" 118,12+23,66 | | 141,780 | | | |
| | VV | | Součet | | 842,400 | | | |
| 33 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 22,260 | 273,82 | 6 095,23 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).*<br>*2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy*<br>*a) do 100 m2 ve výši 3 %,*<br>*b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,*<br>*c) přes 300 m2 ve výši 1 %.*<br>*4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | | |
| | VV | | "Plocha pro nádoby na odpady a dlážděný chodník" 21,66+0,60 | | 22,260 | | | |
| 34 | M | 59245018 | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | m2 | 22,310 | 226,57 | 5 054,78 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | 21,66*1,03 "Přepočtené koeficientem množství | | 22,310 | | | |
| 35 | M | 59245006 | *dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná* | m2 | 0,618 | 440,98 | 272,53 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | 0,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,618 | | | |
| 36 | K | 596411113 | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 832,030 | 235,51 | 195 951,39 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na:*<br>*a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,*<br>*b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci,*<br>*c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*<br>*3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | | |
| | VV | | "P8" 186,12+24,48 | | 210,600 | | | |
| | VV | | "P6+1" 153,37+18,65 | | 172,020 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 129,38+25,88 | | 155,260 | | | |
| | VV | | "P10+1 sever" 126,22+26,15 | | 152,370 | | | |
| | VV | | "P9+1" 118,12+23,66 | | 141,780 | | | |
| | VV | | Součet | | 832,030 | | | |
| 37 | M | SPCM8C01 | *Vodopropustná dlažba s distančními nálisky vymezujícími 30 mm spáru tl. 80 mm, přírodní* | m2 | 727,474 | 363,32 | 264 305,85 | |
| | VV | | "P8" 186,12 | | 186,120 | | | |
| | VV | | "P6+1" 153,37 | | 153,370 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 129,38 | | 129,380 | | | |
| | VV | | "P10+1 sever" 126,22 | | 126,220 | | | |
| | VV | | "P9+1" 118,12 | | 118,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,210 | | | |
| | VV | | 713,21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 727,474 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "P6+1" 18,65 | | 18,650 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 25,88 | | 25,880 | | | |
| | VV | | "P10+1 sever" 26,15 | | 26,150 | | | |
| | VV | | "P9+1" 23,66 | | 23,660 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,820 | | | |
| | VV | | 118,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 121,196 | | | |
| 39 | K | D1N6VPIII | Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka netuhá N návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení V typ podloží PIII ACO 11 tl. 40 mm; ACP 16 tl. 60 mm; PS 0,7 kg/m2; SC C8/10 tl. 120 mm; ŠD tl. 200 mm | m2 | 15,990 | 1 881,50 | 30 085,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "P8" 0,94 | | 0,940 | | | |
| | VV | | "P6+1" 2,25 | | 2,250 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 12,80 | | 12,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,990 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 372 752,89 | |
| 40 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 4,000 | 537,04 | 2 148,16 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na:*<br>*a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,*<br>*b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,*<br>*c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,*<br>*d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*<br>*3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:*<br>*a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,*<br>*b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.* | | | | | |
| *41* | *M* | *40445625* | *informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm* | *kus* | *4,000* | *942,56* | *3 770,24* | *CS ÚRS 2020 02* |
| 77 | K | 915311112 | Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2 | kus | 4,000 | 2 740,00 | 10 960,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 42 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 8,000 | 551,95 | 4 415,60 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:*<br>*a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,*<br>*b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.*<br>*2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "osazení schodišťových prvků" 8 | | 8,000 | | | |
| *43* | *M* | *SPCM1* | *Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 350x150x1000 mm* | *kus* | *8,000* | *707,41* | *5 659,28* | |
| 44 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 329,220 | 335,27 | 110 377,59 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:*<br>*a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,*<br>*b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.*<br>*2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "P8" 33,90+26,00 | | 59,900 | | | |
| | VV | | "P6+1" 39,02+18,75 | | 57,770 | | | |
| | VV | | "P10+1 jih" 40,24+28,75 | | 68,990 | | | |
| | VV | | "P10+1 sever" 40,55+28,99 | | 69,540 | | | |
| | VV | | "P9+1" 38,00+26,52 | | 64,520 | | | |
| | VV | | "Plocha pro nádoby na odpady a dlážděný chodník" 8,50 | | 8,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | | | Součet | | 329,220 | | | |
| 45 | M | 59217017 | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm* | *m* | *195,544* | *107,02* | *20 927,12* | *CS ÚRS 2020 02* |
| VV | | | "P8" 33,90 | | 33,900 | | | |
| VV | | | "P6+1" 39,02" | | 39,020 | | | |
| VV | | | "P10+1 jih" 40,24 | | 40,240 | | | |
| VV | | | "P10+1 sever" 40,55 | | 40,550 | | | |
| VV | | | "P9+1" 38,00 | | 38,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 191,710 | | | |
| VV | | | 191,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 195,544 | | | |
| 46 | M | 59217029 | *obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm* | *m* | *140,260* | *107,02* | *15 010,63* | *CS ÚRS 2020 02* |
| VV | | | "P8" 26,00 | | 26,000 | | | |
| VV | | | "P6+1" 18,75 | | 18,750 | | | |
| VV | | | "P10+1 jih" 28,75 | | 28,750 | | | |
| VV | | | "P10+1 sever" 28,99 | | 28,990 | | | |
| VV | | | "P9+1" 26,52 | | 26,520 | | | |
| VV | | | "Plocha pro nádoby na odpady a dlážděný chodník" 8,50 | | 8,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 137,510 | | | |
| VV | | | 137,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 140,260 | | | |
| 47 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 21,150 | 384,93 | 8 141,27 | CS ÚRS 2020 02 |
| PSC | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení*<br>*a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,*<br>*b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.*<br>*2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.*<br>*3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*<br>*4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.* | | | | | |
| VV | | | "Plocha pro nádoby na odpady a dlážděný chodník" 21,15 | | 21,150 | | | |
| 48 | M | 59217001 | *obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm* | *m* | *21,573* | *63,52* | *1 370,32* | *CS ÚRS 2020 02* |
| VV | | | 21,15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 21,573 | | | |
| 73 | K | 919726121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 854,290 | 22,63 | 19 332,58 | CS ÚRS 2020 02 |
| VV | | | 832,03+22,26 | | 854,290 | | | |
| VV | | | Součet | | 854,290 | | | |
| 74 | K | 919726123R | Geotextilie netkaná pro absorbci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 854,290 | 155,63 | 132 953,15 | |
| VV | | | 832,03+22,26 | | 854,290 | | | |
| VV | | | Součet | | 854,290 | | | |
| 49 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 7,380 | 4 088,22 | 30 171,06 | CS ÚRS 2020 02 |
| VV | | | 61,50*0,20*0,60 | | 7,380 | | | |
| 50 | K | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m | m | 61,500 | 104,88 | 6 450,12 | CS ÚRS 2020 02 |
| PSC | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.* | | | | | |
| 51 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 | kus | 1,000 | 219,99 | 219,99 | CS ÚRS 2020 02 |
| PSC | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | | |
| 52 | K | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 | kus | 1,000 | 845,78 | 845,78 | CS ÚRS 2020 02 |
| PSC | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | | |
| | | | | | | | 30 772,84 | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*<br>*2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*<br>*3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*<br>*4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
| 54 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 65,598 | 153,44 | 10 065,36 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*<br>*2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*<br>*3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*<br>*4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
| 55 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 2,000 | 893,24 | 1 786,48 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*<br>*2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*<br>*3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*<br>*4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
| 56 | K | 997013847 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | t | 79,676 | 76,72 | 6 112,74 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.*<br>*2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*<br>*3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*<br>*4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
| 57 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 80,357 | 31,51 | 2 532,05 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*<br>*2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*<br>*3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*<br>*4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | | |
| 58 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 124,998 | 2,19 | 2 463,75 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*<br>*2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*<br>*3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*<br>*4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | | |
| | VV | | 80,357*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 124,998 | | | |
| 59 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 83,274 | 29,33 | 2 442,43 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*<br>*2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*<br>*3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*<br>*4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | | |
| 60 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 165,836 | 2,19 | 2 553,18 | CS ÚRS 2020 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*<br>*2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*<br>*3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.*<br>*4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | | |
| | VV | | 83,274*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 165,836 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 53 510,36 | |
| 61 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 520,124 | 102,88 | 53 510,36 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 65 213,10 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 65 213,10 | |
| 75 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 9,000 | 526,08 | 4 734,72 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | "P6+1" 4,50*2 | | 9,000 | | | |
| 76 | M | 55342R02 | *zábradlí Pz, dle popisu v PD* | *m* | *9,000* | *2 356,40* | *21 207,60* | |
| 62 | K | 767220120 | Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg | m | 9,700 | 526,08 | 5 102,98 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.*<br>*2. V cenách nejsou započteny náklady na:*<br>*a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,*<br>*b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,*<br>*c) montáž výplně tvarovaným plechem.*<br>*3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.* | | | | | |
| | VV | | "schodiště" 4,85*2 | | 9,700 | | | |
| 63 | M | 55342030R | *schodišťové zábradlí dle PD* | *m* | *9,700* | *3 014,00* | *29 235,80* | |
| | VV | | 9,7 | | 9,700 | | | |
| 64 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3,000 | 1 644,00 | 4 932,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*<br>*2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*<br>*3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 248 952,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 65 120,00 | |
| 65 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 66 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 19 800,00 | 19 800,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 67 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 11 520,00 | 11 520,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 68 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 15 000,00 | |
| 71 | K | 075303000 | Ochranná pásma přírodních hodnot | kus | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | "ochrana stromů" 10 | | 10,000 | | | |
| 72 | K | 075503000 | Ochranná pásma památková | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| | VV | | "geodetické zaměření základů budovy bývalého skladu" 1 | | 1,000 | | | |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|---|---|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|---|---|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

## Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

## Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |

**Harmonogram prací -Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova**

| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Týden** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **ul. Lidická** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourací a zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podkladní a štěrkové vrstvy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž betonových obrub a schodiště | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž zámkové dlažby - parkoviště | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž zámkové dlažby - chodník | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provedení terénních úprav | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |