Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník")

číslo: .....

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Kouřilem
ve věcech technických Janem Plevou
IČO: 465 803 28 DIČ: CZ 465 803 28
Bank. spojení: KB Šumperk, a.s., expozitura Jeseník
č.ú.: 1528244-841/0100
zápis v Obch. rejstříku, vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě oddíl C, vložka 3579

Objednatel: **Obec Skorošice**
Skorošice 93, 790 65 Žulová
zastoupená starostou obce Vladimírem Solodujevem
IČO: 006 35 863 DIČ: CZ 006 35 863

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu: **„Obnova vodního zdroje a akumulační nádrže Petrovice"**, v rozsahu projektové dokumentace a slepého rozpočtu.
2. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou a s tím souvisejících povolení a rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v požadovaném rozsahu a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. IV. a V. této smlouvy.

III.
Čas plnění

1. Zahájení stavby: 09/2023
2. Konec výstavby: 10/2024
3. Předání dokončeného díla: do 31.10.2024 na základě podepsaného zápisu o předání a převzetí stavby. Součástí předání budou zadavateli předány všechny atesty, certifikáty, revize a jiné doklady prokazující kvalitu použitých materiálů a provedených prací, likvidace odpadů.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele takto:

   Cena za dílo bez DPH **2 075 090,00 Kč**

2. Zhotovitel uskuteční zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad bude vystaven s náležitostmi § 28 zákona o DPH. Výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

3. Cena uvedená v nabídce je pevná a konečná, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele k datu předání díla. Nabídkovou cenu lze překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení se musí zhotovitel se zadavatelem předem písemně domluvit. Pokud některé práce uvedené v cenové nabídce nebudou realizovány, a to na základě požadavků zadavatele, dojde k odpovídajícímu snížení ceny.

V.
Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu.
3. Splatnost faktur bude 30 dnů počínaje dnem jejich doručení objednateli.
4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsané fakturované částky z účtu objednatele.
5. Před předáním díla bude uhrazeno objednatelem maximálně 90% z celkové sjednané ceny. Zbylých 10% ze sjednané ceny bude uhrazeno v případě nutnosti po odstranění vad a nedodělků, pokud nebude dohodnuto jinak.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 10 dnů před zahájením stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště podklady k vytýčení tras podzemních inženýrských sítí.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, vč. zvláštního užívání dle § 25 zák. 13/1997 Sb., zajišťuje zhotovitel. Případné poplatky nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci stavby.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN, aj.
2. Zhotovitel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat včetně pracovníků subdodavatelů.
3. Zhotovitel pro stavbu musí použít stavební materiály takových vlastností, které odpovídají požadavkům mechanické pevnosti, stabilitě konstrukcí, požární bezpečnosti, hygienickým požadavkům a požadavkům životního prostředí.
4. Zhotovitel stavby zabezpečí ve smyslu § 160, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jeho jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresa jeho zaměstnavatele bude uvedeno ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny předmětného díla. Sjednané podmínky je zhotovitel

povinen zajistit i u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
Předání a převzetí

1. Postup při převzetí díla a kontrola zakrývacích prací bude prováděna v souladu s platnými předpisy České republiky.
2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímání provedeného díla do 10 dnů od zhotovitelovy výzvy, řádně v přejímání pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit.

   Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo nejpozději desátý den po výzvě. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – konečné vyúčtování.
3. Objednatel převezme předmět smlouvy nebo její ucelenou část i v případě, kdy se během odebírky zjistí některé vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozování v souladu s jeho určením.
4. O průběhu a výsledku přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění zjištěných vad a nedodělků.
5. Předmět smlouvy – nebo jeho části – se považuje za převzatý po podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy, což ale nezbavuje zhotovitele povinnosti odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel nese všechny náklady na přepravu vlastních dodávek na místo stavby. Vyložení všech zásilek a jejich skladování v místě stavby provede vlastními pracovníky a na vlastní náklady.

IX.
Záruky zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku v délce 60 měsíců od předání díla.
2. Dodavatel je povinen v záruční lhůtě odstranit reklamované vady následovně:

   a) Dodavatel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává,

   b) V případě projevené vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněné reklamované vady v záruční době je dodavatel povinen zahájit neprodleně a nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud dodavatel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má odběratel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady dodavatele. Tyto náklady odběratel písemně uplatní u dodavatele.
3. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále se odpovědnost za vady řídí ustanovením § 560, odst. 3 a 4, § 561 a násl. ObZ.

X.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s konečným termínem dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení za každou závadu.

XI.
Nepředvídané okolnosti

1. Jako nepředvídané okolnosti se rozumí vnější okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, znemožňující po jistou dobu nebo trvale provést smluvní závazky, a které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohly být žádnou ze smluvních stran odstraněny (válka, zemětřesení apod.).
2. V době trvání nepředvídaných okolností, povinnosti stran budou pozastavené a nebudou vymáhané sankce z titulu nedodržení termínu smlouvy.
3. Strana dotčená nepředvídatelnými okolnostmi, které bylo znemožněno dodržet smluvní závazky, musí vznik takových okolností neprodleně oznámit písemně, telefonicky, faxem nebo jinými dostupnými prostředky druhé straně a doložit, že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na realizaci smluvních závazků. Oznámení o vzniku nepředvídané okolnosti musí být písemně potvrzeno duhou stranou.
4. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 7 dnů se sejít za účelem zjištění příčin vzniku a následků nepředvídaných okolností.
5. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně a neprodleně informovat o odstranění překážek, které znemožňují realizaci závazků, plynoucích ze smlouvy.
6. Skryté vady, opožděné dodávky kooperačních partnerů, stávky, bankrot, které znesnadňují realizaci předmětu smlouvy, nejsou považovány za nepředvídané okolnosti.

XII.
Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se budou snažit všechny možné spory, které mohou vzniknout ustanovením této smlouvy, řešit smírem. Pro případ, že nedojde ke shodě, spor bude řešen Krajským obchodním soudem v Ostravě.

XIII.
Přechod vlastnických práv

1. K přechodu rizik ze zhotovitele na objednatele dojde dnem předání a převzetí díla mezi oběma smluvními stranami.
2. K přechodu vlastnických práv ze zhotovitele na objednatele dojde úplným zaplacením ceny díla dle smlouvy.

XIV.
Reklamace

1. Zhotovitel je povinen v záruční lhůtě odstranit reklamované vady následně:
   a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává.
   b) V případě projevené vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a zhotovitel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněné reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně a nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud zhotovitel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady zhotovitele. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele.
2. Právo na reklamaci zaniká s uplynutím dohodnuté záruční doby.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn pro objednatele cokoli přijímat nebo za něj jednat nad rámec této smlouvy pokud neobdrží plnou moc.
2. Smluvní strany se mohou kdykoliv dohodnout, že smluvní pokuty není povinna druhá strana uhradit.
3. Všechna předcházející ujednání, týkající se tohoto smluvního vztahu, ztrácejí platnost, jestliže nejsou obsažena v této smlouvě.
4. Jakékoliv další dohody a jiné dvoustranné právní úkony, týkající se tohoto ujednání nebo ve spojení s nimi vzniklé právní vztahy budou pro smluvní strany závazné, jen pokud budou učiněny písemně a označeny jako číslovaná příloha nebo dodatek k této smlouvě.
5. Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech o 5 stranách, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy, která vyjadřuje jejich vážnou a určitou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jeseníku dne 6.9.2023

.....

za zhotovitele

Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti

JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Tovární 2023/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 525
IČ: 465 89 328 / DIČ: CZ46589328 / DS: wvgdsjx

Ve Skorošicích dne 8. 9. 2023

.....

za objednatele

Vladimír Solodujev, starosta obce

OBEC SKOROŠICE
790 66 Skorošice 93
IČ: 00635863, DIČ: CZ00635863 ①

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: ROZ-2022-01
Zakázka: Obnova vodního zdroje a akumulační nádrže Petrovice
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2022

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---

Význam (funkce)	Jméno
---	---

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební objekt 01		

Celkem (bez DPH):	**2 075 090**	**Kč**
DPH:	435 769	Kč
DPH 21 % ze základny: 2 075 090:	435 769	Kč
Celkem (včetně DPH):	2 510 859	Kč

Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520
IČ: 465 [illegible] 328 / DIČ: CZ[illegible]5[illegible]0328 / DS: wvgdsjx

Za objednatele
Jméno : VLADIMÍR SOLODUYEV
Datum : 8. 9. 2023
Podpis :

Poznámka :

OBEC SKOROŠICE
790 66 Skorošice 93
IČ: 00635863, DIČ: CZ00635863

Obnova vodního zdroje a akumulační nádrže Petrovice - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	**2 075 090**	**435 769**	**2 510 859**	**160**
SO 01: Stavební objekt 01	**2 075 090**	**435 769**	**2 510 859**	**160**
001: Zemní práce	535 141	112 380	647 521	36
002: Zakládání, zpevňování hornin	20 090	4 219	24 309	4
003: Svislé a kompletní konstrukce	31 659	6 648	38 307	12
004: Vodorovné konstrukce	55 303	11 614	66 917	5
008: Vedení dálková a přípojná	968 897	203 468	1 172 365	72
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 077	1 486	8 564	4
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	138 030	28 986	167 016	5
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	71 192	14 950	86 142	3
722: Vodovod	43 262	9 085	52 347	8
923: Potrubí	4 440	932	5 372	1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000	11 550	66 550	3
V03: Zařízení staveniště	50 000	10 500	60 500	1
V04: Inženýrská činnost	40 000	8 400	48 400	3
V07: Provozní vlivy	30 000	6 300	36 300	2
V09: Ostatní náklady	25 000	5 250	30 250	1
Celkem (bez DPH)	**2 075 090**			
DPH	**435 769**			
DPH 21 % ze základny: 2 075 090:	435 769			
Celkem (včetně DPH)	**2 510 859**			

Obnova vodního zdroje a akumulační nádrže Petrovice - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Stavba		**S: Stavba**				**2 075 090**
	Objekt		**SO 01: Stavební objekt 01**				**2 075 090**
	Oddíl		**001: Zemní práce**				**535 141**
1	SP	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	375,000	4,12	1 545
		Plný popis:	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
		Výkaz výměr:	25*15		375,000		
2	SP	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	75,000	81,60	6 120
		Plný popis:	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
		Výkaz výměr:	15*5		75,000		
			odhad		–		
3	SP	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	75,000	22,90	1 718
		Plný popis:	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
4	SP	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	480,000	125,00	60 000
		Plný popis:	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
		Výkaz výměr:	40*12		480,000		
			40 pracovních dnů cca po 12ti hodinách, předpoklad		–		
5	SP	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	25,000	273,00	6 825
		Plný popis:	Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
6	SP	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000	583,00	5 830
		Plný popis:	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300				
		Výkaz výměr:	10		10,000		
			překop vodního toku		–		
7	SP	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,000	30,50	3 050
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení				
8	SP	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	13,00	1 300
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění				
9	SP	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	69,70	2 091
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení				
10	SP	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	47,30	1 419
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění				
11	SP	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	4,000	171,00	684
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení				
12	SP	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	4,000	50,00	200
		Plný popis:	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění				
13	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	114,600	604,00	69 218
		Plný popis:	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
		Výkaz výměr:	32*0,3*0,3		2,880		
			s1*1,7		25,500		
			s2*2,2		66,000		
			s3*2,2		11,220		
			s4*1,5		9,000		
14	SP	133351103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	63,750	988,00	62 985
		Plný popis:	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
		Výkaz výměr:	s5*2,5		18,750		
			s6*2,5		45,000		
15	SP	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,918	509,00	4 539
		Plný popis:	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
		Výkaz výměr:	(114,6+63,75)*0,05		8,918		
			5%		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16	SP	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	0,614	7 490,00	4 602
		Plný popis:	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého				
		Výkaz výměr:	3,14*(0,6*0,6)*1,2		1,356		
			-3,14*(0,5*0,5)*1,2		- 0,942		
			1,0*1,0*0,2		0,200		
			stávající jímací objekt		-		
17	SP	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	4,000	200,00	800
		Plný popis:	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4				
		Výkaz výměr:	2*2,0		4,000		
			přehrazení toku		-		
18	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,000	115,00	16 560
		Plný popis:	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
		Výkaz výměr:	(25+5+6)*2*2		144,000		
19	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,000	68,30	9 835
		Plný popis:	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
20	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,175	88,70	7 910
		Plný popis:	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
		Výkaz výměr:	(114,6+63,75)*0,5		89,175		
21	SP	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	185,110	57,90	10 718
		Plný popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
		Výkaz výměr:	92,555*2		185,110		
22	SP	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	85,795	296,00	25 395
		Plný popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		Výkaz výměr:	114,6+63,75		178,350		
			-92,555		- 92,555		
23	SP	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 115,335	22,80	25 430
		Plný popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
		Výkaz výměr:	85,795*13		1 115,335		
			skládka 23 km		-		
24	SP	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	270,905	60,70	16 444
		Plný popis:	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
		Výkaz výměr:	1*85,795		85,795		
			2*92,555		185,110		
25	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	178,350	18,50	3 299
		Plný popis:	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
		Výkaz výměr:	85,795		85,795		
			92,555		92,555		
26	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	154,431	657,00	101 461
		Plný popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Výkaz výměr:	85,795*1,8		154,431		
27	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,555	133,00	12 310
		Plný popis:	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
		Výkaz výměr:	114,6+63,75		178,350		
			-30,93		- 30,930		
			-13,515		- 13,515		
			-3,825		- 3,825		
			-4,725		- 4,725		
			-10,4		- 10,400		
			-2*1,5*1,8		- 5,400		
			-5*2*1,7		- 17,000		
28	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,930	517,00	15 991
		Plný popis:	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
		Výkaz výměr:	s1*0,5		7,500		
			(s2+s3+s4)*0,5		20,550		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			32*0,3*0,3		2,880		
29	H	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	15,750	856,00	13 482
			Plný popis: —				
			Výkaz výměr: 7,5*2		15,000		
			Ztratné: 5,0 %		0,750		
30	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	49,203	365,00	17 959
			Plný popis: —				
			Výkaz výměr: (20,55+2,88)*2		46,860		
			Ztratné: 5,0 %		2,343		
31	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	375,000	18,00	6 750
			Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Výkaz výměr: 375		375,000		
32	SP	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	81,600	49,60	4 047
			Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním				
			Výkaz výměr: sc		81,600		
33	SP	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	72,500	106,00	7 685
			Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
			Výkaz výměr: (2*6+2*3)*2,5		45,000		
			(2*3+2*2,5)*2,5		27,500		
34	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	375,000	5,80	2 175
			Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
35	H	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	9,375	173,60	1 628
			Plný popis: —				
			Výkaz výměr: 375/40		9,375		
36	SP	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,800	1 120,00	3 136
			Plný popis: Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných				
			Výkaz výměr: 14*0,5*0,5*0,8		2,800		
	Oddíl		**002: Zakládání, zpevňování hornin**				**20 090**
37	SP	212752701	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 220° otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	13,000	846,00	10 998
			Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220 st. DN 100				
38	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	31,400	45,00	1 413
			Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
39	SP	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	90,000	36,60	3 294
			Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m				
40	H	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	108,000	40,60	4 385
			Plný popis: —				
			Ztratné: 20,0 %		18,000		
	Oddíl		**003: Svislé a kompletní konstrukce**				**31 659**
41	SP	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	27,000	92,40	2 495
			Plný popis: Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
42	SP	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	58,000	16,60	963
			Plný popis: Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého				
43	SP	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	87,000	6,77	589
			Plný popis: Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího				
44	SP	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	265,00	265
			Plný popis: Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2				
45	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	14,000	312,00	4 368
			Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
46	H	X922	Jednokřídlá branka PRIMA poplastovaná 1000/2000 mm, zelená, oko 55x55 mm, drát 27 mm	kus	1,000	7 106,00	7 106

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: —				
47	H	X923	Plotový sloupek PRIMA poplastovaný 2700 mm, d 48 mm, zelený	kus	9,000	615,00	5 535
			Plný popis: —				
48	H	X924	Pletivo Prima Standard poplastované 1500 mm, zelené, oko 55x55 mm, drát 2,5 mm, balení 25 m	balení	2,000	3 420,00	6 840
			Plný popis: —				
49	H	X925	Napínací drát Prima poplastovaný, drát 3,4 mm, balení 52m	balení	2,000	243,00	486
			Plný popis: —				
50	H	X926	Ostnatý drát Prima, poplastovaný, drát 2,0 mm, balení 100 m	balení	1,000	779,00	779
			Plný popis: —				
51	H	X927	Plotová vzpěra Prima poplastovaná 2250 mm, zelená, d 38 mm	kus	3,000	411,00	1 233
			Plný popis: —				
52	H	X928	Příslušenství k pletivu a sloupkům, ráčny a pod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000
			Plný popis: —				
	Oddíl		**004: Vodorovné konstrukce**				**55 303**
53	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,515	1 210,00	16 353
			Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
			Výkaz výměr: sc*0,15		12,240		
			3*2,5*0,05		0,375		
			6*3*0,05		0,900		
54	SP	451535111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	3,825	1 400,00	5 355
			Plný popis: Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku				
			Výkaz výměr: 3*2,5*0,15		1,125		
			6*3*0,15		2,700		
55	SP	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,725	3 100,00	14 648
			Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25				
			Výkaz výměr: 3*2,5*0,15		1,125		
			6*3*0,2		3,600		
56	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,250	369,00	1 937
			Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty				
			Výkaz výměr: (3+2,5)*2*0,15		1,650		
			(6+3)*2*0,2		3,600		
57	SP	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,700	24 300,00	17 010
			Plný popis: Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari				
			Výkaz výměr: 0,7		0,700		
	Oddíl		**008: Vedení dálková a přípojná**				**968 897**
58	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	712,00	712
			Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
59	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	973,00	973
			Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
60	SP	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	770,00	770
			Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100				
61	H	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,000	3 670,00	3 670
			Plný popis: —				
62	H	55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50	kus	1,000	3 220,00	3 220
			Plný popis: —				
63	H	X91	Waga DN50 (hrdlo-hrdlo)	kus	1,000	4 896,00	4 896
			Plný popis: —				
64	SP	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	4,000	3 090,00	12 360
			Plný popis: Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80				
65	SP	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	21,800	98,60	2 149
			Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				
66	SP	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	3,000	101,00	303
			Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm				
67	SP	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	32,342	259,00	8 377

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110				
			Ztratné: 3,0 %		0,942		
68	H	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	22,454	118,00	2 650
			Plný popis: —				
			Ztratné: 3,0 %		0,654		
69	H	28613129	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm	m	3,090	156,00	482
			Plný popis: —				
			Ztratné: 3,0 %		0,090		
70	SP	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	35,000	244,00	8 540
			Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63				
71	SP	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	33,000	190,00	6 270
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110				
72	SP	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	6,000	328,00	1 968
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110				
73	H	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	444,00	888
			Plný popis: —				
74	H	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	447,00	447
			Plný popis: —				
75	H	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	14,000	168,00	2 352
			Plný popis: —				
76	H	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000	444,00	888
			Plný popis: —				
77	H	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	10,000	156,00	1 560
			Plný popis: —				
78	H	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	10,000	417,00	4 170
			Plný popis: —				
79	H	X92	Přechodový kus PE/mosaz, d 63 mm, vnější závit	kus	6,000	1 450,00	8 700
			Plný popis: —				
80	H	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	2,000	39,10	78
			Plný popis: —				
81	H	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	13,000	43,70	568
			Plný popis: —				
82	H	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	6,000	46,40	278
			Plný popis: —				
83	H	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	6,000	116,00	696
			Plný popis: —				
84	H	28611954	uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 110	kus	2,000	52,10	104
			Plný popis: —				
85	H	28611966	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	kus	13,000	62,30	810
			Plný popis: —				
86	H	X93	Tvarovka ENPL 110 mm	kus	3,000	1 450,00	4 350
			Plný popis: —				
87	SP	891216331	Montáž vtokových košů v objektech DN 50	kus	3,000	198,00	594
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 50				
88	SP	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	983,00	983
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50				
89	H	42692300	koš vtokový přírubový nerezový DN 50	kus	3,000	4 080,00	12 240
			Plný popis: —				
90	H	42273538	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2"	kus	1,000	1 320,00	1 320
			Plný popis: —				
91	SP	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	727,00	1 454
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50				
92	SP	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 080,00	1 080
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100				
93	H	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	2,000	5 170,00	10 340
			Plný popis: —				
94	H	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	8 090,00	8 090
			Plný popis: —				
95	H	X96	Souprava zemní teleskop DN50, 1,8-2,5m	kus	2,000	1 850,00	3 700
			Plný popis: —				
96	H	X97	Souprava zemní teleskop DN100, 1,8-2,5m	kus	1,000	1 950,00	1 950
			Plný popis: —				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
97	SP	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	21,800	25,20	549
		Plný popis:	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
98	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	21,800	17,70	386
		Plný popis:	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
99	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 650,00	13 300
		Plný popis:	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300				
100	SP	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/110 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 488,00	1 488
		Plný popis:	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok				
101	SP	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	812,40	812
		Plný popis:	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm				
102	SP	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	57,10	57
		Plný popis:	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury				
103	SP	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	1,000	1 992,00	1 992
		Plný popis:	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový s teleskopickou trubkou				
104	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	451,00	1 353
		Plný popis:	Osazení poklopů litinových šoupátkových				
105	H	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	790,00	2 370
		Plný popis:	—				
106	H	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	3,000	232,00	696
		Plný popis:	—				
107	SP	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	222,00	666
		Plný popis:	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu				
108	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	257,00	257
		Plný popis:	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
109	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	22,000	12,20	268
		Plný popis:	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
110	H	X98	Sloupek orientační modrobílý s patkou	kus	1,000	2 500,00	2 500
		Plný popis:	—				
111	H	X99	Orientační štítek šoupákový modrý	kus	3,000	600,00	1 800
		Plný popis:	—				
112	H	X910	Přírubový spoj DN 50	kus	15,000	500,00	7 500
		Plný popis:	—				
113	H	X911	Přírubový spoj DN 100	kus	3,000	750,00	2 250
		Plný popis:	—				
114	SP	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	428,00	428
		Plný popis:	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
115	SP	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	10,400	3 250,00	33 800
		Plný popis:	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30				
		Výkaz výměr:	(3+2)*2*0,6*0,5		3,000		
			(6+3)*2*0,6*0,5		5,400		
			2		2,000		
116	SP	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	19,200	395,00	7 584
		Plný popis:	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých				
		Výkaz výměr:	(3,5+2,5)*2*0,6		7,200		
			(6,5+3,5)*2*0,6		12,000		
117	SP	899913121	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 80	kus	2,000	388,00	776
		Plný popis:	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 80				
118	H	X912	Prostupové těsnění segmentové, 100/63, D+M	kus	2,000	4 500,00	9 000
		Plný popis:	—				
119	MP	X913	Vodotěsné zapravení stávajícího prostupu ŽB stěnou akumulace, např. sanační malta Ergelit	kus	3,000	4 368,00	13 104
		Plný popis:	—				
120	MP	X914	Doprava a osazení PP sedimentační nádrže 2,0*1,5*1,7	kus	1,000	78 624,00	78 624
		Plný popis:	—				
121	MP	X915	Doprava a osazení PP akumulační nádrže 5,0*2,0*1,7	kus	1,000	113 568,00	113 568
		Plný popis:	—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
122	H	X916	PP sedimentační nádrž 2,0*1,5*1,7, komplet dle PD, s poklopem	kus	1,000	165 000,00	165 000
		Plný popis: —					
123	H	X917	PP akumulační nádrž 5,0*2,0*1,7, komplet dle PD, s poklopy	kus	1,000	288 000,00	288 000
		Plný popis: —					
124	H	X918	Podkladní deska beton pod vodárenskou armaturu, D+M	kus	3,000	500,00	1 500
		Plný popis: —					
125	H	X919	D+M dávkovací membránové čerpadlo Beta 4b - včetně příslušenství	soubor	1,000	57 377,00	57 377
		Plný popis: —					
126	H	X920	Baterie 12V	kus	1,000	5 500,00	5 500
		Plný popis: —					
127	H	X921	D+M police na baterii	soubor	1,000	3 500,00	3 500
		Plný popis: —					
128	H	X929	D+M přelivná trouba PE d 110, komplet dle PD	kus	2,000	5 000,00	10 000
		Plný popis: —					
129	MP	X930	D+M dobetonování dna sedimentační nádrže, ve spádu	m3	0,900	19 900,00	17 910
		Plný popis: —					
		Výkaz výměr: 2,0*1,5*0,3			0,900		
	Oddíl		**009: Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**7 077**
130	SP	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,600	2 840,00	1 704
		Plný popis:	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm				
		Výkaz výměr: 2*0,3			0,600		
131	SP	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	27,000	60,40	1 631
		Plný popis:	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,8 m				
132	SP	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou	m2	30,880	103,00	3 181
		Plný popis:	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah				
		Výkaz výměr: 3*2,2*2			13,200		
		(3+3+2,2+2,2)*1,7			17,680		
133	SP	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	30,880	18,20	562
		Plný popis:	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného				
	Oddíl		**099: Přesun hmot a manipulace se sutí**				**138 030**
134	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,535	102,00	157
		Plný popis:	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
135	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	33,770	11,70	395
		Plný popis:	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
		Výkaz výměr: 1,535*22			33,770		
		skládka 23 km			–		
136	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,535	105,00	161
		Plný popis:	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
137	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,535	859,00	1 319
		Plný popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařízděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Výkaz výměr: 0,614*2,5			1,535		
138	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	142,406	955,00	135 998
		Plný popis:	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Oddíl		**711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu**				**71 192**
139	SP	711672051	Provedení hydroizolace volně položenou fólií PVC svařováním	m2	30,000	1 255,00	37 650
		Plný popis:	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol termoplasty mezilehlé folií PVC volně				
140	H	X94	Hydroizolační fólie na pitnou vodu Sikaplan WT 4220-15C, tl. 1,5 mm	m2	37,500	545,00	20 438
		Plný popis: —					
		Ztratné: 25,0 %			7,500		
141	MP	X95	D+M prostup hydroizolace DN 110, pro hydroizolační folii, komplet s navařením	kus	1,000	13 104,00	13 104
		Plný popis: —					
	Oddíl		**722: Vodovod**				**43 262**
142	SP	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus	–	207,00	–
		Plný popis:	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"				
143	SP	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	3,000	1 540,00	4 620
		Plný popis:	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 2"				
144	SP	722234268	Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	977,00	977

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Plný popis:	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 st.C G 2"				
145	H	31942485	dvojvsuvka s vnějším závitem mosaz 2"	kus	1,000	269,00	269
		Plný popis:	—				
146	H	31942627	nátrubek mosaz 2"x2"	kus	1,000	311,00	311
		Plný popis:	—				
147	H	27322163	těsnění pro šroubení vodovodní 2 1/2"- 75x96x3mm	kus	2,000	12,50	25
		Plný popis:	—				
148	H	31940006	šroubení mosazné k vodoměrům 2"	sada	2,000	2 130,00	4 260
		Plný popis:	—				
149	H	43634260	vodoměr impulzní závitový k dávkovacím čerpadlům 2"	kus	1,000	32 800,00	32 800
		Plný popis:	—				
	Oddíl		**923: Potrubí**				**4 440**
150	MP	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	3,000	1 480,00	4 440
		Plný popis:	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80				
	Oddíl		**V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**55 000**
151	ON	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000
		Plný popis:	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce				
152	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000
		Plný popis:	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
153	ON	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000
		Plný popis:	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pasportizace objektu před započetím prací				
	Oddíl		**V03: Zařízení staveniště**				**50 000**
154	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000
		Plný popis:	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				
	Oddíl		**V04: Inženýrská činnost**				**40 000**
155	ON	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000
		Plný popis:	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost				
156	ON	043203003	Rozbory celkem	soubor	1,000	10 000,00	10 000
		Plný popis:	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring, rozbory rozbory celkem				
157	ON	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000
		Plný popis:	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost				
	Oddíl		**V07: Provozní vlivy**				**30 000**
158	ON	072002000	Silniční provoz	soubor	1,000	10 000,00	10 000
		Plný popis:	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz				
159	ON	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	20 000,00	20 000
		Plný popis:	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma				
	Oddíl		**V09: Ostatní náklady**				**25 000**
160	ON	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	25 000
		Plný popis:	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s výstavbou				
		Výkaz výměr:	1		1,000		
			uvedení dotčených ploch do původního stavu		–		
			součástí prací není náhradní zásobování pitnou vodou po dobu výstavby		–		
			zajistí objednatel akce		–		

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
s3	(8+9)*0,3	5,10	plocha vodovod souběh

Příloha ke Smlouvě o dílo

Schvalovací doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

1. Uzavření této smlouvy schválila rada obce na svém 11. zasedání konaném dne 31.8.2023, usnesením č. 81/2023, přijatým nadpoloviční většinou členů rady obce.

Ve Skorošicích 8.9.2023

Vladimír Solodujev
starosta obce

OBEC SKOROŠICE
790 66 Skorošice 93
IČ: 00635863, DIČ: CZ00635863