



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo č. 5661/2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Obec Louka

OÚ Louka, 696 76 Louka č. 19

IČ: 00285064

Zastoupené ve věcech smluvních: Annou Vašicovou, starostkou obce

zastoupené ve věcech stavby: Ing. Radim Buzík

Dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

Dále jen zhotovitel

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „**Louka – bezbariérové chodníky I. etapa**“. Jedná se o opravu veřejných přístupných ploch chodníků v obci Louka na hlavní ulici podél komunikace I/71, které jsou navazující na stávající komunikace a chodníky. Jde o výměnu stávajících obrubníků a dlažeb na těchto chodnících za nové včetně prvků pro bezbariérové užívání staveb jako jsou úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zakázka je spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím IROP, 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
- 1.2 Celkový rozsah stavby je specifikován projektovou dokumentací pro zadání stavby zpracovanou projektantem AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063.
- 1.3 Součástí díla je dále:
 - Vypracování podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění. Návrh podrobného časového harmonogramu postupu prací bude vypracován souladu se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací stavby.
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby).
 - Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků

- Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů
- Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
- fotodokumentace před započítím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
- Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
- Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.
- Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
- Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.

Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla. Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy v platném znění.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 1. této smlouvy. Jedná se zejména o fyzikálně technické parametry díla specifikované v Technické zprávě Dokumentace pro provedení stavby. V případě, že dokumentace pro dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části díla, tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen min. 5 dní před započítím realizace této části díla předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část díla a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od obdržení uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez udělení písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup prací užít. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu.

2.3. Povinnost zhotovitele zkontrolovat technickou část dokumentace

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel je povinen zhotovitele umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

2.5. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Odpovědnost za předanou dokumentaci

Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

3.2. Jmenování koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

3.3. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po protokolárním předání Staveniště. Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 15. 9. 2018. Předání a převzetí staveniště se uskuteční na základě výzvy zaslané elektronicky objednatelem zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání výzvy.
- 4.1.2. Termín zahájení je podmíněn poskytnutím dotace z prostředků IROP. Bez potvrzení dotace nebude realizace díla zahájena. Objednatel si vyhrazuje právo posunout lhůtu zahájení nejvíce o 12 měsíců v závislosti na poskytnutí dotace. Zhotovitel je povinen akceptovat posunutí lhůty zahájení díla bez navýšení ceny a bez prodloužení celkové doby potřebné ke zhotovení díla.
- 4.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.1.4. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 200 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.
- 4.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek v zimním období se lhůta dokončení prodlouží o počet dní, kdy nebylo možno v důsledku povětrnostních podmínek majících vliv na technologii provádění pokračovat ve zhotovení díla.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného zhotovitelem objednateli v rámci nabídky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

Celková cena díla v Kč:

bez DPH	4 790 427,85
DPH 21 %	1 005 989,85
včetně DPH	5 796 417,70

5.3. Platnost ceny

- 5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.4. Doklady určující cenu

- 5.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- 5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.
- 5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto:
 - c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
 - d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.
- 5.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 5.7.5. Vícepráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatелеm odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce.
- 6.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatелеm (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění.
- 6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatелеm.

- 6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.
- 6.2.6. Poslední splátková faktura bude uhrazena po kompletním zhotovení díla po jeho předání a převzetí díla.
- 6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.

- 7.5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.6. Způsob vyúčtování sankcí

- 7.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

- 7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.7. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 7.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.8. Omezení celkové výše sankcí

- 7.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání výzvy k převzetí staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.

- 8.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3. Užívání staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vykližení staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

- 9.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele,
 - oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku.

- 9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

- 9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.
- 9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).
- 9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatel zastupuje objednatel v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatel, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

11.1. Pokyny Objednatele

- 11.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 11.2. Použité materiály a výrobky
 - 11.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
 - 11.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 - 11.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 11.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
 - 11.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 11.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
 - 11.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
 - 11.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 11.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
 - 11.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
 - 11.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 11.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 11.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 11.5. Kontrola provádění prací
 - 11.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 - 11.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 11.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 11.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 11.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 11.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 11.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. PODODAVATELÉ

- 12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze poddodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné poddodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za poddodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem.
- 12.2 Poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.
- 12.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.
- 13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1. Organizace předání díla
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převídací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 14.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převídacího řízení.
- 14.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 14.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 14.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 14.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.
- 14.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 14.2.1. O průběhu předávacího a převídacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 14.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá

- 14.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 14.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 14.3. Vady a nedodělky
- 14.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 14.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.
- 14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 14.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie),
 - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu .dwg nebo .jpg na nosiči CD ROM.
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (1 x originál + 1x kopie)
 - Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
 - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál),
 - Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 15.1. Odpovědnost za vady díla
- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.2. Délka záruční doby
- 15.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 36 měsíců a začíná dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
- 15.3. Způsob uplatnění reklamace
- 15.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 15.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 15.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

- 15.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 15.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 15.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 15.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 15.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, plat, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.
- 15.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 15.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 16.1. Vlastnictví díla
- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku Objednatel. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 16.2. Nebezpečí škody na díle
- 16.2.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

17. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 17.1. Pojištění zhotovitele
- 17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 17.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
- 17.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 17.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 17.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
- 17.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1. Definice vyšší moci
- 18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. ZMĚNA SMLOUVY

- 19.1. Forma změny smlouvy
- 19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
- 19.2.3. Případné změny budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
- 20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 20.1.2. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků MAS. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.
- 20.2. Způsob odstoupení od smlouvy
- 20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 20.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 20.3. Den účinnosti odstoupení
- 20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).
- c) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „díličí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- e) Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“.
- f) Po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

21. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti:

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

- 22.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 22.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 22.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 22.5. Přílohou této smlouvy jsou:
- Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - Časový harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění
 - Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063.
 - Seznam všech poddodavatelů s objemem poddodávek více než 10% ze smluvní ceny s přesnou specifikací prací, které budou prováděny poddodavatelsky
 - Pojistná smlouva zhotovitele dle č. 17 této smlouvy- kopie

Ve Veselí nad Moravou

dne 28.8.2018

Louka

dne 28.8.2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek

Jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

OBEC LOUKA
696 74 LOUKA
okres Hodonín
1

Anna Vašicová

Starostka obce Louka

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Ulice a č.p.	Benátky 17
Místo	Veselí nad Moravou
PSČ	698 01
IČO	26229455
DIČ	CZ26229455
Kontaktní osoba	ing. Jan Čech - jednatel a ředitel společnosti
telefon, fax	518 322 685
e-mail	vhsjavor@vhsjavor.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	621 294,30
VN	Vedlejší náklady	87 100,00
ON	Ostatní náklady	140 170,00
Cena celkem		4 790 427,85

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				87 100,00		105 391,00
1	00511 Geodetické práce							
	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	21,00	17 545,00
	005121 Zařízení staveniště							
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	72 600,00	72 600,00	21,00	87 846,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				140 170,00		169 605,70
	00411 Příprava stavby (inženýrské práce)	Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	Soubor	1,00000	14 800,00	14 800,00	21,00	17 908,00
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00	21,00	39 930,00
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	44 770,00	44 770,00	21,00	54 171,70

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
	00521	Staveniště						
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
7	005241010R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	10 200,00	10 200,00	21,00	12 342,00
8	005241020R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00	21,00	8 954,00

Stavba :	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa	JKSO :
Objekt :	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01.1**
Stavební práce - uznatelné náklady stavby

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby	4 224 879,91
	Celkem objekt SO 01.1	4 224 879,91

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 224 879,91
DPH	21 %	887 224,78
Celkem za objekt s DPH		5 112 104,69

Rekapitulace soupisu 001 Stavební práce - uznatelné náklady stavby

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	815 281,74
2	Základy a zvláštní zakládání	758,55
4	Vodorovné konstrukce	15 011,28
5	Komunikace	1 538 282,36
8	Trubní vedení	159 770,80
91	Doplňující práce na komunikaci	610 684,89
96	Bourání konstrukcí	1 620,80
99	Staveništní přesun hmot	473 453,61
711	Izolace proti vodě	3 173,75
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	606 842,13
	Celkem soupis 001	4 224 879,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				815 281,74		986 490,91
	113 10-6	Rozebrání						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 131,50+18,10	m2	149,60000 149,60000	44,10	6 597,36	21,00	7 982,81
	113 10-6	Rozebrání						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
2	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva 26,70+88,50+1136,20+20,50+28,20+325,40*0,50 325,40*0,40	m2	1 592,96000 1 462,80000 130,16000	39,20	62 444,03	21,00	75 557,28
	113 10-7	Odstřazení podkladů nebo krytů						
	113108320R00	živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 40,50	m2	40,50000 40,50000	261,00	10 570,50	21,00	12 790,31
	113109430R00	z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 325,40*1,60+19,70	m2	540,34000 540,34000	188,20	101 691,99	21,00	123 047,31
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	11320111R00	chodníkových ležatých 1394,80+35,40+10+108,30+50,99+154,90+28,40	m	1 782,79000 1 782,79000	20,70	36 903,75	21,00	44 653,54
6	11320211R00	z krajníků nebo obrubníků stojatých 76,45	m	76,45000 76,45000	78,80	6 024,26	21,00	7 289,35
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
7	122202203R00	přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 024,20080	69,70	71 386,80	21,00	86 378,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		(1555,90+39,10+26,80+122,40+56,10+178,30+36,50)*0,34		685,13400				
		325,40*2,30*0,23		172,13660				
		325,40*0,40*0,57		74,19120				
		325,40*0,50*0,57		92,73900				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
	122 12-2231	příplatek						
8	122202209R00	za lepivost horniny (1555,90+39,10+26,80+122,40+56,10+178,30+36,50)*0,34	m3	1 024,20080	32,00	32 774,43	21,00	39 657,06
		325,40*2,30*0,23		685,13400				
		325,40*0,40*0,57		74,19120				
		325,40*0,50*0,57		92,73900				
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
9	139601102R00	v hornině 3	m3	36,00000	522,90	18 824,40	21,00	22 777,52
		8*1,0*1,0*1,50		12,00000				
		8*2,50*2,0*0,60		24,00000				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
10	162701105R00	Z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	935,34124	166,60	155 827,85	21,00	188 551,70
		1024,2008+36,00-124,85956		935,34124				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
11	167101201R00	Z horniny 1 až 4	m3	36,00000	240,50	8 658,00	21,00	10 476,18
		8*1,0*1,0*1,50		12,00000				
		8*2,50*2,0*0,60		24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
12	174101101R00	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	142,25956	99,80	14 197,50	21,00	17 178,98
		zásyp potrubí UV : 8*2,50*1,45*0,60		17,40000				
		zásyp zeminou : 13,50*0,34*0,34+1066,60*0,34*0,34		124,85956				
175	10-11	Obsyp potrubí						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
13	175101101RT2	bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,40000	910,09	4 914,00	21,00	5 945,94
		8*2,50*0,60*0,45		5,40000				
181	10	Úprava pláně v zářezech						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
14	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 307,96000	11,20	25 849,15	21,00	31 277,47
		1555,90+39,10+26,80+122,40+56,10+178,30+36,50		2 015,10000				
		325,40*0,50		162,70000				
		325,40*0,40		130,16000				
15	171201201RTT	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku	m3	935,34124	267,50	250 203,78	21,00	302 746,57
		1024,2008+36,00-124,85956		935,34124				
16	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	38,28000	219,80	8 413,94	21,00	10 180,87
		zásyp potrubí UV : 8*2,50*1,45*0,60*2,20		38,28000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				758,55		917,85
		275 31 Beton základových patek						
		275 31-3 prostý						
17	275313611R00	třída C 16/20	m3	0,32400	2 341,20	758,55	21,00	917,85
		6*0,30*0,30*0,60		0,32400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 4	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
18	451572111RK1	z kameniva drobného těženého 0+4 mm 8*2,50*0,60*0,10	m3	1,20000 1,20000	802,90	963,48	21,00	1 165,81
19	452313131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 12/15 8*1,0*1,0*0,75	m3	6,00000 6,00000	2 341,30	14 047,80	21,00	16 997,84
Díl: 5	Komunikace					1 538 282,36		1 861 321,66
20	564871111R00	564 8 Podklad ze štrkordní s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 1555,90+39,10+26,80+122,40+56,10+178,30+36,50 325,40*0,50 325,40*0,40 20,72*1,10	m2	2 330,75200 2 015,10000 162,70000 130,16000 22,79200	210,10	489 691,00	21,00	592 526,11
21	567211120R00	567 21 Podklad z prostého betonu třídy I, tloušťky 200 mm 325,40*1,60 325,40*0,50 325,40*0,40 20,72*0,40	m2	821,78800 520,64000 162,70000 130,16000 8,28800	455,00	373 913,54	21,00	452 435,38
22	596215020R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm 964,50	m2	991,00000 964,50000	149,50	148 154,50	21,00	179 266,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017 Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1 Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001 Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
23	596215040R00	26,50 tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	26,50000 805,72000 654,84000 130,16000 20,72000	185,00	149 058,20	21,00	180 360,42
24	596215028R00	26,50 za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	26,50000 26,50000	19,90	527,35	21,00	638,09
25	596215029R00	20,72 za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	20,72000 20,72000	28,60	592,59	21,00	717,03
26	596215048R00	130,16 za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	130,16000 130,16000	22,00	2 863,52	21,00	3 464,86
27	59245040R	21,34160 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	21,34160	450,40	9 612,26	21,00	11 630,83
28	59245110R	20,72*1,03 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	21,34160 993,43500	170,60	169 480,01	21,00	205 070,81
29	592451151R	964,50*1,03 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	993,43500 27,29500	315,90	8 622,49	21,00	10 433,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		26,50*1,03		27,29500				
30	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	134,06480	421,20	56 468,09	21,00	68 326,39
		130,16*1,03		134,06480				
31	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	674,48520	191,70	129 298,81	21,00	156 451,56
		654,84*1,03		674,48520				
Díl: 8		Trubní vedení				159 770,80		193 322,67
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.						
32	871313121R00	DN 150 mm 8*2,50	m	20,00000	21,70	434,00	21,00	525,14
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,						
		877 35-31 odbočných						
33	877353121R00	DN 200 mm 8	kus	8,00000	109,70	877,60	21,00	1 061,90
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,						
		877 35-33 jednoosých						
34	877313123R00	DN 150 mm 8+8+8	kus	24,00000	58,40	1 401,60	21,00	1 695,94
		895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopisků,						
		895 94-1 uliční z betonových dílců						
		895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV						
35	895941311RT2	pro typ UVB-50	kus	8,00000	6 825,60	54 604,80	21,00	66 071,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Jedná se o kompletní dodávku a montáž uličních vpustí bez mříží, ale s se všemi betonovými dílci i vyrovnávacími prstenci.						
		899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
36	899431111R00	zvýšením krytu šoupěte	kus	20,00000	1 072,10	21 442,00	21,00	25 944,82
37	899432111R00	snížením krytu šoupěte	kus	20,00000	1 016,10	20 322,00	21,00	24 589,62
		899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, 899 20-1 včetně dodání mříže						
38	899203111RT3	500 x 500 mm, únosnost D400	kus	8,00000	5 752,00	46 016,00	21,00	55 679,36
39	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	8,00000	756,60	6 052,80	21,00	7 323,89
40	28650751R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná	kus	8,00000	771,30	6 170,40	21,00	7 466,18
41	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem 8+8	kus	16,00000	102,70	1 643,20	21,00	1 988,27
42	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	16,00000	100,80	806,40	21,00	975,74
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				610 684,89		738 928,72
		914 00-1 Osazení a montáž svíjých dopravních značek						
43	914001121RT6	sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	6,00000	1 047,50	6 285,00	21,00	7 604,85
44	914001125R00	značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, 915 71 Vodorovné značení krytů	kus	6,00000	176,20	1 057,20	21,00	1 279,21
45	91572111R00	stříkané barvou, stopčear, stopčar, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 7.90*4 8.00*4 7.65*4	m2	94,20000	306,70	28 891,14	21,00	34 958,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		915 71-9 příplatek k ceně						
46	915729111R00	Za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 7,90*4 8,00*4 7,65*4	m2	94,20000 31,60000 32,00000 30,60000	12,70	1 196,34	21,00	1 447,57
47	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení síťkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody 7,90*4 8,00*4 7,65*4	m2	94,20000 31,60000 32,00000 30,60000	39,10	3 683,22	21,00	4 456,70
48	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového se zařízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého 155,90+28,35+60+108,30+1395,80+10+35,50+6-67,50	m	1 732,35000 1 732,35000	144,40	250 151,34	21,00	302 683,12
49	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 24 8+1+1 8+1+2+1 2+7+4+2+2+2+8+2	m	77,00000 24,00000 10,00000 12,00000 31,00000	211,50	16 285,50	21,00	19 705,46
50	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého z betonu prostého C 12/15 1732,35*0,04 77*0,065	m3	74,29900 69,29400 5,00500	2 025,90	150 522,34	21,00	182 132,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017
O:	SO 01.1
R:	001
	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
51	919735114R00	živých, hloubky přes 150 do 200 mm 51,00	m	51,00000	140,30	7 155,30	21,00	8 657,91
52	40445045.AR	značka dopravní silniční svislá, informativní provozní IP4-IP7, IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie II. tř.; záruka 10 let Jedná se o dopravní značku IP 06.	kus	51,00000	895,00	5 370,00	21,00	6 497,70
53	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	24,72000	142,80	3 530,02	21,00	4 271,32
54	59217020R	24*1,03 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	24,72000	126,20	4 029,57	21,00	4 875,78
55	59217021R	31*1,03 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	31,93000	249,90	3 088,76	21,00	3 737,40
56	59217022R	12*1,03 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	12,36000	249,90	2 573,97	21,00	3 114,50
57	59217330R	10*1,03 obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 1732,35*1,03	kus	10,30000	71,10	126 865,19	21,00	153 506,88
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 620,80		1 961,17
58	971049999RXX	Vrtání otvorů, potrubí, plast, pr. do 200mm	kus	8,00000	202,60	1 620,80	21,00	1 961,17
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					473 453,61		572 878,87
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažditý vodorovně do 200 m							
59	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	2 644,99222	179,00	473 453,61	21,00	572 878,87
Díl: 711	Izolace proti vodě					3 173,75		3 840,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.1	Stavební práce - uznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		711 82-3 Ochrana konstrukcí novovou fólií						
60	711823121RT6	svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie 3,50*0,50+44,80*0,50	m2	24,15000 24,15000	130,50	3 151,58	21,00	3 813,41
61	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
61	998711101R00	svisle do 6 m	t	0,02777	798,50	22,17	21,00	26,83
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				606 842,13		734 278,98
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu						
62	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	1 199,29274	26,70	32 021,12	21,00	38 745,56
63	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 793,63466	7,70	83 110,99	21,00	100 564,30
	979 08-4	Poplatek za skládku						
64	979990001R00	stavební suti	t	1 199,29274	410,00	491 710,02	21,00	594 969,12

Stavba :	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa	JKSO :
Objekt :	SO 01.2	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01.2**
Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

Třídění stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby	124 420,43
	Celkem objekt SO 01.2	124 420,43

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	124 420,43
DPH	21 %	26 128,29
Celkem za objekt s DPH		150 548,72

Rekapitulace soupisu 001 Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	22 519,14
5	Komunikace	59 246,14
91	Doplňující práce na komunikaci	11 006,52
99	Staveništní přesun hmot	16 092,55
711	Izolace proti vodě	1 103,91
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 452,17
	Celkem soupis 001	124 420,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.2	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Poznámka uchazeče				22 519,14		27 248,16
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	52,64000 52,64000	87,00	4 579,68	21,00	5 541,41
113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
2	11320211R00	20,00	m	20,00000 20,00000	73,80	1 576,00	21,00	1 906,96
122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
122 12-223	v hornině 3							
3	122202202R00	přes 100 do 1 000 m ³	m ³	31,58400 31,58400	90,80	2 867,83	21,00	3 470,07
122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
122 12-223	v hornině 3							
122 12-2231	příplatek							
4	122202209R00	za lepivost horniny	m ³	31,58400 31,58400	32,00	1 010,69	21,00	1 222,93
162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
5	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	26,15400 26,15400	166,60	4 357,26	21,00	5 272,28
174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
6	174101101R00		m ³	5,43000	93,80	541,91	21,00	655,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.2	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		5,43000				
7	181101102R00	Poznámka uchazeče včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů 5,43						
8	171201201RTT	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 31,584-5,43	m2	52,64000	11,20	589,57	21,00	713,38
			m3	26,15400	267,50	6 996,20	21,00	8 465,40
Díl: 5		Komunikace				59 246,14		71 687,83
9	564851111RT4	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 52,64*2	m2	105,28000	129,40	13 623,23	21,00	16 484,11
10	567211120R00	567 21 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm 52,64	m2	52,64000	455,00	23 951,20	21,00	28 980,95
		596 21-5 Kládení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
11	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 39,50	m2	39,50000	185,00	7 307,50	21,00	8 842,08
12	596215048R00	za více barev dlažby tloušťky 80 mm 39,50	m2	39,50000	22,00	869,00	21,00	1 051,49
13	592451172R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; písková; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 39,50*1,03	m2	40,68500	331,70	13 495,21	21,00	16 329,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 006,52		13 317,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.2	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
		Ceník, kapitola						
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
14	91786211R00	stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 22,00	m	22,00000 22,00000	211,50	4 653,00	21,00	5 630,13
15	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého z betonu prostého C 12/15 22*0,065	m3	1,43000 1,43000	2 025,90	2 897,04	21,00	3 505,42
16	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	20,60000	142,80	2 941,68	21,00	3 559,43
17	59217021R	20,0*1,03 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	20,60000 1,03000	249,90	257,40	21,00	311,45
18	59217022R	1*1,03 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	1,03000 1,03000	249,90	257,40	21,00	311,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 092,55		19 471,99
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný vodorovně do 200 m						
19	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	89,90250	179,00	16 092,55	21,00	19 471,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 103,91		1 335,73
	711 82-3	Ochrana konstrukcí novou fólií						
20	711823121RT6	svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie 14,00*0,60	m2	8,40000 8,40000	130,50	1 096,20	21,00	1 326,40
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.2	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby
R:	001	Stavební práce - neuznatelné náklady stavby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
21	998711101R00	Ceník, kapitola Poznámka uchazeče svisle do 6 m	t	0,00966	793,50	7,71	21,00	9,33
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 452,17		17 487,13
	979 08-2	Vodorovná doprava sutí po suchu						
22	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	28,56160	26,70	762,59	21,00	922,73
23	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	257,05440	7,70	1 979,32	21,00	2 394,98
	979 08-4	Poplatek za skládku						
24	979990001R00	stavební sutí	t	28,56160	410,00	11 710,26	21,00	14 169,41

Stavba :	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa	JKSO :
Objekt :	SO 01.3	Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01.3**
Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby	213 857,51
	Celkem objekt SO 01.3	213 857,51

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	213 857,51
DPH	21 %	44 910,08
Celkem za objekt s DPH		258 767,59

Rekapitulace soupisu 001 Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	213 857,51
	Celkem soupis 001	213 857,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03.A/2017	Louka - bezbariérové chodníky I. etapa
O:	SO 01.3	Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby
R:	001	Osvětlení přechodů - uznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				213 857,51		258 767,59
1	M21121699RTT	D+M osvětlení PP V položce je zakaulkována kompletní D+M osvětlení přechodů pro chodce. Podrobný popis je proveden v příloze PD a samostatném výkazu výměr a rozpočtu objektu osvětlení přechodů pro chodce.	soubor	1,00000	213 857,51	213 857,51	21,00	258 767,59

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: 180522 Louka

Název: Louka - bezbariérové chodníky I. etapa, D.1.3 SO 1.3 Osvětlení přechodů

D.1.3.2 Výkazy výměr /osvětlení 2 přechodů

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	18 947,80	18 947,80
	2. vruty, šrouby, matice, hmoždinky, přichytky, podložky, sádra	1 500,00	1 500,00
	3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	56 653,40	56 653,40
	4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	906,45	906,45
	5. MATERIÁL	107 890,43	107 890,43
	6. Přesun dodávek 1,00%	36,42	36,42
	CELKEM URN	185 934,50	185 934,50
B.	HZS		
	7. Hodinová zúčtovací sazba	14 592,00	14 592,00
	CELKEM HZS	14 592,00	14 592,00
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
	8. Dodávka zařízení (specifikace)	3 641,65	3 641,65
	9. Doprava dodávek 5,20%	189,37	189,37
	CELKEM DODÁVKY	3 831,02	3 831,02
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	10. zařízení staveniště	9 500,00	9 500,00
	CELKEM VRN	9 500,00	9 500,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	213 857,51	213 857,51

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	213 857,51	44 910,08	258 767,59
Celkem:	213 857,51	44 910,08	258 767,59

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze

vypracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
dne: 25.05.2018



ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	14,80	12,00 ks	177,60
2	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	16,70	12,00 ks	200,40
3	210120051	pojistka E14 + spodek	120,50	4,00 ks	482,00
4	210120104	válcové pojistky PV10 10x38mm do 32A + odpojovač 1P až 3P	167,50	2,00 ks	335,00
5	210200023	LED asymetr pro nasvětlení přechodu pro chodce do 100W, náklon 10°	313,50	4,00 ks	1 254,00
6	210204002	stožár sadový bezpaticový-ocelový kuželový FeZn - žárový zinek-do 10m	524,00	4,00 ks	2 096,00
7	210204003	poplastování spodní části stožáru - po dvířka- šedá barva; oboustranně vč. materiálu, objednat u výrobce stožárů	642,00	6,00 m	3 852,00
8	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh , max. 2x 4x16mm ² , poj. E14/4A	419,00	4,00 ks	1 676,00
9	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 0,62kg/m	48,10	12,00 m	577,20
10	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU, SO, SP) FeZn či NEREZ	72,00	8,00 ks	576,00
11	210220365	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 3m FeZn d18mm	457,50	4,00 ks	1 830,00
12	210220573	smršťovací bužírka - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu	191,50	4,00 ks	766,00
13	210260161	zapojení 4-žilových kabelů v jističích domovních skříních do 16mm ²	116,00	2,00 ks	232,00
14	210810045	CYKY 3Cx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	26,70	32,00 m	854,40
15	210810047	CYKY 3Cx4mm ² (CYKY 3J4) 750V (PU)	39,60	102,00 m	4 039,20
Montáž celkem:					18 947,80

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1 211,50	2,00 km	2 423,00
2	460070001	jáma startovací pro průtlak 700x700x1500mm + zához	2 500,00	4,00 ks	10 000,00
3	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	1 750,00	1,60 m ³	2 800,00
4	460100027	betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO 600x600x 1200mm vč.betonu	1 100,00	4,00 ks	4 400,00
5	460200161	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti vedení	140,00	60,00 m	8 400,00
6	460420001	kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm	26,50	60,00 m	1 590,00
7	460420501	křížovatka se silovým kabelem	235,00	2,00 ks	470,00
8	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	6,00	60,00 m	360,00
9	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá korugovaná	22,20	102,00 m	2 264,40
10	460510101	kab. průtlak - ocel.rour do R=110mm vč. ocelové/plastové trubky DN110	1 450,00	14,00 m	20 300,00
11	460510201	kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK1(17x14/10.5x10cm)	107,00	8,00 m	856,00
12	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	46,50	60,00 m	2 790,00
Montáž celkem					56 653,40

Materiály

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, 5x6mm ² , pojistka E14 spodek, TB1, rozbočovací	702,50	4,00 ks	2 810,00
2	10.046.599	Tyč JR 3,0 (JP30) jímací	301,20	4,00 KS	1 204,80
3	10.051.375	CYKY 3J4 (3Cx 4)	39,60	102,00 M	4 039,20
4	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	26,70	32,00 M	854,40
5	10.074.649	Trubka KOPOFLEX 40-63 rudá	30,10	102,00 M	3 070,20
6	10.082.086	Krytka pro poj.spodek E14	42,00	4,00 KS	168,00
7	10.153.960	Trubka pevná KD09110 pr.110 KOPODUR čern	49,80	14,00 M	697,20
8	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	33,70	7,44 KG	250,73
9	10.657.912	Svorka SJ 1b FeZn	22,80	4,00 KS	91,20
10	10.840.347	Odpínač OPVP10-1 válcových pojistek	79,50	2,00 KS	159,00
11	11.138.977	Stožár AZTECA 6/60 žár.zinek kuželový	9 270,00	4,00 KS	37 080,00
12	34989097	TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ	28,10	4,00 KS	112,40
13	37999298	MSCH POJISTKA D01 4A E14 GG 0811	10,90	4,00 KS	43,60
14	40990704	TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	30,50	4,00 KS	122,00
15	47318	asymetr pravý Ampera MIDI 48led,75W,500mA ;5145 přechod pro chodce	12 930,00	4,00 ks	51 720,00
16	80964927	RUZ ŽLAB TK1 170X140X1000 BETONOVÝ	132,50	8,00 KS	1 060,00
17	80964929	RUZ POKLOP K TK1 170X500X40 BETONOVY	35,50	16,00 KS	568,00
18	80969907	MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780	56,00	4,00 KS	224,00
19	81272474	OEZ POJISTKA VÁLC PVA10 4A GG 10X38 40749	22,40	2,00 KS	44,80
20	90001	kopaný písek	695,00	4,62 m3	3 210,90
21	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel	6,00	60,00 m	360,00
Základ 21,00% DPH:					107 890,43

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	10330	beton třídy C20/25	2 105,00	1,73 m3	3 641,65
Základ 21,00% DPH:					3 641,65

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	2101000100	provozní a technické zajištění	252,00	6,00 hod.	1 512,00
2	210100121	geodetické vytyčení stožárů a trasy	570,00	4,00 hod.	2 280,00
3	210100300	úprava rozváděče ,zapojení jisticího prvku	252,00	4,00 hod.	1 008,00
4	210900150	Revize elektro výchozí	450,00	10,00 hod.	4 500,00
5	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	252,00	6,00 hod.	1 512,00
6	210900156	práce s plošinou - do výšky 12m	945,00	4,00 hod.	3 780,00
Základ 21,00% DPH:					14 592,00



OBEC LOUKA


Louka 19, 696 76 Louka nad Veličkou, ☎ 518 /33 8 133, 33 8 2 67, IČO 285 064

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Obec Louka prohlašuje, že podmínky platnosti právního úkonu, k podpisu Smlouvy o dílo č. 5661/2018 pro obec byly podle zákona č. 128/2000 Sb. splněny.

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvem obce Louka

Datum a číslo usnesení: dne 15.08. 2018, usnesení číslo 5 a.


.....
OBEC LOUKA
696 76 LOUKA
okres Hodonín
Anna Vašicová, starostka obce

V Louce dne 28.08.2018