

Smlouva o dílo

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Uničov**
Masarykovo nám. 1, 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ 00299634
Česká Spořitelna a.s. č.ú. 1801691379/0800
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města
Tel/fax: 585 088 111 / 585 088 298
e-mail: mu@unicov.cz
dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ 62360213
DIČ CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
Komerční banka Bruntál, č. ú. 19-776490297/0100
tel/fax : 554 716 727, 554 716 484
e-mail: kareta@kareta.cz
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Martin Kubín, projektový manažer
Ing. Jakub Žůrek, stavbyvedoucí

Výchozí podklady a údaje

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka účastníka zadávacího řízení na zhotovení díla:

„Vybudování chodníku v Uničově, m.č. Dětrichov“

“

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci

„Vybudování chodníku v Uničově, m.č. Dětrichov“
“

Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních částech:

Rozsah prací je dán výkazy výměr, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací stavby. Výkazy zahrnují následující objekty:

Č.	Název dílčího rozpočtu VZ	Cena bez DPH	DPH v %	Cena včetně DPH
A	Přímé výdaje na hlavní část projektu	3 530 004,99	21	4 271 306,04
	SO 101 A Chodník větev 1,2	1 786 359,39	21	2 161 494,86
	SO 102 A Chodník větev 3	1 595 597,08	21	1 930 672,47
	VRN A Vedlejší rozpočtové náklady	148 048,52	21	179 138,71
B	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané	8 145,30	21	9 855,81
	SO 101 B Chodník větev 1,2	8 145,30	21	9 855,81
C	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní	665 289,55	21	805 000,36
	SO 101 C Chodník větev 1,2	213 067,71	21	257 811,93
	SO 102 C Chodník větev 3	58 712,68	21	71 042,34
	SO 801 Betonové oplocení Schenk	226 496,53	21	257 811,93
	VRN C Vedlejší rozpočtové náklady	167 012,63	21	202 085,28
D	Nepřímé náklady	736 560,16	21	891 237,79
	SO 101 D Chodník větev 1,2	400 704,47	21	484 852,41
	SO 102 D Chodník větev 3	85 312,10	21	103 227,67
	VRN D Vedlejší rozpočtové náklady	250 543,59	21	303 157,74
Σ	Celková nabídková cena	4 940 000,00	21	5 977 400,00

Předmětem plnění je dále:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům
- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů
- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání
- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů objednatele
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Dodavatel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků
- účast zástupce dodavatele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele
- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace apod.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů
- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímacím řízení a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů.

Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě a ve struktuře dat pro vožení do DTM kraje. Materiál bude podepsán autorizovaným zeměměřičským inženýrem

Místo plnění je m.č. Dětrichov, Uničov dle situace stavby.

II. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 15. 8. 2026
ukončení prací : 15. 10. 2026

Lhůta pro výstavbu je dva měsíce.

III. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Cena prací celkem bez DPH	4 940 000,- Kč
DPH 21%	1 037 400,- Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	5 977 400,- Kč

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD.
3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.
5. Změna ceny díla může nastat jestliže:
 - objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
 - Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází

směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.

6. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.

V. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců na stavební práce a ostatní části stavby, sadové úpravy 36 měsíců, dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.)
5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.
7. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 3 000 000 Kč.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením

- faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.
 3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele.
 4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.
 5. Objednatel neposkytuje zálohy.
 6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.
 7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy.
 9. Každá faktura (tři vyhotovení) musí být označena číslem projektu. K faktuře soupis prací v PDF i v .xls. Název projektu: Vybudování chodníku v Uničově, m.č. Dětrichov
Číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0003647
 10. Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
 11. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
 12. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána po vyfakturování 90% celkové ceny díla.
 13. Objednatel vyplatí dodavateli finanční prostředky za provedené práce v roce 2026.

VII. Sankce

Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

1. Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla).

2. Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor).
6. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní pokuty za neplnění objednatele- Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla.
2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.
4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu nezbytně nutnou.
5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie.
6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou vyhotovení nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálů a protokoly o zkouškách.
7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel.
11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během

realizace a budou řešeny formou dodatků.

12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event. po předchozí dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis
13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody ani ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele.
14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,
15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN.
16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště.
17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.
20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.
21. Autorský a technický dozor zajistí zadavatel.
22. Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky dodavatele.
23. Dodavatel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi, nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, seznámil se s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby, uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná.
24. Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 2007.
25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší či je prodloužena z důvodu žádosti Evropské komise či dalších objektivních překážek, musí ji použít.
27. Smlouva je vyhotovena ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2 objednatel.
28. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Obchodní podmínky města Uničov

3) Časový a finanční harmonogram

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uničově dne:

V Bruntále dne:

.....
Mgr. Radek Vincour
starosta města

.....
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001V3
Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Uničov

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2023

IČ:
DIČ: CZ00299634

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 04088620

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 940 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 940 000,00	Výše daně 1 037 400,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 977 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001V3

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621

Místo: Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Ing. Rostislav Grebík

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 940 000,00	5 977 400,00
A	Přímé výdaje na hlavní část projektu	3 530 004,99	4 271 306,04
SO 101 A	Chodník větev 1,2	1 786 359,39	2 161 494,86
SO 102 A	Chodník větev 3	1 595 597,08	1 930 672,47
VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady	148 048,52	179 138,71
B	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané	8 145,30	9 855,81
SO 101 B	Chodník větev 1,2	8 145,30	9 855,81
C	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní	665 289,55	805 000,36
SO 101 C	Chodník větev 1,2	213 067,71	257 811,93
SO 102 C	Chodník větev 3	58 712,68	71 042,34
SO 401	Přeložka Cetin	0,00	0,00
SO 801	Betonové oplocení Schenk	226 496,53	274 060,80
001	Demontáž oplocení	14 609,08	17 676,99
002	Betonové oplocení	211 887,45	256 383,81
VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady	167 012,63	202 085,28
D	Nepřímé náklady	736 560,16	891 237,79
SO 101 D	Chodník větev 1,2	400 704,47	484 852,41
SO 102 D	Chodník větev 3	85 312,10	103 227,64
VRN D	Vedlejší rozpočtové náklady	250 543,59	303 157,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

SO 101 A - Chodník větev 1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 786 359,39	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 786 359,39	21,00%	375 135,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 161 494,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

SO 101 A - Chodník větev 1,2

Místo:

Datum:

4. 9. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 786 359,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 786 359,39

1 - Zemní práce	299 184,16
5 - Komunikace pozemní	489 196,00
5B - Komunikace pozemní - oprava komunikace	419 726,66
5C - Komunikace pozemní - sjezd	33 944,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	394 338,87
997 - Přesun sutě	79 806,43
998 - Přesun hmot	70 163,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Soupis: SO 101 A - Chodník větev 1,2

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 786 359,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 786 359,39

D 1 Zemní práce 299 184,16

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	179,500	339,72	60 979,74
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Součet		179,500		
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	179,500	230,52	41 378,34
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Součet		179,500		
3	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	143,910	354,41	51 003,14
	VV		Nový chodník				
	VV		(109+3,5+63)*2,05*0,4		143,910		
	VV		Mezisoučet		143,910		
	VV		Součet		143,910		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,910	236,15	33 984,35
	VV		Přemístění výkopku				
	VV		143,91		143,910		
	VV		Mezisoučet		143,910		
	VV		Součet		143,910		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	143,910	124,05	17 852,04
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	244,647	273,32	66 866,92
	VV		Poplatek za uložení				
	VV		143,91*1,7		244,647		
	VV		Mezisoučet		244,647		
	VV		Součet		244,647		
7	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	56,250	149,19	8 391,94
	VV		Rozprostření ornice				
	VV		(109+3,5)*0,5		56,250		
	VV		Mezisoučet		56,250		
	VV		Součet		56,250		
8	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56,250	44,58	2 507,63
	VV		Založení trávníku				
	VV		(109+3,5)*0,5		56,250		
	VV		Mezisoučet		56,250		
	VV		Součet		56,250		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,686	182,21	307,21
	VV		materiál				
	VV		56,2*0,03		1,686		
	VV		Mezisoučet		1,686		
	VV		Součet		1,686		
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	359,775	44,23	15 912,85
	VV		Nový chodník				
	VV		(109+3,5+63)*2,05		359,775		
	VV		Mezisoučet		359,775		
	VV		Součet		359,775		

D 5 Komunikace pozemní 489 196,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	272,025	125,22	34 062,97
	VV		Kladení zámkové dlažby - kladecí vrstva				
	VV		(109+3,5+63)*1,55		272,025		
	VV		Mezisoučet		272,025		
	VV		Součet		272,025		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	324,675	235,35	76 412,26
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
	VV		(109+3,5+63)*1,85		324,675		
	VV		Mezisoučet		324,675		
	VV		Součet		324,675		
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	359,775	337,03	121 254,97
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
	VV		(109+3,5+63)*2,05		359,775		
	VV		Mezisoučet		359,775		
	VV		Součet		359,775		
14	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	272,025	552,51	150 296,53
	VV		Kladení zámkové dlažby				
	VV		(109+3,5+63)*1,55		272,025		
	VV		Mezisoučet		272,025		
	VV		Součet		272,025		
15	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	282,025	372,02	104 918,94
	VV		materiál				
	VV		272,025+10		282,025		
	VV		Mezisoučet		282,025		
	VV		Součet		282,025		
16	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	3,120	721,26	2 250,33
	VV		slepecká				
	VV		2,5*0,4		1,000		
	VV		2,5*0,4		1,000		
	VV		1,4*0,8		1,120		
	VV		Mezisoučet		3,120		
	VV		Součet		3,120		
D 5B			Komunikace pozemní - oprava komunikace			419 726,66	
17	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	179,500	13,67	2 453,77
	VV		Spojovací postřik				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		179,500		
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	179,500	658,17	118 141,52
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		179,500		
19	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	179,500	37,20	6 677,40
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		179,500		
20	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	179,500	920,87	165 296,17
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		179,500		
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	359,000	354,20	127 157,80
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		ŠDA - 0/32				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		ŠDA - 0/63				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		(113+3,5+63)*1		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		359,000		
D 5C			Komunikace pozemní - sjezd			33 944,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	15,000	564,74	8 471,10
	VV		Kladení zámkové dlažby- sjezd				
	VV		(6+4)*1,5		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		Součet		15,000		
23	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	16,000	478,31	7 652,96
	VV		materiál				
	VV		15+1		16,000		
	VV		Mezisoučet		16,000		
	VV		Součet		16,000		
24	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,640	789,59	3 663,70
	VV		slepecká				
	VV		6,8*0,4		2,720		
	VV		4,8*0,4		1,920		
	VV		Mezisoučet		4,640		
	VV		Součet		4,640		
25	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	15,000	235,35	3 530,25
	VV		Kladení zámkové dlažby - kladecí vrstva				
	VV		(6+4)*1,5		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		Součet		15,000		
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	354,20	10 626,00
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
	VV		ŠDA 0/32				
	VV		(6+4)*1,5		15,000		
	VV		ŠDA 0/63				
	VV		(6+4)*1,5		15,000		
	VV		Mezisoučet		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							394 338,87
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 309,42	2 618,84
28	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	1 488,08	2 976,16
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,500	542,33	63 181,45
	VV		Osazení obrubníků - silniční				
	VV		(113+3,5-20)*1		96,500		
	VV		Mezisoučet		96,500		
	VV		nájezdový				
	VV		4+4+3,5		11,500		
	VV		3,5		3,500		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		přechodový				
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
	VV		Součet		116,500		
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	m	5,000	569,42	2 847,10
	VV		materiál				
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
	VV		Součet		5,000		
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,000	174,62	2 619,30
	VV		materiál				
	VV		15		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		Součet		15,000		
32	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	110,000	224,73	24 720,30
	VV		materiál				
	VV		100+10		110,000		
	VV		Mezisoučet		110,000		
	VV		Součet		110,000		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,500	480,50	84 327,75
	VV		Chodníkový obrubník				
	VV		(109+3,5+63)		175,500		
	VV		Mezisoučet		175,500		
	VV		Součet		175,500		
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	186,000	174,62	32 479,32
	VV		materiál				
	VV		175,5+10,5		186,000		
	VV		Mezisoučet		186,000		
	VV		Součet		186,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,010	4 576,12	64 111,44
	VV		Lože k obrubníkům				
	VV		116,5*0,3*0,2		6,990		
	VV		175,5*0,2*0,2		7,020		
	VV		Mezisoučet		14,010		
	VV		Součet		14,010		
36	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	242,500	176,32	42 757,60
	VV		těsnění spáry				
	VV		nový chodník				
	VV		(113+3,5+63)		179,500		
	VV		rozšíření komunikace				
	VV		63		63,000		
	VV		Mezisoučet		242,500		
	VV		Součet		242,500		
37	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	467,708	81,15	37 954,50
	VV		Nový chodník				
	VV		(109+3,5+63)*2,05*1,3		467,708		
	VV		Mezisoučet		467,708		
	VV		Součet		467,708		
38	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	179,500	139,87	25 106,67
	VV		Řezání stávajícího krytu				
	VV		nový chodník				
	VV		(113+3,5+63)		179,500		
	VV		Mezisoučet		179,500		
	VV		Součet		179,500		
39	K	R-009-001	D+M označníku zasatávky	kus	1,000	8 638,44	8 638,44
D 997 Přesun sutě							79 806,43
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	170,910	89,93	15 369,94
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 709,100	10,37	17 723,37
	VV		170,91*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 709,100		
	VV		Součet		1 709,100		
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	170,910	273,32	46 713,12
D 998 Přesun hmot							70 163,26
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	705,442	99,46	70 163,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

SO 102 A - Chodník větev 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 595 597,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 595 597,08	21,00%	335 075,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 930 672,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Soupis: **SO 102 A - Chodník větev 3**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 595 597,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 595 597,08
1 - Zemní práce	254 184,29
5 - Komunikace pozemní	402 219,68
5B - Komunikace pozemní - oprava komunikace	376 946,32
5C - Komunikace pozemní - sjezd	65 401,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	377 976,46
997 - Přesun sutě	57 490,88
998 - Přesun hmot	61 378,06

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Soupis: SO 102 A - Chodník větev 3

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 595 597,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 595 597,08

D 1 Zemní práce 254 184,29

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	25,000	190,23	4 755,75
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,000	339,72	51 637,44
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
3	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	152,000	230,52	35 039,04
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
4	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	109,634	354,41	38 855,39
	VV		Nový chodník				
	VV		(152-18,3)*2,05*0,4		109,634		
	VV		Mezisoučet		109,634		
	VV		Součet		109,634		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,634	236,15	25 890,07
	VV		Přemístění výkopku				
	VV		109,634		109,634		
	VV		Mezisoučet		109,634		
	VV		Součet		109,634		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,634	124,05	13 600,10
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	186,378	273,32	50 940,83
	VV		Poplatek za uložení				
	VV		109,634*1,7		186,378		
	VV		Mezisoučet		186,378		
	VV		Součet		186,378		
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	94,100	149,19	14 038,78
	VV		Rozprostření ornice				
	VV		155*0,5		77,500		
	VV		4,5*2,3		10,350		
	VV		2,5*2,5		6,250		
	VV		Mezisoučet		94,100		
	VV		Součet		94,100		
9	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	94,100	44,58	4 194,98
	VV		Založení trávníku				
	VV		94,1		94,100		
	VV		Mezisoučet		94,100		
	VV		Součet		94,100		
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,823	182,21	514,38
	VV		materiál				
	VV		94,1*0,03		2,823		
	VV		Mezisoučet		2,823		
	VV		Součet		2,823		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	332,750	44,23	14 717,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Nový chodník				
	VV		(152)*2,05		311,600		
	VV		4,5*2,35		10,575		
	VV		4,5*2,35		10,575		
	VV		Mezisoučet		332,750		
	VV		Součet		332,750		
	D	5	Komunikace pozemní				402 219,68
12	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	207,235	235,35	48 772,76
	VV		Kladení zámkové dlažby - kladecí vrstva				
	VV		(152-18,3)*1,55		207,235		
	VV		Mezisoučet		207,235		
	VV		Součet		207,235		
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	247,345	235,35	58 212,65
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
	VV		(152-18,3)*1,85		247,345		
	VV		Mezisoučet		247,345		
	VV		Součet		247,345		
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	274,085	354,20	97 080,91
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
	VV		(152-18,3)*2,05		274,085		
	VV		Mezisoučet		274,085		
	VV		Součet		274,085		
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	207,204	552,51	114 482,28
	VV		Kladení zámkové dlažby				
	VV		(152-18,32)*1,55		207,204		
	VV		Mezisoučet		207,204		
	VV		Součet		207,204		
16	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	217,000	372,02	80 728,34
	VV		materiál				
	VV		207+10		217,000		
	VV		Mezisoučet		217,000		
	VV		Součet		217,000		
17	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,080	721,26	2 942,74
	VV		slepecká				
	VV		7,8*0,4		3,120		
	VV		2,4*0,4		0,960		
	VV		Mezisoučet		4,080		
	VV		Součet		4,080		
	D	5B	Komunikace pozemní - oprava komunikace				376 946,32
18	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	152,000	13,67	2 077,84
	VV		Spojovací postřik				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,000	716,24	108 868,48
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
20	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	152,000	37,20	5 654,40
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
21	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,000	1 004,40	152 668,80
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		Součet		152,000		
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	304,000	354,20	107 676,80
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		ŠDA - 0/32				
	VV		Oprava komunikace				
	VV		152*1		152,000		
	VV		Mezisoučet		152,000		
	VV		ŠDA - 0/63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Oprava komunikace				
VV			152*1		152,000		
VV			Mezisoučet		152,000		
VV			Součet		304,000		
D	5C		Komunikace pozemní - sjezd				65 401,39
23	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	27,480	564,74	15 519,06
VV			Kladení zámkové dlažby- sjezd				
VV			(4,82+13,5)*1,5		27,480		
VV			Mezisoučet		27,480		
VV			Součet		27,480		
24	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	28,854	478,31	13 801,16
VV			materiál				
VV			27,48*1,05		28,854		
VV			Mezisoučet		28,854		
VV			Součet		28,854		
25	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,920	789,59	6 253,55
VV			slepecká				
VV			5,6*0,4		2,240		
VV			14,2*0,4		5,680		
VV			Mezisoučet		7,920		
VV			Součet		7,920		
26	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	27,480	235,35	6 467,42
VV			Kladení zámkové dlažby - kladecí vrstva				
VV			(4,82+13,5)*1,5		27,480		
VV			Mezisoučet		27,480		
VV			Součet		27,480		
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	65,952	354,20	23 360,20
VV			Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
VV			ŠDA 0/32				
VV			(4,82+13,5)*1,7		31,144		
VV			ŠDA 0/63				
VV			(4,82+13,5)*1,9		34,808		
VV			Mezisoučet		65,952		
VV			Součet		65,952		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				377 976,46
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	158,100	542,33	85 742,37
VV			Osazení obrubníků - silniční				
VV			152-25		127,000		
VV			Mezisoučet		127,000		
VV			nájezdový				
VV			6,8+4,8+13,5		25,100		
VV			Mezisoučet		25,100		
VV			přechodový				
VV			6		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			Součet		158,100		
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	569,42	3 416,52
VV			materiál				
VV			6		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			Součet		6,000		
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	26,000	174,62	4 540,12
VV			materiál				
VV			26		26,000		
VV			Mezisoučet		26,000		
VV			Součet		26,000		
31	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	137,000	224,73	30 788,01
VV			materiál				
VV			127+10		137,000		
VV			Mezisoučet		137,000		
VV			Součet		137,000		
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	152,000	480,50	73 036,00
VV			Chodníkový obrubník				
VV			152		152,000		
VV			Mezisoučet		152,000		
VV			Součet		152,000		
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	162,000	174,62	28 288,44
VV			materiál				
VV			152+10		162,000		
VV			Mezisoučet		162,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		162,000		
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,566	4 576,12	71 231,88
VV			Lože k obrubníkům				
VV			158,1*0,3*0,2		9,486		
VV			152*0,2*0,2		6,080		
VV			Mezisoučet		15,566		
VV			Součet		15,566		
35	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	152,000	176,32	26 800,64
VV			těsnění spár				
VV			nový chodník				
VV			152		152,000		
VV			Mezisoučet		152,000		
VV			Součet		152,000		
36	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	405,080	81,15	32 872,24
VV			Nový chodník				
VV			152*2,05*1,3		405,080		
VV			Mezisoučet		405,080		
VV			Součet		405,080		
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	152,000	139,87	21 260,24
VV			Řezání stávajícího krytu				
VV			nový chodník				
VV			152		152,000		
VV			Mezisoučet		152,000		
VV			Součet		152,000		
D 997			Přesun sutě				57 490,88
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	123,120	89,93	11 072,18
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 231,200	10,37	12 767,54
VV			123,12*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 231,200		
VV			Součet		1 231,200		
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	123,120	273,32	33 651,16
D 998			Přesun hmot				61 378,06
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	617,113	99,46	61 378,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

A - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

VRN A - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 048,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 048,52	21,00%	31 090,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 138,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Soupis: **VRN A - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	148 048,52
OST - Ostatní náklady	144 252,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 796,12

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: A - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Soupis: VRN A - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 048,52

D OST Ostatní náklady 144 252,40

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek vytěžené zeminy a stávajících konstrukčních vrstev	soubor	1,000	37 961,16	37 961,16
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	30 368,93	30 368,93
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	30 368,93	30 368,93
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
4	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	6,000	7 592,23	45 553,38
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 6		6,000		
	vv		Součet		6,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 796,12

5	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	3 796,12	3 796,12
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621

Objekt:

B - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané

Soupis:

SO 101 B - Chodník větev 1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 145,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 145,30	21,00%	1 710,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 855,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: B - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané
Soupis: **SO 101 B - Chodník větev 1,2**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 145,30
HSV - Práce a dodávky HSV	8 145,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 145,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: B - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu vybrané
Soupis: SO 101 B - Chodník větev 1,2

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 145,30

D HSV Práce a dodávky HSV 8 145,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 145,30

1	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	64,000	13,08	837,12
	VV		Zastávka				
	VV		14		14,000		
	VV		12+12+3+3+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5		50,000		
	VV		Mezisoučet		64,000		
	VV		Součet		64,000		
2	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	53,000	9,24	489,72
	VV		Dělicí u zastávky				
	VV		30+23		53,000		
	VV		Mezisoučet		53,000		
	VV		Součet		53,000		
3	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	6,000	1 136,41	6 818,46
	VV		2xBUS				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		Součet		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

SO 101 C - Chodník větev 1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			213 067,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 067,71	21,00%	44 744,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			257 811,93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: **SO 101 C - Chodník větev 1,2**

Místo: Zadavatel: Město Uničov
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 9. 2023
Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		213 067,71
HSV - Práce a dodávky HSV		213 067,71
1 - Zemní práce		108 795,64
2 - Zakládání		3 148,42
4 - Vodorovné konstrukce		17 803,03
5B - Komunikace pozemní - oprava komunikace		2 725,60
8 - Trubní vedení		57 717,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 505,77
998 - Přesun hmot		6 097,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 101 C - Chodník větev 1,2

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 213 067,71

D HSV Práce a dodávky HSV 213 067,71

D 1 Zemní práce 108 795,64

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	554,67	5 546,70
	VV		Výkop vsakovací jámy				
	VV		2*2*2,5		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,560	673,72	15 199,12
	VV		Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci				
	VV		(44+3)*0,6*0,8		22,560		
	VV		Mezisoučet		22,560		
	VV		Součet		22,560		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,560	236,15	7 689,04
	VV		Přemístění výkopku				
	VV		22,56+10		32,560		
	VV		Mezisoučet		32,560		
	VV		Součet		32,560		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	32,560	124,05	4 039,07
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,352	273,32	15 128,81
	VV		Poplatek za uložení				
	VV		32,56*1,7		55,352		
	VV		Mezisoučet		55,352		
	VV		Součet		55,352		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,560	842,46	27 430,50
	VV		Obsyp potrubí				
	VV		podkladní podsyp				
	VV		(44+3)*0,6*0,1		2,820		
	VV		zásyp potrubí				
	VV		(44+3)*0,6*0,3		8,460		
	VV		Mezisoučet		11,280		
	VV		Zásyp zbytku výkopu				
	VV		(44+3)*0,6*0,4		11,280		
	VV		Mezisoučet		11,280		
	VV		"Vsakovací jámy"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		32,560		
7	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	22,560	394,80	8 906,69
	VV		materiál				
	VV		11,28*2,0		22,560		
	VV		Mezisoučet		22,560		
	VV		Součet		22,560		
8	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	22,560	611,84	13 803,11
	VV		materiál				
	VV		11,28*2,0		22,560		
	VV		Mezisoučet		22,560		
	VV		Součet		22,560		
9	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	20,000	552,63	11 052,60
	VV		vsakovací jáma				
	VV		10*2,0		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				3 148,42
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	24,000	80,16	1 923,84
	VV		vsakovací jáma				
	VV		2*2*2		8,000		
	VV		2*4*2		16,000		
	VV		Mezisoučet		24,000		
	VV		Součet		24,000		
11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	28,800	42,52	1 224,58
	VV		24,000*1,2		28,800		
	VV		Součet		28,800		
D 4			Vodorovné konstrukce				17 803,03
12	K	463451113	Prolití kamenné rovinaniny maltou MC 15	m3	1,125	7 595,20	8 544,60
	VV		Nové kamenné opevnění propustku				
	VV		(1,8*2,5*0,25)*1		1,125		
	VV		Mezisoučet		1,125		
	VV		Součet		1,125		
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 300 mm pro hráze	m2	4,500	1 451,74	6 532,83
	VV		Nové kamenné opevnění propustku				
	VV		(1,8*2,5)*1		4,500		
	VV		Mezisoučet		4,500		
	VV		Součet		4,500		
D 5B			Komunikace pozemní - oprava komunikace				2 725,60
14	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	8,000	340,70	2 725,60
	VV		Sjezdy - zpevnění krajnice, vč. dodávky materiálu				
	VV		(4,0+4,0)*1		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D 8			Trubní vedení				57 717,75
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	51,000	736,97	37 585,47
	VV		Dešťová kanalizace				
	VV		(44+3+4)		51,000		
	VV		Mezisoučet		51,000		
	VV		Součet		51,000		
16	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 570,43	3 140,86
17	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	2,000	531,46	1 062,92
18	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	1 093,28	2 186,56
19	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	2,000	485,90	971,80
20	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	1 093,28	2 186,56
21	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	903,48	1 806,96
22	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	2,000	4 388,31	8 776,62
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 505,77
23	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	1,280	8 490,10	10 867,33
	VV		Prodloužení propustků - obetonování				
	VV		2*0,8*0,8		1,280		
	VV		Mezisoučet		1,280		
	VV		Součet		1,280		
24	K	R-009-002	D+M přesun nástěnky	kus	1,000	8 638,44	8 638,44
	VV		přesun nástěnky				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 998			Přesun hmot				6 097,10
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,302	99,46	6 097,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

SO 102 C - Chodník větev 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 712,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 712,68	21,00%	12 329,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 042,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: **SO 102 C - Chodník větev 3**

Místo:
Zadavatel: Město Uničov
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 9. 2023
Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		58 712,68
HSV - Práce a dodávky HSV		58 712,68
1 - Zemní práce		38 092,98
2 - Zakládání		3 148,42
5B - Komunikace pozemní - oprava komunikace		4 626,71
8 - Trubní vedení		12 277,05
998 - Přesun hmot		567,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 102 C - Chodník větev 3

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 712,68

D HSV Práce a dodávky HSV 58 712,68

D 1 Zemní práce 38 092,98

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	554,67	5 546,70
	VV		Výkop vsakovací jámy				
	VV		2*2*2,5		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,440	673,72	970,16
	VV		Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci				
	VV		3*0,6*0,8		1,440		
	VV		Mezisoučet		1,440		
	VV		Součet		1,440		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,440	236,15	2 701,56
	VV		Přemístění výkopku				
	VV		1,44+10		11,440		
	VV		Mezisoučet		11,440		
	VV		Součet		11,440		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11,440	124,05	1 419,13
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,448	273,32	5 315,53
	VV		Poplatek za uložení				
	VV		11,44*1,7		19,448		
	VV		Mezisoučet		19,448		
	VV		Součet		19,448		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	11,440	842,46	9 637,74
	VV		Obsyp potrubí				
	VV		podkladní podsyp				
	VV		3*0,6*0,1		0,180		
	VV		zásyp potrubí				
	VV		3*0,6*0,3		0,540		
	VV		Mezisoučet		0,720		
	VV		Zásyp zbytku výkopu				
	VV		3*0,6*0,4		0,720		
	VV		Mezisoučet		0,720		
	VV		"Vsakovací jáma"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		11,440		
7	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	20,000	552,63	11 052,60
	VV		vsakovací jáma				
	VV		10*2,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
8	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	1,440	394,80	568,51
	VV		materiál				
	VV		0,72*2,0		1,440		
	VV		Mezisoučet		1,440		
	VV		Součet		1,440		
9	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	1,440	611,84	881,05
	VV		materiál				
	VV		0,72*2,0		1,440		
	VV		Mezisoučet		1,440		
	VV		Součet		1,440		

D 2 Zakládání 3 148,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	24,000	80,16	1 923,84
	VV		vsakovací jáma				
	VV		2*2*2		8,000		
	VV		2*4*2		16,000		
	VV		Mezisoučet		24,000		
	VV		Součet		24,000		
11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	28,800	42,52	1 224,58
	VV		24,000*1,2		28,800		
	VV		Součet		28,800		
D 5B Komunikace pozemní - oprava komunikace							4 626,71
12	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	13,580	340,70	4 626,71
	VV		Sjezdy - zpevnění krajnice, vč. dodávky materiálu				
	VV		4,82*1		4,820		
	VV		(6,51-2,35+4,6)*1		8,760		
	VV		Mezisoučet		13,580		
	VV		Součet		13,580		
D 8 Trubní vedení							12 277,05
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	736,97	2 210,91
	VV		Dešťová kanalizace				
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		3,000		
14	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 570,43	1 570,43
15	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	531,46	531,46
16	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 093,28	1 093,28
17	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	485,90	485,90
18	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 093,28	1 093,28
19	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	903,48	903,48
20	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	4 388,31	4 388,31
D 998 Přesun hmot							567,52
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	5,706	99,46	567,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

SO 401 - Přeložka Cetin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: **SO 401 - Přeložka Cetin**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
Cetin - Cetin	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: **SO 401 - Přeložka Cetin**

Místo:

Zadavatel: Město Uničov
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 9. 2023
Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	HSV				0,00
D		Cetin	Cetin				0,00
1	K	R-001	Přeložka Cetin	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

SO 801 - Betonové oplocení Schenk

Úroveň 3:

001 - Demontáž oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 609,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 609,08	21,00%	3 067,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 676,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 801 - Betonové oplocení Schenk
Úroveň 3: **001 - Demontáž oplocení**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 609,08
HSV - Práce a dodávky HSV	14 609,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 707,12
997 - Přesun sutě	2 901,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 801 - Betonové oplocení Schenk
Úroveň 3: 001 - Demontáž oplocení

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 609,08

D HSV Práce a dodávky HSV 14 609,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 707,12

1	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	897,40	8 974,00
2	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	18,000	151,84	2 733,12

D 997 Přesun sutě 2 901,96

3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,695	1 038,42	1 760,12
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,695	204,54	346,70
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,950	8,95	151,70

VV		1,695*10 "Přepočtené koeficientem množství			16,950		
VV		Součet			16,950		

6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,695	379,61	643,44
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

SO 801 - Betonové oplocení Schenk

Úroveň 3:

002 - Betonové oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

211 887,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 887,45	21,00%	44 496,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

256 383,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 801 - Betonové oplocení Schenk
Úroveň 3: **002 - Betonové oplocení**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	211 887,45
HSV - Práce a dodávky HSV	211 887,45
1 - Zemní práce	14 066,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 305,54
998 - Přesun hmot	3 515,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: SO 801 - Betonové oplocení Schenk
Úroveň 3: 002 - Betonové oplocení

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 211 887,45

D HSV Práce a dodávky HSV 211 887,45

D 1 Zemní práce 14 066,49

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	12,000	538,86	6 466,32
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

	VV		10*1,2		12,000		
	VV		Součet		12,000		

2	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	12,000	183,67	2 204,04
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,080	236,15	255,04
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		12*0,3*0,3		1,080		
	VV		Součet		1,080		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,080	20,80	22,46
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160	273,32	590,37
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

	VV		1,080*2,0		2,160		
	VV		Součet		2,160		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080	143,61	155,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000	99,39	4 373,16
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		(18+2+2)*2		44,000		
	VV		Součet		44,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 194 305,54

8	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	10,000	2 008,21	20 082,10
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

9	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm	kus	10,000	1 383,30	13 833,00
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

10	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	63,000	1 300,75	81 947,25
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

	VV		9*7		63,000		
	VV		Součet		63,000		

11	M	PFB.2520641	Deska plotová oboustranná PLT 196/5/30 DPO P nat	kus	63,000	1 245,13	78 443,19
----	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 3 515,42

12	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	10,560	332,90	3 515,42
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní

Soupis:

VRN C - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

167 012,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 012,63	21,00%	35 072,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 085,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: VRN C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	167 012,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	167 012,63
VRN7 - Provozní vlivy	15 184,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: C - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu ostatní
Soupis: VRN C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							167 012,63
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				167 012,63
1	K	034403001	Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	soubor	1,000	151 828,17	151 828,17
	vv		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				15 184,46
2	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kus	1,000	15 184,46	15 184,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

D - Nepřímé náklady

Soupis:

SO 101 D - Chodník větev 1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 704,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 704,47	21,00%	84 147,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

484 852,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: **SO 101 D - Chodník větev 1,2**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	400 704,47
HSV - Práce a dodávky HSV	400 704,47
1 - Zemní práce	55 217,58
5B - Komunikace pozemní - oprava komunikace	253 003,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 536,11
998 - Přesun hmot	12 946,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: SO 101 D - Chodník větev 1,2

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 400 704,47

D HSV Práce a dodávky HSV 400 704,47

D 1 Zemní práce 55 217,58

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	31,500	339,72	10 701,18
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*0,5		31,500		
	VV		Součet		31,500		
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	31,500	230,52	7 261,38
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*0,5		31,500		
	VV		Součet		31,500		
3	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17,640	354,41	6 251,79
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*(((0,5+0,9)/2))*0,4		17,640		
	VV		Mezisoučet		17,640		
	VV		Součet		17,640		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,640	236,15	4 165,69
	VV		Přemístění výkopku				
	VV		17,64		17,640		
	VV		Mezisoučet		17,640		
	VV		Součet		17,640		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,640	124,05	2 188,24
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,988	273,32	8 196,32
	VV		Poplatek za uložení				
	VV		17,64*1,7		29,988		
	VV		Mezisoučet		29,988		
	VV		Součet		29,988		
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	88,200	44,23	3 901,09
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*(((1,2+1,6)/2))		88,200		
	VV		Mezisoučet		88,200		
	VV		Součet		88,200		
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	63,000	149,19	9 398,97
	VV		Rozprostření ornice				
	VV		63*1		63,000		
	VV		Mezisoučet		63,000		
	VV		Součet		63,000		
9	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,000	44,58	2 808,54
	VV		Založení trávníku				
	VV		63*1		63,000		
	VV		Mezisoučet		63,000		
	VV		Součet		63,000		
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,890	182,21	344,38
	VV		materiál				
	VV		63*0,03		1,890		
	VV		Mezisoučet		1,890		
	VV		Součet		1,890		
D	5B		Komunikace pozemní - oprava komunikace				253 003,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	182,700	354,20	64 712,34
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		ŠDA - 0/32				
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1,2+1,6)/2)		88,200		
	VV		Mezisoučet		88,200		
	VV		ŠDA - 0/63				
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1,3+1,7)/2)		94,500		
	VV		Mezisoučet		94,500		
	VV		Součet		182,700		
12	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	63,000	340,70	21 464,10
	VV		Rozšíření komunikace - zpevnění krajnice, vč. dodávky materiálu				
	VV		63*1		63,000		
	VV		Mezisoučet		63,000		
	VV		Součet		63,000		
13	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	81,900	37,20	3 046,68
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1,1+1,5)/2)		81,900		
	VV		Mezisoučet		81,900		
	VV		Součet		81,900		
14	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	75,600	13,67	1 033,45
	VV		Spojovací postřik				
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1+1,4)/2)		75,600		
	VV		Mezisoučet		75,600		
	VV		Součet		75,600		
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,600	933,30	70 557,48
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1+1,4)/2)		75,600		
	VV		Mezisoučet		75,600		
	VV		Součet		75,600		
16	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	81,900	1 125,64	92 189,92
	VV		Podkladní vrstva				
	VV		Rozšíření komunikace				
	VV		63*((1,1+1,5)/2)		81,900		
	VV		Mezisoučet		81,900		
	VV		Součet		81,900		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							79 536,11
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,000	542,33	34 166,79
	VV		Osazení obrubníků - silniční				
	VV		63		63,000		
	VV		Mezisoučet		63,000		
	VV		Součet		63,000		
18	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	65,000	224,73	14 607,45
	VV		materiál				
	VV		65		65,000		
	VV		Mezisoučet		65,000		
	VV		Součet		65,000		
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,780	4 576,12	17 297,73
	VV		Lože k obrubníkům				
	VV		63*0,3*0,2		3,780		
	VV		Mezisoučet		3,780		
	VV		Součet		3,780		
20	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	57,330	81,15	4 652,33
	VV		Rozšíření komunikace - podkladní textilie				
	VV		63*((0,5+0,9)/2)*1,3		57,330		
	VV		Mezisoučet		57,330		
	VV		Součet		57,330		
21	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	63,000	139,87	8 811,81
	VV		Řezání stávajícího krytu				
	VV		rozšíření komunikace				
	VV		63		63,000		
	VV		Mezisoučet		63,000		
	VV		Součet		63,000		
D 998 Přesun hmot							12 946,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	130,171	99,46	12 946,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

D - Nepřímé náklady

Soupis:

SO 102 D - Chodník větev 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 312,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 312,10	21,00%	17 915,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			103 227,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: **SO 102 D - Chodník větev 3**

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	85 312,10
HSV - Práce a dodávky HSV	85 312,10
1 - Zemní práce	14 593,41
5C - Komunikace pozemní - sjezd	44 439,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 559,83
998 - Přesun hmot	3 719,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětřichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: SO 102 D - Chodník větev 3

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 312,10

D HSV Práce a dodávky HSV 85 312,10

D 1 Zemní práce 14 593,41

1	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,375	354,41	4 385,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			Nový chodník				
VV			24,75*0,5		12,375		
VV			Mezisoučet		12,375		
VV			Součet		12,375		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,375	236,15	2 922,36
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			Přemístění výkopku				
VV			12,375		12,375		
VV			Mezisoučet		12,375		
VV			Součet		12,375		

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,375	124,05	1 535,12
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,038	273,32	5 750,11
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV			Poplatek za uložení				
VV			12,375*1,7		21,038		
VV			Mezisoučet		21,038		
VV			Součet		21,038		

D 5C Komunikace pozemní - sjezd 44 439,55

5	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	21,150	235,35	4 977,65
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			Kladení zámkové dlažby - kladecí vrstva				
VV			4,5*2,35		10,575		
VV			4,5*2,35		10,575		
VV			Mezisoučet		21,150		
VV			Součet		21,150		

6	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	47,700	354,20	16 895,34
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva				
VV			ŠDA 0/32				
VV			4,5*2,55		11,475		
VV			4,5*2,55		11,475		
VV			Mezisoučet		22,950		
VV			ŠDA 0/63				
VV			4,5*2,75		12,375		
VV			4,5*2,75		12,375		
VV			Mezisoučet		24,750		
VV			Součet		47,700		

7	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	21,150	564,74	11 944,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			Kladení zámkové dlažby- sjezd				
VV			4,5*2,35		10,575		
VV			4,5*2,35		10,575		
VV			Mezisoučet		21,150		
VV			Součet		21,150		

8	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	22,208	478,31	10 622,31
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			materiál				
VV			21,15*1,05		22,208		
VV			Mezisoučet		22,208		
VV			Součet		22,208		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 559,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,700	542,33	12 310,89
	VV		Osazení obrubníků - silniční				
	VV		nájezdový				
	VV		4,5+4,5+4,5+4,5+2,35+2,35		22,700		
	VV		Mezisoučet		22,700		
	VV		Součet		22,700		
10	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	23,000	174,62	4 016,26
	VV		materiál				
	VV		23		23,000		
	VV		Mezisoučet		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,362	4 576,12	6 232,68
	VV		Lože k obrubníkům				
	VV		22,7*0,3*0,2		1,362		
	VV		Mezisoučet		1,362		
	VV		Součet		1,362		
	D	998	Přesun hmot				3 719,31
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,395	99,46	3 719,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621

Objekt:

D - Nepřímé náklady

Soupis:

VRN D - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Uničov

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Rostislav Grebík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2023

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

04088620

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			250 543,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 543,59	21,00%	52 614,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			303 157,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: VRN D - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	4. 9. 2023
Zadavatel:	Město Uničov	Projektant:	Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč:	KARETA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	250 543,59
OST - Ostatní náklady	197 398,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 145,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v obci Dětrichov podél silnice III-44621
Objekt: D - Nepřímé náklady
Soupis: VRN D - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 4. 9. 2023
Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Rostislav Grebík
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 250 543,59

D OST Ostatní náklady 197 398,04

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	37 961,16	37 961,16
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	012303101	Vypracování geometrických plánů	soubor	1,000	136 660,18	136 660,18
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	22 776,70	22 776,70
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 145,55

4	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	7 592,23	7 592,23
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	041703002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	22 776,70	22 776,70
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	22 776,62	22 776,62
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Obchodní podmínky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vybudování chodníku v Uničově, m.č. Dětrichov**“ zadávanou v uzavřené výzvě dle směrnice MěÚ Uničov č. S/06/2022 k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Uničov
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města
Sídlo: Uničov, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634
tel.: 585 088 111
fax: 585 088 298
e-mail: mu@unicov.cz

Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce:

Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky (buď jako příloha nebo formou odkazu na ně).

1. Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Návrh smlouvy o dílo

Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky. Součástí smlouvy bude i návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz výměr.

Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány všechny podmínky ze zadávací dokumentace.

Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v elektronické podobě ve formátu typu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového software.

3. Vymezení definicí a lhůt

a) předání a převzetí staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatel. Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

b) zahájení stavebních prací

Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku.

c) dokončení díla

Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla).

d) předání a převzetí díla

Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).

e) počátek běhu záruční lhůty

Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4. Povinnosti objednatele

a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

b) Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Povinnosti zhotovitele

a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele.

d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto obchodních podmínek).

f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla.

h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný systém).

i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.

j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v .pdf formátu (jako přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového software jako formální požadavek na zpracování nabídky,

k) Zakázka bude realizována s finančním příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany IROP. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany IROP včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci finančních prostředků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity

finanční prostředky IROP. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli (příjemci příspěvku) při kontrole součinnost. Tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě o dílo se zhotovitelem akce.

6. Předmět díla

a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou dokumentací stavby, která je účastníkům zadávacího řízení zasílána na základě žádosti.

b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřejné zakázky a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí.

c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.

d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr.

e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby):

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele;
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.);
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků;
- účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele;
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě a ve struktuře dat pro vození do DTM kraje. Materiál bude podepsán autorizovaným zeměměřičským inženýrem;
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění pro komunikace apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky

kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech;

- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.
- f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací na její realizaci.

7. Cena díla

- a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky.
- b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen v průběhu realizace stavby.

8. Změna ceny díla

a) Změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezávázali ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.

9. Platební podmínky

a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu.

Název projektu: **Vybudování chodníku v Uničově, m.č. Dětrichov**

Číslo projektu: **CZ.06.05.01/00/22_060/0003647**

c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní.

d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla.

10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 3 000 000 Kč.

c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky.

11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla.

b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.

12. Zajištění závazku za řádné provádění díla

a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku.

13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

- a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
- b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli zadržanou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků.

14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

- a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku.

15. Předání a převzetí staveniště

- a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatel.
- b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel.
- c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na síť technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.
- d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

16. Zařízení staveniště

- a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
- b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na síť technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření medií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí.
- d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a komunikace).

17. Kontrola projektové dokumentace

- a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

18. Kontrola provádění prací

- a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven při předání a převzetí staveniště.
- b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku.
- c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě.
- d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště.

19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky

dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.

b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace.

c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít.

20. Stavební deník

a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

21. Předání a převzetí díla

a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel.

b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.).

d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.

e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

22. Délka záruční lhůty

Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt:

a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,

b) sadové úpravy 36 měsíců,

c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.

23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele

Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla).

b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 1500 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace - max. 0,05% z ceny díla).

d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor).

f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.

[illegible]

