

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Sídlem: Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod

Zastoupená: P. Justin Jan Berka, převor kláštera

IČ: 00476684

Bankovní spojení, číslo účtu: Oberbank, č.ú. 7100006356/8040

Kontaktní osoby: Eduard Beneš-stavení technik, 731 402 821, eduard.benes@bernardinum.cz

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: P. Justin Jan Berka, převor kláštera
- technických: Eduard Beneš-stavení technik, 731 402 821, eduard.benes@bernardinum.cz

2. Zhotovitel:

Společnost: Demostav, spol. s r.o.

Sídlem: Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zastoupená: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek-jednatelé společnosti

IČ: 466 78 573

DIČ: CZ466 78 573

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB České Budějovice, 12105993/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek-jednatelé společnosti
- technických: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek-jednatelé společnosti

Telefon: 725 423 655

E-mail: sedlicky@demostav.cz

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „**Oprava fasád kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích**“

Místo plnění: Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích, na pozemku st.p. 45 a st.p. 60

2. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění zakázky „**Oprava fasád kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích**“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a výzvou. Provedení opravy fasád kostela ve Strýčicích podle technické dokumentace zpracované arch.ateliérem Heritas České Budějovice a výkazu výměr.

III. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

- termín zahájení prací: **03/2017**

- termín dokončení díla: **12/2017**

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3. Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci minimálně ve dvojnásobném vyhotovení při podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

5. Stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu) v právní moci, včetně vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště.

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytyčením základních směrových a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci sítí, a dále předání přípojného místa elektrické energie a vody.

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

8. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

9. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem 1.465.790,- Kč
Sazba DPH 21 % 307.816,- Kč

Cena vč. DPH celkem 1.773.606,- Kč

2. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur, vystavených zhotovitelem, jejichž součástí bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena.

3. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu vzneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem objednatel zcela souhlasí.

4. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce nesporné.

5. Dohodnuté platby je objednatel povinen platit na základě faktury, zaslané zhotovitelem, se lhůtou **splatnosti 14 dní od doručení faktury**. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

7. Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

8. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že během plánované lhůty výstavby není povoleno zvyšování položkového rozpočtu vyjma zcela mimořádných nepředvídatelných okolností (blížící se svým charakterem tzv. vyšší moci), které dokončení díla podstatně ztěžují.

10. Provedené práce budou fakturovány dle termínu poskytnuté dotace a pokynů objednatele.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese objednatel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.

4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.

7. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.

8. Objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Objednatel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

9. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

VI. Věci určené k provedení díla

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.
3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje objednatel a nese veškeré případné poplatky.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4. Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. Předání díla

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

2. Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.

3. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

4. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis.

X. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Na stavební a montážní práce je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců**. Délka záruční lhůty zařizovacích či jiných předmětů je stanovena v záručních listech jednotlivých předmětů. Zde jsou též specifikovány požadavky výrobce na jejich údržbu či pravidelnost servisních podmínek, jimiž se musí objednatel řídit. Seznam předmětů, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamační závada od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.
7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.
8. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. X, odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení.
4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. IV., odst. 5, je povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.

2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.

3. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmařili se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

4. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmařili se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

5. Nabyli-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmařili se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.

6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.

7. Nabyli-li vlastnické právo k věci objednatel a zmařili se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

XIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Objednatel připouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze na základě předchozího odůvodněného oznámení objednateli, který musí tuto změnu odsouhlasit.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo popřípadě změnit rozsah díla na základě výše poskytnuté dotace, nebo v případě neposkytnutí dotace.

XIV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto

informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši **min. 5 mil. Kč**. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu trvání této smlouvy i po dobu záruční lhůty. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a uzavřít novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem této smlouvy tuto pojistnou smlouvu objednateli v prosté kopii. Zhotovitel se dále zavazuje být odpovědný za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla, včetně škod vzniklých úplnou a nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot díla.

3. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů včetně jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace zakázky předložit objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.


XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

V VYŠŠÍM BRODĚ, dne 21.2.2017




P. Justin Jan Berka, převor kláštera

objednatel

CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ
382 73 VYŠŠÍ BROD
IČO: 00476684 DIČ: CZ476684

V Hluboké nad Vltavou dne 21.2. 2017



Jaroslav Šimek – jednatel společnosti

zhotovitel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573
e-mail: info@demostav.cz

Ing. Martin Sedlický – jednatel společnosti

zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava fasád	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016024	KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRYČICE	Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIÉR HERITAS S.R.O.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIÉR HERITAS S.R.O.		
Objednatel	CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ VYŠŠÍ BROD		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2016024
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	1 043 236	Ztížené výrobní podmínky	0		
Z PSV celkem	422 554	Oborová přírážka	0		
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0		
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		
ZRN celkem	1 465 790	Zařízení staveniště	0		
		Provoz investora	0		
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS	1 465 790	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 465 790	Ostatní náklady celkem	0		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 465 790 Kč	
DPH	21,0 %			307 816 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 773 606 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRYČIC	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava fasád	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 474	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 205	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	801 849	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	174 286	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 293	0	0	0	0
972 Restaurátorské práce	0	0	0	0	0
974 Ostatní práce	19 165	0	0	0	0
975 Ostatní prvky	5 244	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 414	0	0	0	0
F0852 Hromosvod	5 700	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	36 620	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	207 924	0	0	0
768 Kovářské prvky	0	64 290	0	0	0
7692 Vitrážová okna	0	54 200	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	59 520	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 607	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 043 236	422 554	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 465 790	0
Oborová přírážka			1 465 790	0
Přesun stavebních kapacit			1 465 790	0
Mimostaveništní doprava			1 465 790	0
Zařízení staveniště			1 465 790	0
Provoz investora			1 465 790	0
Kompletační činnost (ICD)			1 465 790	0
Rezerva rozpočtu			1 465 790	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATEHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

Prč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	139711101R00	Zemní práce Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 ;základ pod kamenný schod severní předsíň 1,8*0,3*0,9	m3	0,49	1 480,00	719,28
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ;základ pod kamenný schod severní předsíň 1,8*0,3*0,9	m3	0,49	568,00	276,05
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ;základ pod kamenný schod severní předsíň 1,8*0,3*0,9	m3	0,49	425,00	206,55
4	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku ;základ pod kamenný schod severní předsíň 1,8*0,3*0,9	m3	0,49	560,00	272,16
Celkem za		1 Zemní práce				1 474,04
Díl: 2						
5	274313511R00	Základy a zvláštní zakládání Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) ;základ pod kamenný schod severní předsíň 1,8*0,3*0,9	m3	0,49	2 480,00	1 205,28
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 205,28
Díl: 62						
6	R.62-101	Úpravy povrchů vnější Odstranění zbytků vrchní štukové omítky plochy A - prováděné restaurátorem ;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5 ;pohled západní 0,35*2,1 ;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55 4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85 2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2 4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7 ;pohled severní 5,6*4,2	m2	159,95		
7	R.62-102	Odstranění vzájemně uvolněných vápenných nátěrů plochy A - - prováděné restaurátorem ;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5 ;pohled západní 0,35*2,1 ;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55 4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85 2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2 4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7 ;pohled severní 5,6*4,2	m2	159,95		
8	R.62-103	Odstranění tvarově nevhodných omítk. doplňků plochy A - prováděné restaurátorem ;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5	m2	159,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRÝ	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;pohled západní 0,35*2,1		0,74		
		;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;pohled severní 5,6*4,2		23,52		
9	R.62-104	Zpevnění povrchu obnažených om. organokřemičitany plochy A - prováděné restaurátorem	m2	159,95		
		;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5		35,75		
		;pohled západní 0,35*2,1		0,74		
		;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;pohled severní 5,6*4,2		23,52		
10	R.62-105	Hloubkové zpevnění trhlin a dutin historických om. plochy A - prováděné restaurátorem	m2	159,95		
		;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5		35,75		
		;pohled západní 0,35*2,1		0,74		
		;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;pohled severní 5,6*4,2		23,52		
11	R.62-106	Doplnění poškozených míst omítkových vrstev plochy A - prováděné restaurátorem	m2	159,95		
		;vápennou modifikovanou omítkou				
		;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5		35,75		
		;pohled západní 0,35*2,1		0,74		
		;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;pohled severní 5,6*4,2		23,52		
12	R.62-107	Separace povrchu historických vrstev omítek plochy A - prováděné restaurátorem	m2	159,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRÝ	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;jemným vápenným štukem				
		;pohled východní (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5		35,75		
		;pohled západní 0,35*2,1		0,74		
		;pohled jižní 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;pohled severní 5,6*4,2		23,52		
13	R.62-201	Odstranění zbytků vrchní štukové omítky plochy B-provádí st. firma za dohledu restaurátora	m2	302,30	112,00	33 857,73
		;pohled východní 3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní 5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
		3,18*3,3		10,49		
		;pohled jižní 2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní 3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
14	R.62-202	Odstranění vzájemně uvolněných vápenných nátěrů plochy B- provádí st. firma za dohledu restaurátora	m2	302,30	98,00	29 625,52
		;pohled východní 3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní 5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
		3,18*3,3		10,49		
		;pohled jižní 2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní 3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
15	R.62-203	Odstranění tvarově nevhodných omítk. doplňků plochy B- provádí st. firma za dohledu restaurátora	m2	302,30	88,00	26 602,51
		;pohled východní 3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní 5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
		3,18*3,3		10,49		
		;pohled jižní				

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	R.62-204	2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní				
		3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
		Zpevnění povrchu obnažených om. organokřemičitany plochy	m2	302,30	315,00	95 224,88
		B-provádí st. firma za dohledu restaurátora				
		;pohled východní				
		3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní				
		5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
		3,18*3,3		10,49		
17	R.62-205	;pohled jižní				
		2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní				
		3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
		Hloubkové zpevnění trhlín a dutin historických om. plochy B-	m2	302,30	176,00	53 205,01
		provádí st. firma za dohledu restaurátora				
		;pohled východní				
		3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní				
		5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
3,18*3,3		10,49				
18	R.62-206	;pohled jižní				
		2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní				
		3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
		Doplnění poškozených míst omítkových vrstev plochy B-	m2	302,30	265,00	80 109,82
		provádí st. firma za dohledu restaurátora				
		;vápennou modifikovanou omítkou				
		;pohled východní				
		3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;pohled západní				
5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21				
3,18*3,3		10,49				
		;pohled jižní				
		2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;pohled severní				
		3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	R.62-207	Separace povrchu historických vrstev omítek plochy B- provádí st. firma za dohledu restaurátora ;jemným vápenným štukem ;pohled východní 3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2 1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4 ;pohled západní 5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95 3,18*3,3 ;pohled jižní 2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4 ;pohled severní 3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9 1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8 2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4 1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45	m2	302,30	164,00	49 577,40
20	R.62-301	Odstranění narušené štukové vrstvy ;pohled východní ;plochy C - provádí stavební firma 2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5 4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2 ;pohled západní ;plochy C - provádí stavební firma 5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2 4,41*13,3+4,95*0,55 ;pohled jižní ;plochy C - provádí stavební firma 2,91*2,55+2,91*2,75/2 0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55 ;pohled severní ;plochy C - provádí stavební firma 3,53*11,5+4,35*4,25 (0,5+1,02+0,5)*3,65	m2	224,60	84,00	18 866,54
21	R.62-302	Zpevnění povrchu obnažených omítek organokřemičitany ;pohled východní ;plochy C - provádí stavební firma 2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5 4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2 ;pohled západní ;plochy C - provádí stavební firma 5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2 4,41*13,3+4,95*0,55 ;pohled jižní ;plochy C - provádí stavební firma 2,91*2,55+2,91*2,75/2 0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55 ;pohled severní ;plochy C - provádí stavební firma 3,53*11,5+4,35*4,25 (0,5+1,02+0,5)*3,65	m2	224,60	315,00	70 749,54
22	R.62-303	Hloubkové zpevnění trhlin a dutin	m2	224,60	176,00	39 529,90

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;pohled východní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5		12,65		
		4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2		14,40		
		;pohled západní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2		17,14		
		4,41*13,3+4,95*0,55		61,38		
		;pohled jižní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,91*2,55+2,91*2,75/2		11,42		
		0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55		41,15		
		;pohled severní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		3,53*11,5+4,35*4,25		59,08		
		(0,5+1,02+0,5)*3,65		7,37		
23	R.62-304	Doplnění poškozených míst omítkových vrstev vápennou modifikovanou omítkou	m2	224,60	278,00	62 439,27
		;pohled východní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5		12,65		
		4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2		14,40		
		;pohled západní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2		17,14		
		4,41*13,3+4,95*0,55		61,38		
		;pohled jižní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,91*2,55+2,91*2,75/2		11,42		
		0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55		41,15		
		;pohled severní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		3,53*11,5+4,35*4,25		59,08		
		(0,5+1,02+0,5)*3,65		7,37		
24	R.62-305	Sjednocení povrchu omítek jemným vápenným štukem	m2	224,60	134,00	30 096,63
		;pohled východní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5		12,65		
		4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2		14,40		
		;pohled západní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2		17,14		
		4,41*13,3+4,95*0,55		61,38		
		;pohled jižní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		2,91*2,55+2,91*2,75/2		11,42		
		0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55		41,15		
		;pohled severní				
		;plochy C - provádí stavební firma				
		3,53*11,5+4,35*4,25		59,08		
		(0,5+1,02+0,5)*3,65		7,37		
25	R.62-401	Vápenný modifikovaný nátěr	m2	686,86	296,00	203 309,35

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRÝ	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;pohled východní				
		;plochy A - prováděné restaurátorem (1,33+1,45)*5,9+1,57*2,3+1,5*0,3+1,5*0,45+2,1*2,45+1,6*3,6+1,9*1,9 5		35,75		
		;plochy B - provádí stavení firma pod dohledem restaurátora 3,7*4,65-0,75*2,1+7,0*8,6+7,3*4,55/2		92,44		
		1,35*0,9/2+1,35*1,5+1,45*0,4		3,21		
		;plochy C - provádí stavební firma 2,8*0,8+3,6*1,5/2+5,8*0,7+6,1*0,5+1,2*0,5		12,65		
		4,7*0,65+4,45*0,8+4,45*3,5/2		14,40		
		;pohled západní				
		;plochy A - prováděné restaurátorem 0,35*2,1		0,74		
		;plochy B - provádí stavební firma pod dohledem restaurátora 5,48*7,5+(5,7+1,95)/2*3,95		56,21		
		3,18*3,3		10,49		
		;plochy C - provádí stavební firma 5,11*2,6-1,5*2,3-1,05*1,8+5,11*3,6/2		17,14		
		4,41*13,3+4,95*0,55		61,38		
		;pohled jižní				
		;plochy A - prováděné restaurátorem 5,14*2,9+2,45*1,55+1,5*1,55		21,03		
		4,13*2,55+1,7*2,2+1,55*2,2+0,55*1,05+9,35*1,85		35,56		
		2,55*2,45+1,45*2,2+1,05*2,35+2,4*2,2		17,19		
		4,85*5,1+0,45*1,7+0,4*1,7		26,18		
		;plochy B - provádí stavební firma pod dohledem restaurátora 2,5*4,4+1,25*2,55+1,65*4,4		21,45		
		;plochy C - provádí stavební firma 2,91*2,55+2,91*2,75/2		11,42		
		0,7*2,7+3,6*2,95/2+3,6*3,45+4,3*4,4+4,75*0,55		41,15		
		;pohled severní				
		;plochy A - prováděné restaurátorem 5,6*4,2		23,52		
		;plochy B - provádí stavební firma pod dohledem restaurátora 3,8*4,1+2,25*2,2+3,5*1,55+2,25*3,8*2+0,8*3,9		46,18		
		1,1*0,2+1,1*1,5+2,35*3,85+1,1*0,2+1,1*1,55+1,65*1,8		15,81		
		2,25*2,4+5,7*3,15+5,1*2,4		35,60		
		1,0*3,5+0,95*1,55*2+1,05*3,5+3,13*3,45		20,92		
		;plochy C - provádí stavební firma 3,53*11,5+4,35*4,25		59,08		
		(0,5+1,02+0,5)*3,65		7,37		
26	R.62-402	Hydrofobizační nátěr	m2	68,69	126,00	8 654,45
		pohled východní:158,4505*0,1		15,85		
		pohled západní:145,95*0,1		14,60		
		pohled jižní:173,97*0,1		17,40		
		pohled severní:208,49*0,1		20,85		
		Celkem za 62.Upravy povrchů vnější				801 848,53
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 046,76	40,00	41 870,40
		;pohled východní 4,5*4,5+8,5*11+3*8+20+3*6+3*5,5+6*3+7*6		252,25		
		;pohled západní				

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATEHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)					
28	941941392R00	6,3*6,2+7,5*13,5+7*10,5+4,5*3,2	m2	228,21	30,00	94 208,40					
		;pohled jižní									
		6,5*8+16,5*5,2+4*3,5+6,5*11		223,30							
		;pohled severní									
		5*13,5+20+18*7,5+(4,5+6+4,5)*3,5+8*8,5		343,00							
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052		3 140,28							
		;pohled východní									
		252,25*3		756,75							
		;pohled západní									
		228,21*3		684,63							
29	941941852R00	;pohled jižní	m2	669,90	28,00	29 309,28					
		;pohled severní									
		343*3		1 029,00							
		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m		1 046,76							
		;pohled východní									
		4,5*4,5+8,5*11+3*8+20+3*6+3*5,5+6*3+7*6		252,25							
		;pohled západní									
		6,3*6,2+7,5*13,5+7*10,5+4,5*3,2		228,21							
		;pohled jižní									
		6,5*8+16,5*5,2+4*3,5+6,5*11		223,30							
30	944944111U00	;pohled severní	m2	343,00	8,50	8 897,46					
		5*13,5+20+18*7,5+(4,5+6+4,5)*3,5+8*8,5		1 046,76							
		Ochranná síť na lešení z textilie		1 046,76							
		1046,76		1 046,76							
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 174 285,54									
		Díl: 96		Bourání konstrukcí							
		31		962032231R00			Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,63	825,00	519,75
							;odstranění dodatečné zazdívký parapetu okna S8				
							1,2*1,5*0,35		0,63		
		32		963022820T00			Bourání betonových schodišťových stupňů	m	1,89	975,00	1 839,83
		;prvek Ka17, zbytky stávajících stupňů									
		1,11*2*0,85		1,89							
33	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	1,20	650,00	780,00					
		;prvek Ka20, vybourání cihelné nadezdívky									
		1,2		1,20							
34	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	7,75	85,00	658,75					
		T1:0,5*0,65		0,33							
		T2:0,5*0,75		0,38							
		T4:0,5*0,7		0,35							
		T5:0,4*0,7		0,28							
		T6:0,6*0,7		0,42							
		T8:1,2*0,5		0,60							
		T10-T12:1*1,8*3		5,40							
35	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,90	125,00	237,50					
		T18:1*1,9		1,90							
36	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,63	98,00	257,25					
		T19:1,25*2,1		2,63							
37	R.96-001	Demontáž ocelového prahu prvek Ka 16	ks	1,00	7 500,00	7 500,00					
		;včetně odbourání betonu									
		;včetně naložení, odvozu a likvidace									
		;viz tabulka kamenických prvků									

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PĚTRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	R.96-002	1 Demontáž kotvení vzdušného el. vedení pohled východní:1	ks	1,00 1,00 1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				13 293,08
Díl:	972	Restaurátorské práce				
39	972-001	Restaurátorský dohled	hod	120,00		
		120		120,00		
40	972-114a	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/53 cm,v.320 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 5 jižní fasáda:1		1,00		
41	972-114b	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/33 cm,v.345 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 5 jižní fasáda:1		1,00		
42	972-114c	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/59 cm,v.360 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 5 jižní fasáda:1		1,00		
43	972-114d	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/54 cm,v.365 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 2 východní fasáda:1		1,00		
44	972-114e	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/62 cm,v.365 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 2 východní fasáda:1		1,00		
45	972-114f	Stáv opěrný pilíř z kam. kvádrů 42/65 cm,v.355 cm prvek Ka14 ;ukončený šikmou hlavou s přesahem ;restaurátorská oprava	ks	1,00		
		;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických výrobků a v.č. 2 východní fasáda:1		1,00		
46	972-201	Stávající vstupní kamenný portál 95/191 cm prvek Ka20 ;včetně odstranění mříže a závěsných ok ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků	ks	1,00 1,00		
		1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	972-301	Stávající kamenná žebra a kružba okna S1 prvek S1 - 85/285-350 cm ;restaurátorská oprava ;viz tabulka sklenářských prvků	ks	1,00		
48	972-302	Stávající kamenné ostění prvku S8 prvek S8 ;restaurátorská oprava ostění po odbourání zazdívký parapetu	ks	1,00		
				1,00		
				1,00		
		Celkem za 972 Restaurátorské práce				
Díl: 974		Ostatní práce				
49	974-001	Přeložení stávajícího elektrického kabelu ;pohled východní 0,5+4+8,8 ;pohled severní 5+3	bm	21,30	665,00	14 164,50
50	974-002	Zabezpečení hrobů proti znečištění a poškození	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
				1,00		
		Celkem za 974 Ostatní práce				19 164,50
Díl: 975		Ostatní prvky				
51	975-001	Stávající ocelová táhla očištění + základní nátěr + vrchní nátěr ;viz v.č. 2 - pohled východní 3 ;viz v.č. 4 - pohled západní 6 ;viz v.č. 5 - pohled jižní 4 ;v.č.3 - pohled severní 4+2	ks	19,00	276,00	5 244,00
				3,00		
				6,00		
				4,00		
				6,00		
		Celkem za 975 Ostatní prvky				5 244,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,43	325,00	15 413,84
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				15 413,84
Díl: F0852		Hromosvod				
53	1	Přeložení stávajícího hromosvodu	bm	20,00	285,00	5 700,00
				20,00		
		Celkem za F0852 Hromosvod				5 700,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
54	764-001	D+M oplechování parapetu r.š. 330 mm dl. 500 mm prvek K3,K4,K5 ;měděný plech tl. 0,6 mm ;viz tabulka klempířských prvků	ks	3,00	1 350,00	4 050,00
55	764-002	D+M oplechování parapetu r.š. 330 mm dl. 1000 mm prvek K10,K11,K12,K13 ;měděný plech tl. 0,6 mm ;viz tabulka klempířských prvků	ks	4,00	2 730,00	10 920,00
56	764-003	D+M oplechování kamenných hlav operáků prvek K14, r.š. 500 mm, dl. 800 mm ;olověný plech tl. 1 mm + podkladní kotevní plech Pz tl. 1 mm ;viz tabulka klempířských prvků	ks	6,00	3 340,00	20 040,00
				6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	764-004	D+M okapnička nad dveřmi r.š. 100 mm dl. 1100 mm prvek K18 ;měděný plech tl. 0,6 mm ;viz tabulka klempířských prvků	ks	1,00	684,00	684,00
		1		1,00		
58	764-005	D+M okapnička nad dveřmi r.š. 100 mm dl. 1500 mm prvek K19 ;měděný plech tl. 0,6 mm ;viz tabulka klempířských prvků	ks	1,00	926,00	926,00
		1		1,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				36 620,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
59	766-001	D+M okno dřevěné 1kř 2tab 47/64 cm prvek T1 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	10 320,00	10 320,00
		1		1,00		
60	766-002	D+M okno dřevěné 1kř 4tab 52/72 cm prvek T2 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	12 240,00	12 240,00
		1		1,00		
61	766-003	Stávající rám + nové okenní křídlo 46/60 cm prvek T3 ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků	ks	1,00	6 720,00	6 720,00
		1		1,00		
62	766-004	D+M okno dřevěné žaluziové pevné 43/68 cm prvek T4 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	5 760,00	5 760,00
		1		1,00		
63	766-005	D+M okno dřevěné žaluziové pevné 38/68 cm prvek T5 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	5 520,00	5 520,00
		1		1,00		
64	766-006	D+M okno dřevěné jedn. 1kř 4tab 56/66 cm prvek T6 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	11 520,00	11 520,00
		1		1,00		
65	766-007	Stávající okno jednoduché 1kř 2tab 39/60 cm prvek T7 ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských prvků	ks	1,00	3 780,00	3 780,00
		1		1,00		
66	766-008	D+M okno dřevěné jednoduché 2kř 4tab 112/50 cm prvek T8 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail	ks	1,00	14 760,00	14 760,00
		1		1,00		
67	766-009	Stávající rám + nové okno 2kř 8tab 93/61 cm prvek T9 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail	ks	1,00	17 040,00	17 040,00
		1		1,00		
68	766-010	D+M okno dřevěné žaluziové pevné 94/160-175 cm prvek T10 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru	ks	1,00	17 544,00	17 544,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRÝ	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
69	766-011	;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 D+M okno dřevěné žaluziové pevné 94/160-175 cm prvek T11 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	17 544,00	17 544,00
70	766-012	;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 D+M okno dřevěné žaluziové pevné 94/160-175 cm prvek T12 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	17 544,00	17 544,00
71	766-013	;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 D+M okno dřevěné žaluziové pevné 94/120-135 cm prvek T13 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	15 432,00	15 432,00
72	766-014	;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 D+M okno dřevěné žaluziové pevné 65/75-80 cm prvek T14 ;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	10 680,00	10 680,00
73	766-015	;z vnitřní strany rám se sítí ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 Stávající dveře 1kř výplňové 73/180 cm prvek T15 ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků 1	ks	1,00	8 160,00	8 160,00
74	766-016	;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků 1 Stávající dřevěné dveře 2kř 178/165-250 cm prvek T16 ;demontáž, uložení ;viz tabulka truhlářských výrobků 1	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
75	766-017	;viz tabulka truhlářských výrobků 1 Stávající dřevěné dveře 1kř 82/170 cm prvek T17 ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků 1	ks	1,00	5 100,00	5 100,00
76	766-018	;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků 1 D+M dveře dřevěné 1kř svlakové 92/180 cm prvek T18 ;včetně nátěru, kování a zárubně ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	9 228,00	9 228,00
77	766-019	;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 D+M dřevěné dveře 2kř svlakové 122/203 cm prvek T19 ;včetně nátěru, kování a zárubně ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1	ks	1,00	10 488,00	10 488,00
78	766-020	;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail 1 Stávající dřevěné dveře 1kř 95/191 cm prvek T20 ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků 1	ks	1,00	7 104,00	7 104,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				207 924,00
Díl:	768	Kovářské prvky				
79	768-001	Stávající kovaná provlékaná mříž 50/66 cm prvek Ko1 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 350,00	1 350,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRÝ	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

Prč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	768-002	Stávající mříž z překované pásoviny 53/75 cm prvek Ko2 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
81	768-003	Stávající vodorovné tyče na koso (2) prvek Ko3 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
82	768-006	Stávající mříž z překované kulatiny 56/66 cm prvek Ko6 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
83	768-007	Stávající mříž z překované kulatiny 39/60 cm prvek Ko7 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
84	768-008	Stávající kovaná provlékaná mříž 112/50 cm prvek Ko8 ;drobné opravy, povrchová úprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků 1	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
85	768-009	D+M kovaná provlékaná mříž 93/61 cm prvek Ko9 ;včetně povrchové úpravy ;podrobný popis viz tabulka kovářských prvků 1	ks	1,00	4 780,00	4 780,00
86	768-016	D+M kovaná mříž 2kř + síť 178/165-250 cm prvek Ko16 ;včetně povrchové úpravy ;podrobný popis viz tabulka kovářských prvků 1	ks	1,00	48 800,00	48 800,00
87	768-017	D+M kovaný rámeček se sítí 35/30 cm prvek Ko17 ;včetně povrchové úpravy ;podrobný popis viz tabulka kovářských prvků 1	ks	1,00	2 560,00	2 560,00
Celkem za		768 Kovářské prvky				64 290,00
Díl:	7692	Vitrážová okna				
88	R.7692-001	Stávající okno - skleněná vitráž 85/285-350 cm prvek S1 ;- očištění zasklení ;- očištění kovových prvků + nový nátěr ;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora ;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků 1	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
89	R.7692-002	Stávající okno - skleněná vitráž 85/280-320 cm prvek S2 ;- očištění zasklení ;- očištění kovových prvků + nový nátěr ;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora ;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků 1	ks	1,00	2 850,00	2 850,00
90	R.7692-003	Stávající okno - skleněná vitráž 93/187 cm prvek S3 ;- očištění zasklení ;- očištění kovových prvků + nový nátěr ;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora	ks	1,00	2 400,00	2 400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATEHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků		1,00		
91	R.7692-004	1 Stávající okno - skleněná vitráž 93/187 cm prvek S4	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
		;- očištění zasklení				
		;- očištění kovových prvků + nový nátěr				
		;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora				
		;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků		1,00		
92	R.7692-005	1 Stávající okno - skleněná vitráž 104/216 cm prvek S5	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
		;- očištění zasklení				
		;- očištění kovových prvků + nový nátěr				
		;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora				
		;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků		1,00		
93	R.7692-006	1 Stávající okno - skleněná vitráž 104/216 cm prvek S6	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
		;- očištění zasklení				
		;- očištění kovových prvků + nový nátěr				
		;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora				
		;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků		1,00		
94	R.7692-007	1 Stávající okno - skleněná vitráž 104/216 cm prvek S7	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
		;- očištění zasklení				
		;- očištění kovových prvků + nový nátěr				
		;- veškeré práce provádět pod dohledem restaurátora				
		;- podrobný popis opravy viz tabulka sklenářských výrobků		1,00		
95	R.7692-008	1 D+M nové okno vitráž 119/225 cm hrotitý oblouk prvek S8	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
		;- podrobný popis výrobku viz tabulka sklenářských výrobků a detail		1,00		
		1				
	Celkem za	7692 Vitrážová okna				54 200,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
96	R.782-001a	D+M kamenný stupeň 178/33/15 cm s okosením prvek Ka16	ks	1,00	21 420,00	21 420,00
		;- podrobný popis viz tabulka kamenických prvků		1,00		
97	R.782-001b	1 Demontáž stávajícího kamenného stupně prvek Ka16	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
		;- včetně naložení, odvozu a likvidace				
		;- viz tabulka kamenických prvků		1,00		
98	R.782-002a	1 D+M kamenný stupeň 111/32/18 cm s okosením prvek Ka17	ks	1,00	17 760,00	17 760,00
		;- podrobný popis viz tabulka kamenických prvků		1,00		
99	R.782-002b	1 D+M kamenný stupeň 111/35/18 cm s okosením prvek Ka17	ks	1,00	18 240,00	18 240,00
		;- podrobný popis viz tabulka kamenických prvků		1,00		
		1				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				59 520,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
100	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60	228,00	592,41
101	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,60	246,00	639,17

Slepý rozpočet

Stavba :	2016024 KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA - STRY	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava fasád	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	7,79	42,00	327,38
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60	236,00	613,19
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,97	14,00	545,64
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60	98,00	254,63
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,20	26,00	135,11
107	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,60	312,00	810,66
108	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,60	650,00	1 688,87
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5.607,06