Evidenční číslo Zhotovitele

82/2026

SMLOUVA O DÍLO

Město Modřice

Sídlem:	***náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice***
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	***Mgr. Ing. Libor Procházka MBA,*** *starosta města*
ve věcech technických:	***Ing. Antonín Mazálek, místostarosta města***
IČ:	***00282103***
DIČ:	***CZ00282103***
Bankovní spojení:	***Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100***

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem:	***Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno***
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	***Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady*** ***Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou***
ve věcech technických:	***Ing. František Kunc, stavbyvedoucí***
zodpovědný stavbyvedoucí:	***Ing. František Kunc***
IČO:	***25317628***
DIČ:	***CZ25317628***
Bankovní spojení:	***Komerční banka, a.s. číslo účtu: 250048-621/0100*** ***UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.*** ***číslo účtu: 2102043465/2700*** ***Československá obchodní banka, a.s.*** ***číslo účtu: 317217603/0300***

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ"), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku (dále „ZVZ"), zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod názvem Muzeum a knihovna, stavební úpravy a přístavba objektu, Náměstí Svobody 171 (dále jen „zadávací řízení"), v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Muzeum a knihovna, stavební úpravy a přístavba objektu, Náměstí Svobody 171" podle:

- *Projektové dokumentace pro provedení stavby pro I. etapu (Knihovna) s názvem „Muzeum a knihovna, stavební úpravy a přístavba objektu, Náměstí Svobody 171, Modřice", zpracovaná projektantem schwerpunkt architekti, Nezamyslova 726/5, 128 00 Nusle, Praha 2 v 10/2025. Tato projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako („PROJEKT 1"). PROJEKT 1 obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET 1);*
- *Projektová dokumentace pro provedení stavby pro II. etapu (Muzeum) s názvem „Muzeum a knihovna, stavební úpravy a přístavba objektu, Náměstí Svobody 171, Modřice", zpracovaná projektantem schwerpunkt architekti, Nezamyslova 726/5, 128 00 Nusle, Praha 2 v 10/2025. Tato projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako („PROJEKT 2"). PROJEKT 2 obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET 2);*

  Pro účely této smlouvy je dílo rozděleno na dvě etapy:

  I. etapa Knihovna: část díla realizovaná podle PROJEKTU 1 a ROZPOČTU 1

  II. etapa Muzeum: část díla realizovaná podle PROJEKTU 2 a ROZPOČTU 2

  Dále pro účely této smlouvy souhrnně PROJEKT 1 a PROJEKT 2 je dále označován jen jako „PROJEKT" a stejně tak ROZPOČET 1 a ROZPOČET 2 dále je označován jen jako „ROZPOČET".
- ***pravomocného rozhodnutí – stavebního povolení stavby** č.j. SLP-OV/31893-24/RSG ze dne 1.7.2024 v právní moci 3.8.2024 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).*
- ***Právních předpisů:***
  - *a) Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon".*
  - *b) Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS"*
  - *c) Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu*
  - *d) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ"*
  - *e) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ"*
  - *f) Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality.*
  - *g) Právní předpisy v oblasti památkové péče, hygieny, bezpečnosti práce, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla.*

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- *Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a podle přílohy č. III. této smlouvy.*

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF. v rozsahu a podle přílohy č. III. této smlouvy.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- *Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.*
- *Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.*
- *Umožnění práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje Objednatel a Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.*
- *Umožnění práce památkového dohledu, a to i za skutečnosti, že se taková potřeba v průběhu realizace stavby projeví. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.*
- *Zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby.*

- *Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrské opatření vč. dopravního značení před zahájením prací.*
- *Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.*

  Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka stanovený podle článku X. této smlouvy (dále jen TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- *Provedení komplexního vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM před zahájením předávání díla (nebo jeho části). Dále provedení vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotovení Protokolu o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Zhotovitel TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.*

  TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- *Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.*

  Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- *Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví pří práci na staveništi.*
- *V průběhu provádění stavby předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení Zhotovitel.*
- *V průběhu provádění stavby koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.*
- *Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).*

  Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- *Provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).*

  Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla (nebo jeho části).
- *Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel*
  - *zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,*
  - *poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního rozhodnutí*

  Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

1.1.3. *Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:*

- *PROJEKTU;*
- *ROZPOČTU;*
- *podmínek POVOLENÍ;*
- *žádosti o účast Zhotovitele ze dne 11.5.2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ŽÁDOST);*
- *nabídky Zhotovitele ze dne 3.8.2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);*
- *zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).*

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ŽÁDOST, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. *ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.*

1.1.5. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:*

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. OZ, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

1.1.6. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.*

1.1.7. *Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.*

1.1.8. *Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:*

- *vlastní text této smlouvy o dílo;*
- *POVOLENÍ;*
- *PROJEKT a ROZPOČET;*
- *ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;*
- *NABÍDKA;*
- *ŽÁDOST;*
- *protokol o předání a převzetí staveniště;*
- *protokol o předání a převzetí každé z částí díla.*

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. *Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.*

1.2.2. *Změnou díla je:*

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,

c) *pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,*

d) *pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.*

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 ZVZ (vyjma změn vyhrazených, jsou-li touto smlouvou sjednány). Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. II. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohou musí být rozpočet změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. *Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.*

1.2.4. *Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.*

1.2.5. *Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).*

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.3.1. *Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.*

1.3.2. *Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě stanovené podle této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.*

1.3.3. *Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:*

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v této smlouvě.

1.3.4. *Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.*

1.3.5. *Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené odstavci 1.3.3. tohoto článku nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.*

1.3.6. *Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.*

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. *Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.*

1.4.2. *Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:*

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:

- *seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;*
- *předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;*
- *plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.*

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. REALIZAČNÍ TÝM

1.5.1. *Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:*

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v příloze č. IV. této smlouvy, osoby uvedené v příloze č.II. v odstavci III.6.2. případně statutární zástupci nebo osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele podle článku X. a osoby uvedené v příloze č.II. v odstavci III.6.1. případně statutární zástupci uvedení v záhlaví této smlouvy.

1.5.2. *Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek případně do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

1.6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.*

1.6.2. *Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci a podmínky, které byly předmětem hodnocení, stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky.*

1.6.3. *Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.*

1.6.4. *Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.*

1.6.5. *Zhotovitel je povinen akceptovat nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením vlády (dále jen „Nařízení") a nebude plnit předmět této smlouvy,*

a) Ruskými státními příslušníky, fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku či právnickými osobami, subjekty či orgány se sídlem v Rusku,

b) Právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) Dodavateli jednající jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Stejně tak toto Nařízení se vztahuje na poddodavatele s poddílem více jak 10% z hodnoty plnění podle této smlouvy). Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy.

1.6.6. *Pro účely naplňování odpovědného zadávání (dále také jen „OVZ") se Zhotovitel zavazuje či je povinen:*

1.6.6.1. Dodržovat důstojné pracovní podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při provádění plnění této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení či právní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a současně se zhotovitel zavazuje, že své pracovníky vybaví odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Stejné zajistí i u svých poddodavatelů.

1.6.6.2. Zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

1.1.1.1. Zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

1.2. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatele.*

1.2.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

1.2.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.2.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

1.2.2. *Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v ŽÁDOSTI prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI.*

1.2.3. *Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v ŽÁDOSTI nebo NABÍDCE. V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.*

1.3. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY – PLNĚNÍ

1.3.1. Změny rozsahu předmětu plnění

Objednatel si v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje změnu závazků v podobě zúžená rozsahu díla – tj. nerealizovat II. etapu díla, jejíž rozsah je vymezen PROJEKTEM 2 a ROZPOČTEM 2.

1.3.2. *O uplatnění vyhrazené změny postupují smluvní strany podle čl. XXII. smlouvy.*

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. Ukončení smlouvy nemá vliv na trvání závazků vzniklých mezi stranami v době její platnosti.*

2.1.1. *Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění na profilu zadavatele:*

https://modrice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2299.html

2.1.2. *Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. nebo 2.2.7. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí staveniště.*

2.1.3. *Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE.*

2.1.4. *Etapy budou prováděny postupně, přičemž Zhotovitel zahájí realizaci díla I. etapou. K převzetí staveniště II. etapy Objednatel písemně vyzve Zhotovitele.*

2.2. DOHODNUTÉ LHŮTY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

I.ETAPA:

2.2.1. *Předání a převzetí staveniště I. etapy díla*

14 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

2.2.2. *Zahájení stavebních prací na I. etapě díla*

nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště;

2.2.3. *Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení na I. etapě díla k provedení funkčních zkoušek*

nejpozději 14 kalendářních dnů před koncem lhůty uvedené v následujícím odstavci tohoto článku

2.2.4. *Řádné ukončení stavebních prací a předání I. etapy díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

nejpozději do 480 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

2.2.5. *Odstranění veškerých vad a nedodělků I. etapy díla*

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku

2.2.6. *Řádné vyklizení staveniště I. etapy díla*

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku

II.ETAPA:

2.2.7. *Předání a převzetí staveniště II. etapy díla*

nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli;

2.2.8. *Zahájení stavebních prací na II. etapě díla*

nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště;

2.2.9. *Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení na II. etapě díla k provedení funkčních zkoušek*

nejpozději 14 kalendářních dnů před koncem lhůty uvedené v následujícím odstavci tohoto článku

2.2.10. *Řádné ukončení stavebních prací a předání II. etapy díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

nejpozději do 455 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

2.2.11. *Odstranění veškerých vad a nedodělků II. etapy díla*

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.10. tohoto článku

2.2.12. *Řádné vyklizení staveniště II. etapy díla*

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.10. tohoto článku

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. *Podrobný harmonogram plnění díla / etapy s uvedením termínů plnění uzlových bodů předá Zhotovitel Objednateli nejpozději vždy k termínu předání a převzetí staveniště.*

2.3.2. *Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín řádného ukončení stavebních prací a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.*

2.3.3. *Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.*

2.3.4. *Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo /etapu jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků, vydáním kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání díla /etapy a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo / etapu nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.*

2.3.5. *Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.*

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY – LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZVZ, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 ZVZ.

2.4.1. Změny lhůty plnění z důvodů změn předmětu díla

Lhůta plnění může být změněna z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění podle PROJEKTU nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění podle PROJEKTU, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. Typicky vícepráce či méněpráce.

Lhůty uvedené v odstavcích 2.2.7. až 2.2.12. nebudou uplatněny v případě Objednatelem uplatněné vyhrazené změny podle 1.3.1. čl. I. této smlouvy.

2.4.2. Změny lhůty plnění z důvodů klimatických podmínek

Lhůta plnění může být změněna z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

2.4.3. Změny lhůty plnění z důvodu vstupu třetí osoby

Lhůta plnění může být změněna

- *z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat*
- *z důvodů kolize se zhotovením jiného díla realizovaného pro Objednatele jiným zhotovitelem či kolize se zhotovením jiného díla realizovaného provozovatelem (správcem) distribuční soustavy / sítě technické infrastruktury, které však má do díla dle této smlouvy dopad a/nebo dílo dle této smlouvy nemůže být prováděno současně s takovým jiným dílem;*

2.4.4. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- *Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;*
- *písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.*

Článek III. Místo plnění

3.1. *Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.*

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

4.1.1. Celková cena díla – I. etapa se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

39 492 704,26 Kč bez DPH

4.1.2. Celková cena díla – II. etapa se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

28 606 014,48 Kč bez DPH

4.1.3. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

68 098 718,74 Kč bez DPH

4.2. *Každá cena etapy díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že každá cena etapy díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení etapy díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením etapy díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu etapy díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení / řízení o předčasném užívání stavy / řízení o povolení zkušebního provozu je-li, provozní náklady, náklady na geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace pro katastr, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a*

udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, licence, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. *Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:*

4.3.1. *Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.*

4.3.2. *Za podmínek touto smlouvou sjednaných.*

4.4. *SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA*

4.4.1. *Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání dodatku Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.*

4.4.2. *Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.*

4.5. *Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku.*

4.6. *Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

4.7. *VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K CENĚ II. ETAPY DÍLA*

4.7.1. *Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZVZ, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v úpravě ceny II. etapy díla, a to z důvodu časového odstupu mezi uzavřením této smlouvy a zahájením realizace II. etapy díla.*

4.7.2. *Pokud doba mezi nabytím účinnosti této smlouvy a vydáním písemného pokynu Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště II. etapy díla přesáhne 12 měsíců, bude cena II. etapy díla upravena valorizací jednotlivých položek soupisu prací.*

4.7.3. *Valorizace bude provedena podle indexu cen stavebních prací – klasifikace CZ-CPA 41 až 43 (Stavebnictví) zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.*

Upravená cena jednotlivých položek soupisu prací bude stanovena podle vzorce:

$$C_{i,n} = C_{i,0} \times \frac{I_n}{I_0}$$ ***kde:***

Ci,n *– upravená cena položky při zahájení realizace II. etapy díla,*

Ci,0 *– nabídková cena položky uvedená v příloze této smlouvy,*

I_0 *– hodnota indexu cen stavebních prací ČSÚ za kalendářní čtvrtletí, ve kterém nabyla tato smlouva účinnosti,*

I_n *– hodnota indexu za poslední zveřejněné čtvrtletí před zahájením realizace díla.*

4.7.4. *Valorizace se provede symetricky, tj. může vést jak ke zvýšení, tak ke snížení ceny jednotlivých položek soupisu prací a celkové ceny II. etapy díla v závislosti na vývoji příslušného indexu.*

4.7.5. *Symetrická valorizace podle tohoto ustanovení je sjednána za účelem zachování ekonomické rovnováhy smlouvy a současně zajištění hospodárného, efektivního a účelného nakládání s veřejnými prostředky, neboť reflektuje skutečný vývoj cen ve stavebnictví v období mezi podáním nabídky a zahájením realizace díla.*

4.7.6. *Valorizace se provede jednorázově před zahájením realizace II. etapy díla a bude promítnuta do ceny II. etapy díla dodatkem k této smlouvě.*

4.7.7. *Valorizace se vztahuje na veškeré položky soupisu prací, s výjimkou položek, jejichž cena není závislá na vývoji cen stavebních prací (např. správní poplatky, poplatky orgánům veřejné moci nebo jiné fixní náklady).*

4.7.8. *Změna ceny provedená podle tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť její podmínky, způsob výpočtu i rozsah byly jednoznačně a transparentně vyhrazeny v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.*

Článek V. Platební podmínky

5.1. ***PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA***

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. *Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.*

5.1.2. ***SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK***

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- *počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);*
- *počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.*

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. ***SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL***

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- *celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.*

5.1.4. ***OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL***

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- *v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH – tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;*
- *zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.*

5.1.5. *Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.*

5.2. *Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:*

- *číslo smlouvy;*
- *číslo faktury;*
- *den uskutečnění zdanitelného plnění;*
- *den splatnosti faktury;*
- *označení díla.*

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- *souhrnný zjišťovací protokol;*
- *objektový zjišťovací protokol;*
- *soupis provedených prací a dodávek.*

5.3. *Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Pokud zjistí Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.*

5.4. *Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.*

5.5. *Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky do datové schránky Objednatele, eventuelně na adresu podatelna@mesto-modrice.cz Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.*

Zhotovitel je povinen poskytnout svým přímým poddodavatelům stejnou maximální délku splatnosti faktur jako je stanovena v tomto odstavci vč. jejího běhu. Dále je Zhotovitel povinen zajistit přenesení této povinnosti do dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. *Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy slouží jako pozastávka.*

5.6.2. *Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury; do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků Zhotovitelem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že uvolní Zhotoviteli část pozastávky a k zajištění závazků Zhotovitele pro odstranění nedodělků nebránících užívání si ponechá pouze alikvotní část z původně stanovené pozastávky.*

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. *Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.*

5.7.2. *Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.*

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele a podle čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Platba pozastávky může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

5.8. *Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.*

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. *Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.*

6.1.2. *Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.*

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. *správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;*

6.2.2. *zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.*

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen v lhůtě sjednané v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

6.5.1. *Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:*

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení Zhotovitel sám odpovědný.

6.5.2. *Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.*

6.5.3. *Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.*

6.5.4. *Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.*

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. *Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace etapy díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném etapy díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.*

7.2. *Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděného díla stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota, počasí (například déšť), klimatické podmínky. Zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku denně, a to všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.*

7.3. *Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.*

7.4. *Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.*

7.5. *Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem TDS nebo AD ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.*

7.6. *Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účasti TDS, Objednatele, AD a zhotovitele za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací na díle. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.*

7.7. *Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:*

- *předmět kontrolního dne;*
- *kontrola harmonogramu díla;*
- *vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;*
- *soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;*
- *sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;*
- *soupis změn*
- *podpisy zúčastněných osob.*

7.8. *Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.*

7.9. *Kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, AD, koordinátorem BOZP, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.*

7.10. *Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.*

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

8.1. *Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.*

8.2. *Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb.*

8.3. *Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.*

8.4. *Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.*

8.5. *Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění, aby je koordinátor BOZP mohl zapracovat do plánu BOZP, resp. do jeho aktualizace. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.*

8.6. *Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.*

- *doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali o všech skutečnostech, které mají vliv na rizika vyplývající z realizace stavby*
- *poskytovat součinnost*

- *předávat potřebné informace a podklady (např. o změnách pracovních a technologických postupů, které pro realizaci stavby zvolili / v průběhu realizace stavby změnili a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých odstranění takových rizik)*
- *zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP, vyjadřovat se k nim, případně potřeby (změny okolností) vyvolávat potřebu aktualizací plánu BOZP*

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

8.7. *Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.*

8.8. *Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce.*

8.9. *Zhotovitel je povinen*

8.9.1. *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.*

8.9.2. *Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.*

8.9.3. *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.*

8.9.4. *Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.*

8.9.5. *V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.*

Článek IX. Provádění díla

9.1. *Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.*

9.2. *Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.*

9.3. *Zhotovitel se před zahájením práce na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.*

9.4. *Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla sjednaných touto smlouvou nebo v průběhu realizace díla dohodnutých na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění díla.*

9.5. *Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.*

9.6. *VÝSTUPNÍ KONTROLA*

Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu podle této smlouvy. Není-li touto smlouvou sjednán a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak platí, že Zhotovitel tuto povinnost splní předložením dokladu o provedené výstupní kontrole nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem Řádného ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

- *Soupis vad a nedodělků.*
- *Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM.*

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

9.7. *DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA*

9.7.1. *Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osoby uvedené v příloze č. IV této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.*

9.7.2. *Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit.*

9.7.3. *Osoba/y vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude/ou zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.*

9.7.4. *Pro změnu osob uvedených v příloze č. IV. této smlouvy platí ustanovení odstavce 1.2.2. a 1.2.3. článku I. této smlouvy.*

9.8. *Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.*

9.9. *Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a po jejich provedení seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.*

9.10. *Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení PROJEKTU (do elektronické verze nebo do jednoho paré papírové verze) veškeré změny oproti PROJEKTU vzniklé při provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS a AD.*

9.11. *Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).*

9.12. *Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět žádné stavební ani související práce na díle v neděli a ve dnech státem uznaných svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.*

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

10.1. *Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště.*

10.2. *Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.*

10.3. *Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo realizace díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.*

10.4. *Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených PROJEKTEM, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.*

10.5. *Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.*

10.6. *Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.*

10.7. *PRÁVA A POVINNOSTI TDS*

10.7.1. *TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s kontrolou provádění díla ve fázi přípravy díla, vlastní realizace díla a při dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy Zhotoviteli. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy TDS akceptovat.*

10.7.2. *TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení díla a provedení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to až do doby podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla a do doby vydání potvrzení o odstranění veškerých vad a nedodělků díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.*

10.7.3. *TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za to, zda Zhotovitel dodržuje bezpečnost práce v rozsahu požadovaném pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.*

10.7.4. *Nároky Zhotovitele a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení. TDS po projednání s Objednatelem a AD vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.*

10.7.5. *TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, dát Zhotoviteli pokyn k zastavení prací a dodávek prováděných v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou zápisem ve stavebním deníku, za současného upozornění Zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.*

10.7.6. *Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:*

10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. *Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.*

10.7.8. *Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.*

10.7.9. *TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.*

10.7.10. *TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla.*

10.7.11. *TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.*

10.7.12. *TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.*

10.8. *Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.*

10.9. *Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.*

10.10. *Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.*

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

11.1. *Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD projektanta a koordinátora BOZP.*

11.2. *Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.*

11.3. *Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.*

11.4. *Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.*

11.5. *Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.*

11.6. *Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.*

11.7. *U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.*

11.8. *Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.*

11.9. *Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla.*

11.10. *Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.*

11.11. *Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.*

11.12. *Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP.*

11.13. *Zhotovitel je povinen předložit na žádost Objednatele prohlášení potvrzující, že pracovníci na stavbě, podílející se na plnění, mají příslušná povolení k pobytu a pracovní činnosti v České republice, jsou vedeni v příslušných registrech, byli proškoleni z problematiky BOZP a jsou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „Prohlášení"). Stejné je povinen Zhotovitel zajistit i u svých přímých poddodavatelů. Dále je Zhotovitel povinen zajistit přenesení této povinnosti do dalších úrovní poddodavatelského řetězce, přičemž přenesení povinnosti musí být provedeno takovým způsobem, aby byl kterýkoliv poddodavatel bez ohledu na úroveň poddodavatelského řetězce povinen předložit Prohlášení na výzvu přímo Objednateli. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle odstavce 16.12. článku XVI. této smlouvy.*

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem každé etapy díla, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení etapy díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

12.1. ***POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM***

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. ***POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ***

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve výši 68 098 718,74 Kč.

12.3. *Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy předložit kopii pojistné/ých smlouvy podle této smlouvy k ověření, že Zhotovitel udržuje pojistnou/é smlouvu/y v platnosti.*

12.4. ***NÁHRADA ŠKODY***

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

13.1. *Předání etapy díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.*

13.2. *Zhotovitel etapu dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.*

13.3. *Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li dále uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:*

- *bankovní záruku podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy v 1 originálním vyhotovení v tištěné nebo datové podobě;*
- *doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;*
- *zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;*
- *zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;*
- *zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;*
- *záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;*
- *doklady o provedení dalších zkoušek v průběhu realizace díla (pokud se uskutečnily),*
- *atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;*
- *stavební deník;*
- *předpisy k jednotlivým technickým a technologickým zařízením a doklady*
- *doklady o provedení zaškolení obsluhy;*
- *geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;*
- *výrobní projektová dokumentace (RDS), pokud byla pořízena;*
- *dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek oproti ověřené DSP ve stavebním řízení; dokumentace skutečného provedení díla (DSPS);*
- *doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;*
- *Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)*

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- *označení díla;*
- *označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;*
- *zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;*
- *prohlášení Objednatele o převzetí díla;*
- *datum a místo sepsání protokolu;*
- *jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;*
- *seznam předané dokumentace;*

- *soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;*
- *termín vyklizení staveniště;*
- *datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);*
- *soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.*

13.4. *Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín sjednaný podle této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.*

Článek XIV. Bankovní záruky

14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA za řádné plnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy o dílo

14.1.1. *Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci I. etapy díla bankovní záruku ve výši 1.000.000, - Kč. Bankovní záruku pro II. etapu díla poskytne Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště, a to ve výši 1.000.000,- Kč*

Každá bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele oprávněnému zástupci Objednatele, a to v sídle Objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.1.2. *Platnost každé bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.*

14.1.3. *Bude-li lhůta pro dokončení etapy díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta dodatkem k této smlouvě a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednání uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření dodatku k této smlouvě předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.*

14.1.4. *V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na straně banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené smlouvy s Objednatelem, musí Zhotovitel částku podle čl. XIV. odst. 14.1.1. této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na účet Zhotovitele.*

14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA za řádné plnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané

14.2.1. *Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání každé etapy díla jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 1.000.000, - Kč.*

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele oprávněnému zástupci Objednatele, a to v sídle Objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.2.2. *Platnost každé bankovní záruky podle odstavce 14.2.1. tohoto článku bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v odstavci 15.1. článku XV. této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.*

14.3. *Zhotovitel je povinen vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky díla Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. Stejně tak je povinen Zhotovitel předložit nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření dodatku k této smlouvě v případě prodloužení termínů uvedených v článku II. této smlouvy.*

14.4. *Bankovní záruku uvedenou v odst. 14.1. a 14.2. tohoto článku lze nahradit pojistným certifikátem či pojištěním záruky pouze v případě, že budou naplněny požadavky a podmínky sjednané v této smlouvě*

Článek XV. Odpovědnost za vady

15.1. *Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každé etapy díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že každá etapa díla bude po celou záruční dobu způsobilá pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nebude mít stavebnětechnické ani právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba za každou etapu díla činí 60 měsíců na stavební část díla (dále jen „Záruční doba"). Náklady spojené se Záruční dobou každé etapy díla jsou započteny v ceně každé etapy díla.*

15.2. *Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.*

15.3. *Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.*

15.4. *Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.*

15.5. *Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.*

15.6. *Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:*

- *použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;*
- *dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;*
- *nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;*
- *vyšší mocí.*

15.7. *Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

15.8. *Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.*

15.9. ***ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE***

15.9.1. *Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje uvedené v následujícím odstavci anebo adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy datovou schránkou. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.*

15.9.2. *Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:*

e-mail: *firesta@firesta.cz*

kontaktní telefon: *+420 543 532 231*

datová schránka: *j8pd5dg*

15.9.3. *Objednatel je oprávněn požadovat:*

- *odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);*
- *odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;*
- *poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.*

15.9.4. *Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.*

15.9.5. *Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.*

15.9.6. *Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.*

15.9.7. *Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.*

15.10. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.10.1. *Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.*

15.10.2. *Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.*

15.10.3. *Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.*

15.10.4. *Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy odstavce 16.5. článku XVI. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, může uspokojit Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.*

15.10.5. *Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 6 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.*

15.10.6. *Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy odstavce 16.5. článku XVI. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, může uspokojit Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.*

15.10.7. *Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.*

15.10.8. *Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.*

15.11. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.11.1. *Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.*

15.11.2. *Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.*

15.11.3. *Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy odstavce 15.6. článku XVI. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, může Objednatel uspokojit své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.,.*

15.11.4. *O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.*

15.12. ***POSKYTNUTÍ SLEVY***

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

15.13. *V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.*

Článek XVI. Smluvní pokuty

16.1. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku v termínu či lhůtě pro předání a převzetí staveniště (odst. 2.2.1. a 2.2.7.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě porušení povinnosti sjednané v odstavci 9.12. č. IX. této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.*

16.2. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku v termínu či lhůtě pro zahájení stavebních prací (odst. 2.2.2. a 2.2.8.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.*

16.3. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku v termínu či lhůtě pro provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek (odst. 2.2.3. a 2.2.9.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.*

16.4. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku v termínu či lhůtě pro řádné ukončení stavebních prací a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (odst. 2.2.4. a 2.2.10.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.*

16.5. *V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.*

16.6. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku v termínu či lhůtě pro řádné vyklizení staveniště (odst. 2.2.6. a 2.2.12.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty za každý den prodlení je Zhotovitel povinen zaplatit v případě nesplnění jeho povinnosti předložit bankovní záruku podle 14.1. a 14.2. článku XIV. této smlouvy.*

16.7. *V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.*

16.8. *V případě prodlení Zhotovitele z jeho povinnosti předložit pojistnou/é smlouvu/y v termínu ujednaném v článku XII. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení*

16.9. *V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.*

16.10. *Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 17.1. článku XVII. této smlouvy) a toto porušení není kryto jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.*

16.11. *V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.*

16.12. *Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněné osoby uplatňující smluvní pokutu.*

16.13. *Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.*

16.14. *Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.*

16.15. *Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.*

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. *Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; Podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku, a dále porušení nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.*

17.2. *Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.*

17.3. *Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.*

17.4. *Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.*

17.5. *Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.*

17.6. *Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.*

17.7. *Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.*

17.8. *Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.*

17.9. *Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.*

17.10. *Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto článkem dotčeno.*

Článek XVIII. Ochrana informací

18.1. *Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.*

18.2. *Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 18.1. článku XVIII. této smlouvy).*

18.3. ***OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ***

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

18.4. ***ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR***

18.4.1. *Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.*

18.4.2. *V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.*

18.4.3. *Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.*

18.4.4. *Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.*

18.4.5. *Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.*

18.4.6. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.*

18.4.7. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.*

18.4.8. *Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.*

18.4.9. *Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.*

18.4.10. *Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.*

18.4.11. *Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.*

18.4.12. *Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.*

18.4.13. *Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.*

18.4.14. *Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.*

Článek XIX. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

19.1. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel bude postupovat při kontrole kvality podle kontrolního a zkušebního plánu stavby, který předloží Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.*

19.2. *Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. (termín pro provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a*

připravení díla k provedení funkčních zkoušek této smlouvy), má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

19.3. *Doklad o provedené výstupní kontrole I. etapy díla je povinen předložit Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.3. článku II. této smlouvy. Doklad o provedené výstupní kontrole II. etapy díla je povinen předložit Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.9. článku II. této smlouvy.*

19.4. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.*

19.5. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle ČSN EN ISO řady 45 000 (ČSN EN ISO 45001), a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.*

Článek XX. Následná nemožnost plnění

20.1. *Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.*

20.2. *Nemožnost plnění prokazuje dlužník.*

Článek XXI. Vyšší moc

21.1. *Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.*

21.2. *Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.*

21.3. *V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.*

21.4. *Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.*

Článek XXII. Změny smlouvy

22.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY

22.1.1. *Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.*

22.1.2. *Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.*

22.1.3. *Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě*

22.1.4. *Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZVZ, nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.*

22.2. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

22.2.1. *Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:*

22.2.1.1. Změny předmětu plnění v článku I. odst. 1.3. této smlouvy.

22.2.1.2. Změny doby plnění v článku II. odst. 2.4. této smlouvy.

22.2.1.3. Změny ceny v článku IV. odst. 4.7. této smlouvy.

22.2.2. *Při změnách podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupují smluvní strany podle přílohy č. II. této smlouvy obdobně.*

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

23.1. *Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě na vhodném datovém nosiči.*

23.2. *Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.*

23.3. *Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.*

23.4. *Není-li tato smlouva podepsána uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat, pak bude tato smlouva vyhotovena ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.*

23.5. *Tato smlouva či její dodatky nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění nebo uveřejněním na profilu zadavatele, neplatí-li pro Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.*

23.6. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

příloha číslo I.	*PROJEKT 1, PROJEKT 2, ROZPOČET 1, ROZPOČET 2 a POVOLENÍ*
příloha číslo II.	*DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST*
příloha číslo III.	*POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST*
příloha číslo IV.	*DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA*

23.7. *Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.*

23.8. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.*

23.9. *Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.*

V Modřicích dne .....

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA

Digitální podpis:
17.09.2026 13:53

.....

za Objednatele

Mgr. Ing. Libor Procházka MBA

starosta města

V Brně dne .....

Ing. Pavel Borek

Digitálně podepsal Ing. Pavel Borek
Datum: 2026.09.07 08:40:46 +02'00'

.....

za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek

člen správní rady

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi rady města Modřice č. 91/2026, konaném dne 7.4.2026 a č. 103/2026 ze dne 18.8.2026.

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU 1, PROJEKTU 2, POVOLENÍ
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU 1, ROZPOČTU 2

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1., 1.2.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. této smlouvy (dále rovněž jen „ZMĚNA"). Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech ZMĚN předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ. ZMĚNOU je také vyhrazená změna, při které nejsou smluvní strany povinny postupovat podle § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

II.1. *Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:*

II.1.1. Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.1.2. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.1.3. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.2. *Postup podle bodu II.1.2. a II.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.*

II.3. *Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.*

II.4. *Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.*

článek III.

III.1. *K projednávání ZMĚNY jsou zmocněni:*

III.1.1. Za Objednatele: TDS

III.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí

III.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta

III.2. *Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:*

III.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

III.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem;

III.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

III.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

III.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

III.3. *Projektant při projednávání ZMĚNY:*

III.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

III.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

III.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

III.4. *TDS při projednávání ZMĚNY:*

III.4.1. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

III.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

III.5. *Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí.*

III.6. *Ke konečnému schválení/zamítnutí ZMĚNY jsou zmocněni:*

III.6.1. za Objednatele: ***TDS osoba zmocněná radou města Modřice***

III.6.2. za Zhotovitele: Ing. František Kunc

III.7. *Objednatel konečným schválením ZMĚNY:*

III.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU zrealizovat.

III.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu prací, které Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracování).

III.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

III.8. *Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY:*

III.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat.

III.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. II.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. II.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Protokol o změně díla ***Změnový list číslo .....***

Předmět díla:	
Objekt:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:
Odůvodnění změny:

údaje o změně	*Změnu vyvolal:*		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	*zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla*	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	*§ 222 odst. 4*	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	*zápis do SD (deníku změn)*	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	*hodnota přípočtů (víceprací)*	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	*ocenění změny předložil:*		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	*sazba:*	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	*Termín realizace změny:*	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	

odsouhlasení změny	***Změnu odsouhlasil:***	***datum***	***podpis***
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	*Přílohy:*

Tabulka evidence změn

číslo změny	*snížení ceny*	*bez dopadu do ceny*	*nad rámec ceny*	*cenové údaje bez DPH*			*cenové údaje vč. DPH*
				přípočty	*odpočty*	*cena díla*	*cena díla vč. DPH*
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*		
Změnový list č. 1							
Součty							

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO
POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY („DSPS")

Podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, (dále jen „vyhláška DS") není obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) určen. Podle § 232 stavebního zákona v platném znění k žádosti o kolaudační rozhodnutí se přikládá dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené DSP.

Povinnost Zhotovitele zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) podle této smlouvy požaduje Objednatel pro účely dalšího provozování stavby, a proto touto smlouvou sjednává povinnost Zhotovitele DSPS zpracovat a předat Objednateli jako součást díla.

DSPS vychází z příslušné projektové dokumentace (DSP nebo je-li zpracována DPS), tedy z PROJEKTU podle této smlouvy a musí být zpracována ve stejném rozsahu jako PROJEKT s tím, že na rozdíl od PROJEKTU bude obsahovat skutečný stav provedení díla, zejména konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě tak, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

*DSPS bude Objednateli předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg).*

ROZSAH DSPS:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E: Provozní dokumentace stavby

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace DSP

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace DPSP

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.1.5 Údaje o zhotoviteli stavby

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena.

B. Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů[1]), zvláště chráněné území, záplavové území apod.
b) popis stavby

- *účel užívání stavby,*
- *ochrana stavby*
- *parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,*
- *základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,*

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,

g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C. Situační výkresy

C.1 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) vyznačení stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.2 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,

b) hranice pozemků, parcelní čísla,

c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,

d) stávající výškopis a polohopis,

e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů,

f) okótované odstupy staveb,

g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

h) stávající vzrostlá vegetace,

i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

j) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D. Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou.

E. Provozní dokumentace stavby

E.1 Technická zpráva

a) zásadní informace o stavbě a její stavební historii,

b) stanovení návrhové životnosti stavby a jejích rozhodujících konstrukcí,

c) požadavky na kontroly a údržbu stavby prováděné vlastníkem / uživatelem,

d) popis požadavků na prohlídky stavby po dobu užívání stavby,

- *výchozí prohlídka (výchozí stav po dokončení stavby), prováděná vlastníkem / uživatelem za přítomnosti Zhotovitele stavby*
- *mimořádná prohlídka před koncem uplynutí záruční doby na stavbu, prováděná Zhotovitelem stavby za přítomnosti vlastníka / uživatele*
- *periodické prohlídky a stanovení periody (hodnocení všech částí a prvků stavby, stavebně technický stav, stabilita, odolnost, spolehlivost, použitelnost, bezpečnost, potřeba oprav), prováděné vlastníkem / uživatelem,*
- *mimořádná prohlídka následující po jakékoliv mimořádné události (havárie, porucha, přívalový déšť, záplava, povodeň, zemětřesení, vichřice, úder blesku apod., prováděná vlastníkem / uživatelem*

e) plán kontrol prohlídek a údržby stavby v průběhu její životnosti prováděné vlastníkem / uživatelem,

f) informace o požadavcích na vlastníka / správce stavby k aktualizaci plánu prohlídek a údržby stavby v průběhu životnosti stavby.

E.2 Návod na provoz a údržbu díla podle této smlouvy (je-li požadován).

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN („GP")

1. *Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.*

2. *Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.dwg nebo *.dgn.*

3. *Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku (je-li) je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem.*

4. *Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.*

5. *Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.*

stavbyvedoucí	*Ing. František Kunc*
specialista statik	*Ing. Jiří Habarta, CSc.*
specialista VZT	*Ing. Jaroslav Prokeš*
geotechnik	*Ing. Igor Fryč*
manažer BOZP	*Ing. Vendula Spálovká*

Rekapitulace:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Muzeum a knihovna - stavební úpravy a přístavba objektu - Etapa 1	39 492 704,26 Kč	8 293 467,89 Kč	47 786 172,15 Kč
Muzeum a knihovna - stavební úpravy a přístavba objektu - Etapa 2	28 606 014,48 Kč	6 007 263,04 Kč	34 613 277,52 Kč
Cena celkem	**68 098 718,74 Kč**	**14 300 730,94 Kč**	**82 399 449,68 Kč**

REKAPITULACE STAVBY

schwerpunkt.

Kód: Modrice1

Stavba: **MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2**

KSO: CC-CZ:

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103

Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH			**28 606 014,48**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**28 606 014,48**	**6 007 263,04**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**34 613 277,52**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

schwerpunkt.

Kód: Modrice1

Stavba: **MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2**

Místo:	**Náměstí Svobody 171, Modřice**	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:		Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**28 606 014,48**	**34 613 277,52**	
A	**BOURÁNÍ**	834 643,73	1 009 918,91	**STA**
B	**STAVEBNÍ ČÁST**	20 318 487,95	24 585 370,42	**STA**
C	**PROFESE**	6 014 873,14	7 277 996,50	**STA**
C1	**ZTI- VNĚJŠÍ-(dodávka vč. montáže)**	47 358,91	57 304,28	Soupis
C2	**ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)**	551 599,12	667 434,94	Soupis
C3	**ÚT-(dodávka vč. montáže)**	1 328 990,89	1 608 078,98	Soupis
C4	**PLYN-(dodávka vč. montáže)**	148 251,10	179 383,83	Soupis
C5	**VZT-(dodávka vč. montáže)**	1 181 859,14	1 430 049,56	Soupis
C6	**ELEKTRO**	2 756 813,98	3 335 744,92	Soupis
C6a	**Slaboproud (dodávka vč. montáže)**	372 772,74	451 055,02	Soupis
C6b	**Silnoproud (dodávka vč. montáže)**	2 384 041,24	2 884 689,90	Soupis
D	**VRN OSTATNÍ**	1 438 009,66	1 739 991,69	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
A - BOURÁNÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **834 643,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	834 643,73	21,00%	175 275,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 009 918,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
A - BOURÁNÍ

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**834 643,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	502 954,23
1 - Zemní práce	15 337,33
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	606,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 785,66
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	276 225,02
PSV - Práce a dodávky PSV	331 689,50
762 - Konstrukce tesařské	189 101,52
764 - Konstrukce klempířské	19 109,95
765 - Krytina skládaná	109 315,84
766 - Konstrukce truhlářské	14 040,95
767 - Konstrukce zámečnické	121,24

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
A - BOURÁNÍ

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**834 643,73**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				502 954,23	
	D	1	Zemní práce				15 337,33	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,500	121,24	3 819,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106121*					
	VV		" podloubí"					
	VV		31,5		31,500			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,685	145,49	2 572,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123*					
	VV		"chodník"					
	VV		9,34*0,55		5,137			
	VV		(10,77+8,32)*0,5		9,545			
	VV		6,005*0,5		3,003			
	VV		Součet		17,685			
3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	49,185	181,87	8 945,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107111*					
	VV		" podloubí"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		" chodník"					
	VV		17,685		17,685			
	VV		Součet		49,185			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				606,22	
4	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	606,22	606,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899102211*					
	VV		" poklop studny - 1.NP"					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				210 785,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,981	1 273,06	3 794,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032231*					
	VV		"1.NP"					
	VV		3,635*2,46*0,355-1,075*2,46*0,3		2,381			
	VV		"2.NP - 2.07-středová nadezdívka-řez D-D´´					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		2,981			
6	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	5,942	6 304,67	37 462,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032631*					
	VV		0,605*0,505*10,4		3,177			
	VV		0,545*0,695*7,3		2,765			
	VV		Součet		5,942			
7	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,320	363,73	480,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963031434*					
	VV		"1.PP"					
	VV		(2,02*1,98)*1,1*0,3		1,320			
8	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	41,844	96,99	4 058,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965031131*					
	VV		"1.NP"					
	VV		" přístřešek"					
	VV		16,8		16,800			
	VV		" 1.13"					
	VV		(29,9/100)*20		5,980			
	VV		28,8/2 " odhah 50%"		14,400			
	VV		"1.03"					
	VV		2,2*2,12		4,664			
	VV		Součet		41,844			
9	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	167,030	84,87	14 175,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081113*					
	VV		" 2.NP -2.07"					
	VV		46,1+28,63		74,730			
	VV		"3-NP"					
	VV		92,3		92,300			
	VV		Součet		167,030			
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,900	115,18	2 637,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081213*					
	VV		"1.NP - 1.06"					
	VV		8,5		8,500			
	VV		"1.13 - na části - odhad"					
	VV		14,4		14,400			
	VV		Součet		22,900			
11	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	12,085	666,84	8 058,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082941*					
	VV		" 1.PP-nad bour. stropem"					
	VV		2,02*1,98*0,6		2,400			
	VV		"1.NP-1.03"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,13*2,5*0,18		1,409			
	VV		2,8*3,13*0,08		0,701			
	VV		Mezisoučet		4,510			
	VV		"2.NP"					
	VV		26,58*0,285		7,575			
	VV		Součet		12,085			
12	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	11,794	266,74	3 145,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062375*					
	VV		"1.Np"					
	VV		1,01*1,92*3		5,818			
	VV		1,06*1,9		2,014			
	VV		1,04*1,92*2		3,994			
	VV		1,58*1,52		2,402			
	VV		1,02*1,53		1,561			
	VV		0,52*0,47		0,244			
	VV		0,42*0,46*2		0,386			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,04*1,62*7		11,794			
13	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,051	363,73	2 928,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062455*					
	VV		0,83*1,98		1,643			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,7*1,44		1,008			
	VV		Mezisoučet		6,251			
	VV		"2.NP"					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		8,051			
14	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	6,350	181,87	1 154,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062559*					
	VV		2,5*2,54		6,350			
15	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,719	242,49	901,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033631*					
	VV		"1.13"					
	VV		" dočasný otvor z I etapy"					
	VV		1,45*2,22		3,219			
	VV		"2.NP - u schodiště"					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		3,719			
16	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	12,733	4 243,53	54 032,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971024681*					
	VV		"1.NP"					
	VV		"ubourání parapetů"					
	VV		1,64*0,85*0,78		1,087			
	VV		1,065*0,6*0,78		0,498			
	VV		" obnovení otvorů"					
	VV		1,04*1,92*0,65		1,298			
	VV		0,5*0,73*2,46		0,898			
	VV		1,37*2,4*0,53		1,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*1,5*0,4		0,360			
	VV		" nové otvory+ zvětšení původních"					
	VV		(0,95*2,07+0,9*2,07)*0,535		2,049			
	VV		1,4*2,46*0,3-1*2,2*0,3		0,373			
	VV		1,235*2,07*0,5-0,9*2,02*0,5		0,369			
	VV		1,44*3,4*0,25		1,224			
	VV		0,815*2,01*0,805-0,6*2,01*0,805		0,348			
	VV		" přizdívky"					
	VV		0,87*0,22*2,58		0,494			
	VV		0,32*0,345*2,5		0,276			
	VV		" obnova got okna"					
	VV		0,38*0,705*0,8		0,214			
	VV		Mezisoučet		11,231			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,1*2,1*0,65		1,502			
	VV		Součet		12,733			
17	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	303,11	3 031,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031324*					
18	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	20,000	381,92	7 638,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031334*					
19	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	1,800	606,22	1 091,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031824*					
	VV		" schodiště v 1.Ppů					
	VV		0,9*2		1,800			
20	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	18,900	1 091,19	20 623,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974029666*					
	VV		1,9*4+1,9*3+1,4*4		18,900			
21	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	18,900	545,60	10 311,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031666*					
	VV		1,9*4+1,9*3+1,4*4		18,900			
22	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	10,000	727,46	7 274,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/975043111*					
23	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,950	5 334,72	10 402,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151123*					
	VV		"1.PP- pro iglů"					
	VV		0,65*3		1,950			
24	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,000	17 580,32	17 580,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151226*					
	VV		"1.PP"					
	VV		" prstupy VZT"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*2		1,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				276 225,02	
25	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	145,225	545,60	79 234,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013113					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	145,225	139,43	20 248,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	580,900	2,72	1 580,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		145,225*4 'Přepočtené koeficientem množství		580,900			
28	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21,400	545,60	11 675,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013601					
29	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	38,500	1 188,19	45 745,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013603					
30	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	22,800	1 079,07	24 602,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013607					
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,479	1 515,54	70 440,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
	VV		144,779-(21,4+38,5+22,8+15,6)		46,479			
32	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	15,600	1 454,92	22 696,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013811					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				331 689,50	
	D	762	Konstrukce tesařské				189 101,52	
33	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	31,500	96,99	3 055,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331812					
	VV		" přístřešek ve dvoře"					
	VV		4,5*6+4,5		31,500			
34	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	34,740	230,36	8 002,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331911					
	VV		" převzato z montážní položky"					
	VV		34,74		34,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	160,570	303,11	48 670,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331921*					
36	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	32,370	363,73	11 773,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331931*					
37	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	102,960	400,10	41 194,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331941*					
38	K	762333911	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	20,000	242,49	4 849,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762333911*					
39	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,000	303,11	6 062,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762333912*					
40	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	20,000	363,73	7 274,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762333913*					
41	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	20,000	400,10	8 002,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762333914*					
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000	60,62	1 818,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341811*					
	VV		" odhad bednění střechy"					
	VV		30		30,000			
43	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	461,300	30,31	13 982,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812*					
	VV		491,3		491,300			
	VV		-30 " odhad plochy bedněné"		-30,000			
	VV		Součet		461,300			
44	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	36,450	121,24	4 419,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762522811*					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.03"					
	VV		27,95		27,950			
	VV		"1.06"					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		36,450			
45	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	42,800	145,49	6 226,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762522812*					
	VV		"1.nP"					
	VV		" 1.04"					
	VV		42,8		42,800			
46	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	329,003	48,50	15 956,65	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762811811*					
	VV		" přístřešek ve dvoře"					
	VV		16		16,000			
	VV		" 2.NP"					
	VV		"2,01+2.05"					
	VV		26,58+57,86		84,440			
	VV		"2.07"					
	VV		46,1+28,63		74,730			
	VV		Mezisoučet		175,170			
	VV		"3.NP"					
	VV		92,3		92,300			
	VV		(92,3/3)*2 " na části dvojitý záklop"		61,533			
	VV		Součet		329,003			
47	K	762821941	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	18,000	363,73	6 547,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762821941*					
	VV		9*2		18,000			
48	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	17,400	72,75	1 265,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762822820*					
	VV		" přístřešek ve dvoře"					
	VV		2,9*6		17,400			
	D	764	Konstrukce klempířské				19 109,95	
49	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	18,700	72,75	1 360,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764001891*					
50	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	121,24	484,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002821*					
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	17,650	121,24	2 139,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002851*					
	VV		"1.NP"					
	VV		1,1*7+1,6+0,5*2		10,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,05*7		7,350			
	VV		Součet		17,650			
52	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	30,000	121,24	3 637,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002871*					
53	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,500	424,35	1 060,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002881*					
54	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	66,000	121,24	8 001,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801*					
55	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	25,000	96,99	2 424,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004861*					
	D	765	Krytina skládaná				109 315,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	491,300	181,87	89 352,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111801*					
57	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	491,300	24,25	11 914,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111811*					
58	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	47,700	121,24	5 783,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111865*					
	VV		18,6+14+10,1+2,5*2		47,700			
59	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	47,700	36,37	1 734,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111881*					
60	K	765211801	Demontáž krytiny keramické drážkové na zdech na sucho do suti	m	7,300	72,75	531,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm drážkové na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765211801*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 040,95	
61	K	766231821	Demontáž prostupového uzávěru k půdním schodům	kus	1,000	303,11	303,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766231821*					
	VV		"2.NP-výlez na půdu"					
	VV		1		1,000			
62	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	39,163	242,49	9 496,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421821*					
	VV		" 2.NP-část 2.01-prkenný podhled- řez A-A´"					
	VV		6,5*6,025		39,163			
63	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	39,163	60,62	2 374,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421822*					
64	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	22,000	84,87	1 867,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				121,24	
65	K	767996700.1R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kus	1,000	121,24	121,24	
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
B - STAVEBNÍ ĆÁST

KSO:
CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
IČ:
Město Modřice
DIČ:

Účastník:
IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
schwerpunkt.
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
Lenka Jandová
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **20 318 487,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 318 487,95	21,00%	4 266 882,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **24 585 370,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
B - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**20 318 487,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 454 651,36
1 - Zemní práce	322 970,58
2 - Zakládání	190 257,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 175 554,16
4 - Vodorovné konstrukce	192 113,22
5 - Komunikace pozemní	281 849,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 543 949,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	906 609,46
9-1 - Ostatní	1 817 957,19
998 - Přesun hmot	23 389,75
PSV - Práce a dodávky PSV	12 863 836,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	573 773,31
713 - Izolace tepelné	445 462,53
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	109 482,99
751 - Vzduchotechnika	38 567,54
762 - Konstrukce tesařské	1 512 783,91
763 - Konstrukce suché výstavby	964 347,80
764 - Konstrukce klempířské	392 117,87
765 - Krytina skládaná	1 257 464,36
766 - Konstrukce truhlářské	2 878 626,71

766-1 - Nábytek	380 704,81
767 - Konstrukce zámečnické	1 416 474,22
771 - Podlahy z dlaždic	749 953,92
772 - Podlahy z kamene	15 696,22
773 - Podlahy z litého teraca	484 852,45
775 - Podlahy skládané	517 102,58
781 - Dokončovací práce - obklady	245 787,54
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	24 976,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	721 453,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	134 208,33

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
B - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 318 487,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 454 651,36	
	D	1	Zemní práce				322 970,58	
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	55,780	1 847,56	103 056,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122111101*					
	VV		" podloubí"					
	VV		31,5*0,27		8,505			
	VV		" chodníky - plocha viz. bourání"					
	VV		17,685*0,32		5,659			
	VV		" 1.NP -1.03+1.06"					
	VV		2,02*2,12*0,5		2,141			
	VV		4,5*2,945*0,6		7,952			
	VV		"1,06"					
	VV		8,5*0,58		4,930			
	VV		"1.NP-1.13"					
	VV		29,9*0,35		10,465			
	VV		28,8*0,56		16,128			
	VV		Součet		55,780			
2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	37,331	1 515,54	56 576,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112131*					
	VV		" doplnění základu -1-PP"					
	VV		0,8*2,715*0,8		1,738			
	VV		" dtto - 1.NP"					
	VV		0,6*1,235*0,8		0,593			
	VV		" kolem objektu pro sanaci zdiva "					
	VV		140*0,5*0,5		35,000			
	VV		Součet		37,331			
3	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,848	2 859,52	2 424,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111*					
	VV		"1.PP"					
	VV		(2,02*3,5)*0,12		0,848			
4	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	9,000	909,33	8 183,97	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/161111502*					
	VV		" pro zásyp podlahy v 1.PP"					
	VV		9		9,000			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	93,959	139,43	13 100,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
	VV		55,78+37,331+0,848		93,959			
6	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,359	139,43	10 089,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
	VV		55,78+37,331+0,848		93,959			
	VV		-21,6		-21,600			
	VV		Součet		72,359			
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	72,359	545,60	39 479,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101*					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	115,774	424,35	49 128,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221*					
	VV		72,359*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		115,774			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	72,359	26,67	1 929,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201*					
10	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	21,600	775,96	16 760,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111102*					
	VV		" zásyp - skladba S15b -1.03"					
	VV		18*0,5		9,000			
	VV		" kolem objektu"					
	VV		140*0,3*0,3		12,600			
	VV		Součet		21,600			
11	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	282,200	78,81	22 240,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911102*					
	VV		" 1.PP-S15"					
	VV		23,7+37,7+18		79,400			
	VV		" 1.NP"					
	VV		29,3+43,3+11,5+21,6+18,2		123,900			
	VV		" S9e"					
	VV		29,9		29,900			
	VV		" S9a+c"					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		282,200			
	D	2	Zakládání				190 257,94	
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,584	5 887,59	79 977,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321411*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" S16d"					
	VV		(1,9+2,3+3,3+1,8+3+7,9+8,9+11,5)*0,12		4,872			
	VV		" S16e"					
	VV		43,3*0,12		5,196			
	VV		" s16a"					
	VV		29,3*0,08		2,344			
	VV		2,344/2 " zálivka iglů"		1,172			
	VV		Součet		13,584			
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,351	66 683,98	90 090,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021*					
	VV		"8-100/100"					
	VV		" S16d"					
	VV		(1,9+2,3+3,3+1,8+3+7,9+8,9+11,5)*0,0079*1,2		0,385			
	VV		" S16e"					
	VV		43,3*0,0079*1,2		0,410			
	VV		" s16a"					
	VV		29,3*0,0079*1,2*2		0,556			
	VV		Součet		1,351			
14	K	274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3	2,331	6 685,37	15 583,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 (XC2;XF2)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313911*					
	VV		" doplnění základu -1.PP"					
	VV		0,8*2,715*0,8		1,738			
	VV		"dtto - 1.NP"					
	VV		0,6*1,235*0,8		0,593			
	VV		Součet		2,331			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,000	1 091,19	2 182,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121*					
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,000	303,11	606,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122*					
17	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	0,144	12 629,55	1 818,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313911*					
	VV		" statika"					
	VV		0,6*0,6*0,4		0,144			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 175 554,16	
18	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,899	15 337,31	29 125,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310238211*					
	VV		"1.PP"					
	VV		1,1 " u schodiště"		1,100			
	VV		0,3*1,13*1,5		0,509			
	VV		"1.NP"					
	VV		0,26*0,485*2,3		0,290			
	VV		Součet		1,899			
19	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,741	14 670,47	113 564,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310239211*					
	VV		" 2.NP"					
	VV		0,8*2*0,2		0,320			
	VV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,663*3,4*0,53-2,07*1,76*0,53		2,868			
	VV		0,885*2,1*0,795		1,478			
	VV		0,84*3,4*0,355		1,014			
	VV		1,215*2,07*0,535-0,8*2*0,535		0,490			
	VV		1,58*1,52*0,385		0,925			
	VV		1,235*2,1*0,65-0,8*2*0,65		0,646			
	VV		Součet		7,741			
20	K	311213121	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry do 4 mm	m3	0,603	40 213,47	24 248,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311213121*					
	VV		" dozdívka studny"					
	VV		(3,14*0,8*0,8)*0,3*1		0,603			
	VV		Součet		0,603			
21	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	0,603	3 758,55	2 266,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311213912*					
22	K	311232030.1R	Zdivo z cihel lícových historických včetně spárování	m3	0,500	42 435,26	21 217,63	
	PP		Zdivo z cihel lícových historických včetně spárování					
	VV		" 1.PP"					
	VV		"zídka u schodiště"					
	VV		0,5		0,500			
23	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	909,33	1 818,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317142422*					
24	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,500	18 186,54	9 093,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317234410*					
25	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,071	16 974,10	1 205,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941121*					
	VV		" překlad bude proveden pouze v případě nevyhovujícího stávajícícho překlad"					
	VV		" SP1"					
	VV		4*1,6*0,0111		0,071			
26	*M*	*13010714*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120*	*t*	*0,078*	*43 283,96*	*3 376,15*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	VV		0,071*1,1		0,078			
27	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,978	15 761,67	15 414,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941123*					
	VV		" SP+SP4"					
	VV		(5*1,4+4*3*1,4)*0,0144		0,343			
	VV		" SP2"					
	VV		" překlad bude proveden pouza v případě nevyhovujícího stávajícího překladu"					
	VV		4*1,9*0,0179		0,136			
	VV		" SP5"					
	VV		4*3*1,9*0,0219		0,499			
	VV		Součet		0,978			
28	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*0,377*	*43 283,96*	*16 318,05*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	VV		0,343*1,1		0,377			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	*M*	*13010718*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160*	*t*	*0,150*	*43 283,96*	*6 492,59*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		0,136*1,1		0,150			
30	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*0,547*	*43 283,96*	*23 676,33*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		0,497*1,1		0,547			
31	K	319202234	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	3,800	3 394,82	12 900,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202234*					
32	K	319202235	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	50,800	4 364,77	221 730,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202235*					
	VV		4,5+9,3*2+11,7+6,9+9,1		50,800			
33	K	319202236	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 750 do 900 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	54,600	5 128,60	280 021,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 750 do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202236*					
34	K	319202261	Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou plošnou injektáží mikroemulzí hloubky do 300 mm	m2	7,100	16 367,89	116 212,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží plošnou hloubky do 300 mm mikroemulzí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202261*					
	VV		7,1*1		7,100			
35	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,650	1 212,44	788,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340238211*					
	VV		"2.NP-u schodiště"					
	VV		0,25*2,6		0,650			
36	K	342241112.1R	Příčky z cihel plných lícových historických včetně spárování tl 140 mm	m2	8,235	25 029,03	206 114,06	
	PP		Příčky z cihel plných lícových historických včetně spárování tl 140 mm (formát 324*162*81)					
	VV		"1.PP"					
	VV		(0,94+1,76)*3,05		8,235			
37	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	42,315	969,95	41 043,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342272225*					
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,485*2+2,12+1,8)*3,5-0,7*2*2		42,315			
38	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	21,000	181,87	3 819,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291121*					
	VV		3,5*6		21,000			
39	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,000	1 454,92	7 274,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244381*					
40	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	12,257	1 454,92	17 832,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272256*					
	VV		"1.NP"					
	VV		(0,9*2+1,805)*3,4		12,257			
	D	4	Vodorovné konstrukce				192 113,22	
41	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,260	6 994,82	1 818,65	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411321616*					
	VV		" statika"					
	VV		"D01"					
	VV		2,6*1*0,1		0,260			
42	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,461	788,08	1 151,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351011*					
	VV		" statika"					
	VV		"D01"					
	VV		2,6*0,285		0,741			
	VV		(2,6*2+1*2)*0,1		0,720			
	VV		Součet		1,461			
43	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,461	207,47	303,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351012*					
44	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	0,741	245,43	181,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354311*					
	VV		" statika"					
	VV		"D01"					
	VV		2,6*0,285		0,741			
45	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	0,741	81,82	60,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354312*					
46	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	66 683,98	2 133,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411362021*					
	VV		" statika"					
	VV		"D01"					
	VV		0,029*1,1		0,032			
47	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	10,000	606,22	6 062,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413231221*					
48	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	10,000	497,10	4 971,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413232221*					
49	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,775	6 685,37	11 866,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413321616*					
	VV		" statika"					
	VV		" P1"					
	VV		0,4*0,66*2,6		0,686			
	VV		" P2"					
	VV		0,3*0,66*2,9		0,574			
	VV		" P3"					
	VV		0,3*0,66*2,6		0,515			
	VV		Součet		1,775			
50	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	10,494	1 188,19	12 468,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351111					
	VV		" statika"					
	VV		" P1-P3"					
	VV		0,66*(2,6*4+2,9+2,6)		10,494			
51	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	10,494	224,30	2 353,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351112					
52	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,213	66 683,98	14 203,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413361821					
	VV		" statika"					
	VV		" P1-P3"					
	VV		(0,023+0,051+0,026+0,036+0,024+0,034)*1,1		0,213			
53	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,015	16 165,81	242,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941121					
	VV		" ch5"					
	VV		2*0,9*0,00834		0,015			
54	*M*	*13010712*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100*	*t*	*0,017*	*43 283,96*	*735,83*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		0,015*1,1		0,017			
55	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,527	15 337,31	8 082,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941123					
	VV		" ch1"					
	VV		2*6,7*0,0253		0,339			
	VV		" ch4"					
	VV		2*5*0,0188		0,188			
	VV		Součet		0,527			
56	*M*	*13010822*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160*	*t*	*0,207*	*43 162,72*	*8 934,68*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	VV		0,188*1,1		0,207			
57	*M*	*13010826*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200*	*t*	*0,373*	*43 162,72*	*16 099,69*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200					
	VV		0,339*1,1		0,373			
58	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	1,330	14 367,37	19 108,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941133					
	VV		" ch2"					
	VV		6,8*2*0,0613		0,834			
	VV		" ch3"					
	VV		2*4,8*0,0517		0,496			
	VV		Součet		1,330			
59	*M*	*13010978*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180*	*t*	*0,546*	*43 162,72*	*23 566,85*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	VV		0,496*1,1		0,546			
60	*M*	*13010980*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200*	*t*	*0,917*	*43 162,72*	*39 580,21*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200					
	VV		0,834*1,1		0,917			
61	K	434231111.1R	Schodišťové stupně přímé z cihel na stojato	m	5,600	3 247,59	18 186,50	
	PP		Stupně zděné nastojato z cihel lícových historických na urovnaný terén, s vyspárováním přímé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		1,4*4		5,600			
	D	5	Komunikace pozemní				281 849,85	
62	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	79,400	285,09	22 636,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564751101*					
	VV		" S15a"					
	VV		"1.PP"					
	VV		23,7+37,7+18		79,400			
63	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	75,080	221,22	16 609,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831011*					
	VV		" frakce 0-32mm"					
	VV		" S9e"					
	VV		29,9+4,63+10,3+1+1,35		47,180			
	VV		"S9a"					
	VV		27,9		27,900			
	VV		Součet		75,080			
64	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	96,180	361,25	34 745,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011*					
	VV		" frakce 0-63mm"					
	VV		" S9e"					
	VV		29,9+4,63+10,3+1+1,35		47,180			
	VV		" S9a+c"					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		96,180			
65	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	29,900	1 793,81	53 634,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591111111*					
	VV		"S9e"					
	VV		29,9		29,900			
66	*M*	*583811441*	*Venkovní velkoformátová žulová dlažba - PF11*	*m2*	*31,395*	*2 096,67*	*65 824,95*	
	PP		Přírodní kamenná dlažba z tvrdé vyvřelé horniny (žula) s rustikálně opracovaným, protiskluzným povrchem a jemně zaoblenými hranami., Barevnost v odstínech přírodní šedi, s přirozeně zrnitou strukturou typickou pro přírodní kámen- PF11					
	VV		29,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,395			
67	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	49,000	785,66	38 497,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111*					
	VV		" S9a"					
	VV		49-21,1		27,900			
	VV		" S9c"					
	VV		21,1		21,100			
	VV		Součet		49,000			
68	*M*	*583810071*	*žulové odseky*	*m2*	*49,980*	*501,15*	*25 047,48*	
	PP		žulové odseky					
	VV		49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,980			
69	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,280	350,82	6 062,17	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		4,63+10,3+1+1,35		17,280			
70	*M*	*59245013*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*17,798*	*510,92*	*9 093,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		17,28		17,280			
	VV		17,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,798			
71	K	596992121	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní jednonásobný	m2	47,180	205,58	9 699,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu jednonásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596992121					
	VV		"S9e"					
	VV		29,9+4,63+10,3+1+1,35		47,180			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 543 949,21	
72	K	611131102.1R	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2	135,200	121,24	16 391,65	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů, na bázi hydraulického vápna					
	VV		" S18 b- 2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S17a-1.NP"					
	VV		100,7		100,700			
	VV		" S17e-1.06"					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		135,200			
73	K	611142022	Rákosová rohož vnitřních stropů v jedné vrstvě	m2	135,200	484,97	65 567,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch rákosová rohož přichycená na strop v jedné vrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611142022					
	VV		" S18b - 2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S17a-1.NP"					
	VV		100,7		100,700			
	VV		" S17e-1.06"					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		135,200			
74	K	611311121.1R	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	135,200	545,60	73 765,12	
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných; na bázi hydraulického vápna NHL zrna 4mm/					
	VV		" S18b - 2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S17a"					
	VV		100,7		100,700			
	VV		" S17e-1.06"					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		135,200			
75	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	135,200	315,23	42 619,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611311131					
	VV		" na bázi hydraulického vápna NHL zrna 0,6mm s vysokou paropropustností"					
	VV		" S18b - 2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		"S17a"					
	VV		100,7		100,700			
	VV		" S17e-1.06"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		135,200			
76	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	278,300	145,49	40 489,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611311191*					
	VV		" S18b - 2.05"					
	VV		26,6*2		53,200			
	VV		"s17a"					
	VV		100,7*2		201,400			
	VV		" S17e"					
	VV		7,9*3		23,700			
	VV		Součet		278,300			
77	K	612131102.1R	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	410,760	121,24	49 800,54	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch váoenný postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn / na bázi hydraulického vápna NHL zrna 4mm/					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6		35,600			
	VV		"2.NP-2.07-S10b"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		"2.NP-S10b"					
	VV		" půda 3"					
	VV		12,2+16,5+13,2*2		55,100			
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2+4,45*5+6,03*2)*1,2		78,492			
	VV		"1.NP - S10b"					
	VV		27,1*1,9+28,48*2,1+24,7*2,1+23,45*2		210,068			
	VV		Součet		410,760			
78	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,800	103,06	1 113,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn(hluboce penetrující a zpevňujícíc nátěr na vlhké zdi na bázi polymerů a silikátů)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121*					
	VV		"s10f"					
	VV		10,8		10,800			
79	K	612131121.1R	Minerální nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	215,097	121,24	26 078,36	
	PP		Minerální zpevňovač na bázi křemičitanu draselného					
	VV		" S10c-2.NP"					
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2)*2,81		87,391			
	VV		(4,45*2+6,03*2)*2,61		54,706			
	VV		Mezisoučet		142,097			
	VV		" klenby"					
	VV		" S17b"					
	VV		38		38,000			
	VV		" S19b"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		215,097			
80	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	123,210	181,87	22 408,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn /tras -cementový zrna 5mm/					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131151*					
	VV		" S10a"					
	VV		(27,1+28,48+24,7+19,48+23,45)*1		123,210			
81	K	612135001.R	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou	m2	10,800	606,22	6 547,18	
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch rychletuhnoucí minerální reprofilační maltou					
	VV		"S10f"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,8		10,800			
82	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	410,760	484,97	199 206,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311121*					
	VV		" nanesená ocelovým hladítkem; na bázi hydraulického vápna NHL s příměsí přírodního vlákna zrna 4 mm"					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6		35,600			
	VV		"2.NP-2.07-S10b"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		"2.NP-S10b"					
	VV		" půda 3"					
	VV		12,2+16,5+13,2*2		55,100			
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2+4,45*5+6,03*2)*1,2		78,492			
	VV		"s10b-1.NP"					
	VV		27,1*1,9+28,48*2,1+24,7*2,1+23,45*2		210,068			
	VV		Součet		410,760			
83	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,208	545,60	20 300,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311141*					
	VV		" S4"					
	VV		4,485*3		13,455			
	VV		(2,12+2,3+1,13*2)*1,9-(0,8+0,7)*0,5		11,942			
	VV		(1,5+1,67+1,37*2)*2,1-(0,8+0,7)*0,4		11,811			
	VV		Součet		37,208			
84	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	552,857	242,49	134 062,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311131*					
	VV		" na bázi hydraulického vápna NHL zrna 0,6mm s vysokou paropropustností"					
	VV		" S10b"					
	VV		200,692		200,692			
	VV		" S10c"					
	VV		142,097		142,097			
	VV		"S10b-1.NP"					
	VV		210,068		210,068			
	VV		Součet		552,857			
85	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	971,706	145,49	141 373,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311191*					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6*3		106,800			
	VV		"2.NP-2.07-S10b"					
	VV		31,5*3		94,500			
	VV		"2.NP-S10b"					
	VV		(12,2+16,5+13,2*2)*3		165,300			
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2+4,45*5+6,03*2)*1,2*3		235,476			
	VV		" S10a"					
	VV		(27,1+28,48+24,7+19,48+23,45)*1*3		369,630			
	VV		Součet		971,706			
86	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,010	363,73	48 743,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn /na bázi trasu, vápna a cementu/					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612324111*					
	VV		" S10a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(27,1+28,48+24,7+19,48+23,45)*1		123,210			
	VV		" S10f"					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		134,010			
87	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,010	788,08	105 610,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326121*					
88	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	134,010	145,49	19 497,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326191*					
89	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	134,010	303,11	40 619,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612328131*					
90	K	615142002	Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	7,000	266,74	1 867,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením nosníků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/615142002*					
91	K	619315131	Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů	m	88,900	363,73	32 335,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619315131*					
	VV		7,36+5,9+6,960+6+9,145*4+2+3,10 "1NP		67,900			
	VV		6*2+4,5*2" 2NP		21,000			
	VV		Součet		88,900			
92	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	46,124	42,44	1 957,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991005*					
93	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	190,000	303,11	57 590,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619995001*					
94	K	621131152	Sanační postřik vnějších podhledů nanášený síťovitě ručně	m2	74,000	103,06	7 626,44	CS ÚRS 2026 02
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) podhledů (tras - cementový postřik zrna 5mm)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/621131152*					
	VV		" S17b"					
	VV		38		38,000			
	VV		" nad průjezdem"					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		74,000			
95	K	621324411	Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená ručně	m2	74,000	400,10	29 607,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621324411*					
	VV		" S17b"					
	VV		38		38,000			
	VV		" nad průjezdem"					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		74,000			
96	K	621326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších podhledů nanášená ručně	m2	74,000	788,08	58 317,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně podhledů (na bázi trasu, vápna a cementu zrna 1,2 mm)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621326121*					
97	K	621328231.R	Sanační štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 mm	m2	74,000	327,36	24 224,64	
	PP		Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm podhledů s vysokou paropropustností a s armovacím vláknem zrna 0,6 mm					
	VV		74		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	622131110.R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch spojovací adhézní můstek	m2	84,030	121,24	10 187,80	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch spojovací adhézní můstek					
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		" S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		"S10f"					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		84,030			
99	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	73,230	78,81	5 771,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn, (hluboce penetrující a zpevňujícíc nátěr na vlhké zdi na bázi polymerů a silikátů)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131121*					
	VV		"S10s"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		" S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		73,230			
100	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,230	169,74	6 998,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131151*					
	VV		41,23		41,230			
101	K	622135001.R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou tl do 10 mm	m2	73,230	484,97	35 514,35	
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch rychletuhnoucí minerální reprofilační maltou					
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		" S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		73,230			
102	K	622311120.R	Jádrová omítka na bázi hydraulického vápna tl. 25 mm	m2	365,580	606,22	221 621,91	
	PP		Jádrová omítka na bázi hydraulického vápna s příměsí přírodního vlákna zrna 4mm					
	VV		" S10g"					
	VV		45,9-3		42,900			
	VV		30,72-3,8		26,920			
	VV		152,7-(4,5+5,4)+10		152,800			
	VV		28,16		28,160			
	VV		75,8		75,800			
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		365,580			
103	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	41,230	363,73	14 996,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622324411*					
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
104	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	41,230	727,46	29 993,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326121*					
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
105	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	41,230	145,49	5 998,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326191*					
	VV		" S10s"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,23		41,230			
106	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	406,810	278,86	113 443,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn s vysokou paropropustností					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622328231*					
	VV		" S10g"					
	VV		365,58		365,580			
	VV		" S10e"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		Součet		406,810			
107	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	38,000	339,48	12 900,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622635041*					
	VV		" S17b"					
	VV		38		38,000			
108	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	8,000	727,46	5 819,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/623321141*					
	VV		" komíny"					
	VV		8		8,000			
109	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	46,124	54,56	2 516,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011*					
	VV		1*1,87*7		13,090			
	VV		1*1,62*7		11,340			
	VV		0,41*0,86+0,47*0,47+0,8*1,4		1,694			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		46,124			
110	K	631341114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	3,815	7 880,83	30 065,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 20/22					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631341114*					
	VV		" S19a+b-půda 3"					
	VV		(32,5+31,8)*0,05		3,215			
	VV		" S16c"					
	VV		12*0,05		0,600			
	VV		Součet		3,815			
111	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	122,000	606,22	73 958,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451234*					
	VV		" pod lité terazzo"					
	VV		78,7		78,700			
	VV		" S16e"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		122,000			
112	K	632451254.1R	Potěr polymercementový samonivelační pohledový 70 mm	m2	29,300	2 691,61	78 864,17	
	PP		Potěr polymercementový samonivelační pohledový s nízkým smrštěním , vyztužený sklovláknitou tkaninou, vč. dilatace ; 70 mm					
	VV		" S16a"					
	VV		29,3		29,300			
113	K	632451254.2R	Špachtlovací a opravný materiál podlahy	m2	29,300	788,08	23 090,74	
	PP		Aplikace špachtlí a následné zbroušení (opakovat dvakrát),před druhým zpbroušením aplikovat vytvrzovač a zpevňovač					
	VV		" S16a"					
	VV		29,3		29,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	488,000	48,50	23 668,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451292					
	VV		" pod lité terazzo - celková tl. 70 mm"					
	VV		78,7*4		314,800			
	VV		" S16e"					
	VV		43,3*4		173,200			
	VV		Součet		488,000			
115	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	18,200	24,25	441,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481213					
	VV		" S16f"					
	VV		18,2		18,200			
116	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	102,100	58,20	5 942,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481215					
	VV		" S16f"					
	VV		18,2		18,200			
	VV		" S16d"					
	VV		1,9+2,3+3,3+1,8+3+7,9+8,9+11,5		40,600			
	VV		"S16e"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		102,100			
117	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	40,000	30,31	1 212,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112113					
118	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	19,943	3 031,09	60 449,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111242					
	VV		" S16d "					
	VV		(52,9-26,5)*0,15 " odpočet S16c"		3,960			
	VV		(8,9+7,9+3+1,8+3,3+2,3+1,9)*0,15		4,365			
	VV		" S16e"					
	VV		43,3*0,15		6,495			
	VV		" S16a"					
	VV		29,3*0,15		4,395			
	VV		" S16f"					
	VV		18,2*0,04		0,728			
	VV		Součet		19,943			
119	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	16,786	7 222,91	121 243,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635211121					
	VV		" S19c-půda 3"					
	VV		53,5*0,12		6,420			
	VV		" S19a+b-půda 3"					
	VV		(32,5+31,8)*0,12		7,716			
	VV		" S16c"					
	VV		26,5*0,1		2,650			
	VV		Součet		16,786			
120	K	635211132.1R	Násyp lehký pod podlahy rychletuhnoucí	m3	2,662	6 062,18	16 137,52	
	PP		Rychletuhnoucí podsyp. Suchá směs na bázi recyklovanéhopěnového granulátu acementového pojiva					
	VV		" S17e- nad místn, 1.06"					
	VV		8*0,1		0,800			
	VV		" S17b-2.05"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,6*0,07		1,862			
	VV		Součet		2,662			
121	K	636201220.1R	Montáž dlažby z cihel dl 290 mm do písku naplocho	m2	79,400	424,35	33 693,39	
	PP		Montáž dlažby z cihel do vrstvy písku, kladených naplocho vč. vysypání spár křemičitým pískem frakce 0-2 mm					
	VV		" S15a"					
	VV		"1.PP"					
	VV		23,7+37,7+18		79,400			
122	*M*	*596230311*	*cihla lícová plná historická 324x162x81 mm*	*m2*	*83,370*	*4 098,58*	*341 698,61*	
	PP		cihla lícová plná historická 324x162x81 mm					
	VV		79,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,370			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				906 609,46	
123	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,400	539,53	15 322,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113*					
	VV		" žulové pásy"					
	VV		" S9a"					
	VV		7,8+5,5*3+4,1		28,400			
124	*M*	*58380007*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm*	*m*	*28,968*	*821,37*	*23 793,45*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		žulový pás z řezané žuly 120x200 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 104 kg/bm*					
	VV		28,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,968			
125	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	511,000	49,23	25 156,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111131*					
	VV		16*4		64,000			
	VV		(18,9+6,5)*7+10,5*9		272,300			
	VV		9*3,8		34,200			
	VV		15,7*7,5+6,5*3,5		140,500			
	VV		Součet		511,000			
126	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	45 990,000	1,46	67 145,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111231*					
	VV		511*90 'Přepočtené koeficientem množství		45 990,000			
127	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	511,000	36,04	18 416,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111831*					
128	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	15,000	48,12	721,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211111*					
	VV		" pro oparvu komínů"					
	VV		1,5*1*5*2		15,000			
129	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	210,000	1,46	306,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211211*					
	VV		15*14 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	15,000	35,87	538,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/943211811*					
131	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	370,500	5,94	2 200,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111*					
	VV		16*4		64,000			
	VV		(18,9+6,5)*7+10,5*9		272,300			
	VV		9*3,8		34,200			
	VV		Součet		370,500			
132	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	33 345,000	0,24	8 002,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511211*					
	VV		370,5*90 'Přepočtené koeficientem množství		33 345,000			
133	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	370,500	3,61	1 337,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811*					
134	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	6,000	97,30	583,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711114*					
135	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	540,000	2,95	1 593,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711214*					
	VV		6*90 'Přepočtené koeficientem množství		540,000			
136	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	6,000	71,45	428,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711814*					
137	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	580,640	85,21	49 476,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111*					
138	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	580,640	193,59	112 406,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111*					
	VV		86,72+201,75+292,17		580,640			
139	K	953942830.R	Štítky a cedulky - značení dle PBŘ	soub	1,000	3 613,11	3 613,11	
	PP		Štítky a cedulky - značení dle PBŘ					
140	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	304,58	1 827,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211*					
141	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C*	*kus*	*1,000*	*1 030,57*	*1 030,57*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C					
142	*M*	*44932001*	*přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C*	*kus*	*5,000*	*1 454,92*	*7 274,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C					
143	K	959231151	Obrubní pás z cihel plných dl 290 mm P 15 až 20 na MC nebo MVC naležato	m	16,400	151,33	2 481,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obrubní pás z cihel pálených z jedné vrstvy cihel (běhouny na sraz) jako okrajová zarážka střešních a podobných násypů naležato do malty MVC nebo MC, z cihel dl. 290 mm, plných P 15 až P 20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/959231151*					
	VV		" střecha - nadezdívka z cihel"					
	VV		16,4		16,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	487,610	271,23	132 254,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
	VV		" S17b"					
	VV		38		38,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		" S10g"					
	VV		45,9-3		42,900			
	VV		30,72-3,8		26,920			
	VV		152,7-(4,5+5,4)+10		152,800			
	VV		28,16		28,160			
	VV		75,8		75,800			
	VV		39		39,000			
	VV		Mezisoučet		365,580			
	VV		" S10s"					
	VV		2,02+0,67+0,82+0,82+2,8+0,7+3+1+1,4+9,5+0,76+5,42+1,85+6,04+3,9+0,53		41,230			
	VV		" S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		"S10f"					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		487,610			
145	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	74,000	717,75	53 113,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985142111					
	VV		" sanace kleneb"					
	VV		74		74,000			
146	K	985223310	Přezdívání cihelného zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty objemu do 1 m3	m3	9,900	23 523,59	232 883,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přezdívání zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty cihelného, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985223310					
	VV		" oprava komínů"					
	VV		0,5		0,500			
	VV		" oprava římsy"					
	VV		5		5,000			
	VV		"přezdívání nepálených cihel"					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		9,900			
147	*M*	*59610001*	*cihla pálená plná do P15 290x140x65mm*	*kus*	*1 268,190*	*61,83*	*78 412,19*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
148	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	74,000	460,72	34 093,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985231111					
	VV		" sanace kleneb"					
	VV		74		74,000			
149	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,800	2 400,62	30 727,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985331115					
	VV		" doplnění základu - propojení se stávajícím - 1.PP"					
	VV		(1/0,25)*2*2*0,4		6,400			
	VV		" dtto - 1.NP"					
	VV		6,4		6,400			
	VV		Součet		12,800			
150	*M*	*13021015*	*tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm*	*t*	*0,022*	*66 683,98*	*1 467,05*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,8*0,00158*1,1		0,022			
	D	9-1	Ostatní				1 817 957,19	
151	K	9-101	Obnova světlíku	kus	2,000	10 305,71	20 611,42	
	PP		Obnova původního větracího světlíku /barokní ostětní/ - 1.PP					
152	K	9-102	Nízkotlaké zafoukání dutin směsí na bázi hlíny a vzdušného vápna	m3	6,440	7 880,83	50 752,55	
	PP		Nízkotlaké zafoukání dutin směsí na bázi hlíny a vzdušného vápna					
	VV		(2,5+3+3,7)*0,7		6,440			
153	K	9-103	Sanace studny	soub	1,000	78 808,34	78 808,34	
	PP		Sanace studny- očištění, doplnění spár a stabilizace kamenného zdiva					
154	K	9-104	Restaurátorská obnova omítek stěn - 1.12	m2	52,500	5 001,30	262 568,25	
	PP		Restaurátorská obnova omítek stěn - 1.12					
	VV		25*2,1		52,500			
155	K	9-105	Restaurátorská obnova omítek stropu - 1.12	m2	61,800	5 880,31	363 403,16	
	PP		Restaurátorská obnova omítek stropu vč. sanace klenby - 1.12					
	VV		41,2*1,5		61,800			
156	K	9-106	Restaurátorská obnova kamenného schodiště s litinovým zábradlím P2	soub	1,000	78 808,34	78 808,34	
	PP		Restaurátorská obnova kamenného schodiště s litinovým zábradlím P2					
157	K	766-106	Montáž a dodávka recepčního pultu - T10	soub	1,000	263 305,19	263 305,19	
	PP		Montáž a dodávka recepčního pultu - T10					
158	K	766-107	Montáž a dodávka uzamykatelné skříňky - T11	soub	1,000	191 299,80	191 299,80	
	PP		Montáž a dodávka uzamykatelné skříňky - T11					
159	K	766-1081	Montáž a dodávka vestavěné skříně v nice - T12	soub	1,000	46 919,14	46 919,14	
	PP		Montáž a dodávka vestavěné skříně v nice - T12					
160	K	766-1091	Montáž a dodávka vestavěné skříně - T13	soub	1,000	66 683,98	66 683,98	
	PP		Montáž a dodávka vestavěné skříně - T13					
161	K	766-1101	Montáž a dodávka kuchyňky denní místnosti zaměstnanců - T17	soub	1,000	121 243,59	121 243,59	
	PP		Montáž a dodávka kuchyňky denní místnosti zaměstnanců - T17					
162	K	766-1111	Montáž a dodávka skříňky pod umyvadlo - T18	soub	1,000	22 502,81	22 502,81	
	PP		Montáž a dodávka skříňky pod umyvadlo - T18					
163	K	9-107	Restaurátorská obnova dřevěné zárubně P3	kus	1,000	18 974,62	18 974,62	
	PP		Restaurátorská obnova dřevěné zárubně P3					
164	K	9-108	Restaurátorská obnova - záklenky do komory-P4	kus	2,000	10 487,57	20 975,14	
	PP		Restaurátorská obnova - záklenky do komory-P4					
165	K	9-109	Restaurátorská obnova - Kamenný portál-P7	kus	1,000	15 131,20	15 131,20	
	PP		Restaurátorská obnova - Kamenný portál-P7					
166	K	9-110	Restaurátorská obnova - Cihelné záklenky-P9	soub	2,000	10 511,82	21 023,64	
	PP		Restaurátorská obnova - Cihelné záklenky-P8					
167	K	9-111	Restaurátorská obnova - sklep- klenba-P10	soub	1,000	155 737,40	155 737,40	
	PP		Restaurátorská obnova - sklep - klenba					
168	K	9-112	Orientační a informační značení	soub	1,000	19 208,62	19 208,62	
	PP		Orientační a informační značení dle PD vč. pikrogramů na dveřích D.1.1.3.308 (přímý tisk na zeď či fólie)					
	D	998	Přesun hmot				23 389,75	
169	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	375,739	62,25	23 389,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011002*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 863 836,59	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				573 773,31	
170	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	179,700	48,50	8 715,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001					
	VV		43,3+78,7+28,4+29,3		179,700			
171	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,054*	*103 057,05*	*5 565,08*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		179,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,054			
172	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,195	48,50	1 609,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001					
	VV		(23,05+24,77+19,48+16,24+27,11)*0,3		33,195			
173	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,011*	*103 057,05*	*1 133,63*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		33,195*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
174	K	711113120.1R	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí hmotou vysoce flexibilní	m2	106,990	727,46	77 830,95	
	PP		Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí hmotou vysoce flexibilní. dvousložková, trhliny překlenující , minerální, silnovrstvá, dvouvrstvá, proti radonu					
	VV		" S10f					
	VV		10,8		10,800			
	VV		" S10s"					
	VV		42,23		42,230			
	VV		"S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		detail napojení hydroizolace na injektáž					
	VV		((50,8+54,6+3,8)-22-14)*0,3		21,960			
	VV		Součet		106,990			
175	K	711113120.R	Hydroizolační stěrka	m2	80,430	727,46	58 509,61	
	PP		Hydroizolační stěrka - minerální, přetíratelná ochrana proti vlhkosti, zabraňujícíc vzlínání vody do omítkových vrstev					
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		" S10e"					
	VV		32		32,000			
	VV		" římsa -štít"					
	VV		16,5*0,3		4,950			
	VV		" římsa s bobrovkou-štít"					
	VV		7,5*0,3		2,250			
	VV		Součet		80,430			
176	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	359,400	545,60	196 088,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559					
	VV		179,7*2		359,400			
177	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*209,440*	*242,49*	*50 787,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		179,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		209,440			
178	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*209,440*	*242,49*	*50 787,11*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		179,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		209,440			
179	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	66,390	545,60	36 222,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559*					
	VV		33,195*2		66,390			
180	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*40,531*	*242,49*	*9 828,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		33,195*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		40,531			
181	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*40,531*	*242,49*	*9 828,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		33,195*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		40,531			
182	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	42,000	303,11	12 730,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161122*					
	VV		"S10e"					
	VV		42		42,000			
183	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	160,000	181,87	29 099,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161383*					
184	K	711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	29,300	606,22	17 762,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711211134*					
	VV		" S16a"					
	VV		29,3		29,300			
185	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,475	1 625,61	7 274,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102*					
	D	713	Izolace tepelné				445 462,53	
186	K	612232101	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm kalcium-silikátovými deskami tl do 40 mm	m	87,500	96,99	8 486,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek, hloubky špalet z kalcium-silikátových desek, hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612232101*					
	VV		(6,2+5+5,2)		16,400			
	VV		5,7*7		39,900			
	VV		5,2*6		31,200			
	VV		Součet		87,500			
187	*M*	*63152240*	*deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,045 tl 20mm*	*m2*	*21,054*	*848,71*	*17 868,74*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,045 tl 20mm					
	VV		(6,2+5+5,2)*0,3		4,920			
	VV		5,7*7*0,2		7,980			
	VV		5,2*6*0,2		6,240			
	VV		Součet		19,140			
	VV		19,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	16,400	303,11	4 971,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622222001					
	VV		(6,2+5+5,2)		16,400			
189	*M*	*63142020x*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 20mm*	*m2*	*1,968*	*278,86*	*548,80*	
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 20mm					
	VV		1,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,968			
190	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,400	66,68	2 893,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111111					
	VV		" S17c"					
	VV		43,4		43,400			
191	*M*	*63148106*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm*	*m2*	*45,570*	*290,98*	*13 259,96*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm; 30kg/m3					
	VV		43,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,570			
192	K	713111113	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 3 vrstvy	m2	92,300	121,24	11 190,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně třívrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111113					
	VV		" S18a+b - 3.NP"					
	VV		92,3		92,300			
193	*M*	*28375922*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm*	*m2*	*290,745*	*218,24*	*63 452,19*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm					
	VV		92,3*3,15 'Přepočtené koeficientem množství		290,745			
194	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	121,900	96,99	11 823,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121					
	VV		" S17e"					
	VV		8		8,000			
	VV		" S17d"					
	VV		85,2-(8+43,4)		33,800			
	VV		" S19c-půda 3"					
	VV		53,5		53,500			
	VV		" S17b-2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		Součet		121,900			
195	*M*	*63152479*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039*	*m3*	*0,504*	*7 820,21*	*3 941,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039					
	VV		8*0,06*1,05		0,504			
196	*M*	*63151470*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm*	*m2*	*35,490*	*788,08*	*27 968,96*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm					
	VV		33,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,490			
197	*M*	*63151467*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 70mm*	*m2*	*54,264*	*545,60*	*29 606,44*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 70mm					
	VV		26,6*2*1,02		54,264			
198	*M*	*63151466*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm*	*m2*	*109,140*	*460,73*	*50 284,07*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm					
	VV		53,5*2*1,02		109,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	*M*	*63151472*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm*	*m2*	*35,490*	*927,51*	*32 917,33*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm					
	VV		33,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,490			
200	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	100,800	96,99	9 776,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		" S16d"					
	VV		1,9+2,3+3,3+1,8+3+7,9+8,9+11,5		40,600			
	VV		"S16e"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Mezisoučet		83,900			
	VV		" S16c"					
	VV		16,9		16,900			
	VV		Součet		100,800			
201	*M*	*28375921*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*35,490*	*181,87*	*6 454,57*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
	VV		16,9*2*1,05		35,490			
202	*M*	*28375925*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 90mm*	*m2*	*176,190*	*327,36*	*57 677,56*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 90mm					
	VV		83,9*2*1,05		176,190			
203	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	60,000	30,31	1 818,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121211*					
204	*M*	*631402741*	*pásek okrajový podlah*	*m*	*63,000*	*42,44*	*2 673,72*	
	PP		pásek okrajový podlah					
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			
205	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	35,600	412,23	14 675,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131241*					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6		35,600			
206	*M*	*60715161*	*deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 tl 60mm*	*m2*	*37,380*	*206,11*	*7 704,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 tl 60mm					
	VV		35,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,380			
207	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	53,650	133,37	7 155,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713151111*					
	VV		" S20b- 2.07"					
	VV		((6,9+7,9)/2)*7,25		53,650			
208	*M*	*63148157*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm*	*m2*	*54,723*	*448,60*	*24 548,74*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm					
	VV		53,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,723			
209	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	59,600	24,25	1 445,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132*					
	VV		" S18a+b - 3.NP-půda 4"					
	VV		92,3		92,300			
	VV		" S17 c+d"					
	VV		85,2-8		77,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" S17a-2.NP"					
	VV		6,7+4+4,1+40,8+4		59,600			
210	*M*	*283230531*	*Skelná separační tkanina v roli*	*m2*	*69,464*	*72,75*	*5 053,51*	
	PP		Skelná separační tkanina v roli					
	VV		59,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		69,464			
211	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	151,300	24,25	3 669,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132*					
	VV		" pod lité terazzo"					
	VV		78,7		78,700			
	VV		" S16a"					
	VV		29,3		29,300			
	VV		" 16e"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		151,300			
212	*M*	*28323053*	*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm*	*m2*	*176,340*	*78,81*	*13 897,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
	VV		151,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		176,340			
213	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,342	1 815,71	9 699,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713102*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				109 482,99	
214	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	5,000	241,27	1 206,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291652*					
215	*M*	*554310971*	*nástěnný dávkovač tekutého mýdla 0,24l*	*kus*	*1,000*	*1 818,65*	*1 818,65*	
	PP		nástěnný dávkovač tekutého mýdla 0,24 l-SV 15					
216	*M*	*55431098*	*zásobník papír ručníků s dávkovačem mýdla - SV16*	*kus*	*4,000*	*836,58*	*3 346,32*	
	PP		zásobník papír ručníků s dávkovačem mýdla - SV16					
217	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	4,000	241,27	965,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291653*					
218	*M*	*554310921*	*nástěnný držík toaletního papíru - SV12*	*kus*	*1,000*	*2 303,63*	*2 303,63*	
	PP		nástěnný držák toaletního papíru - SV12					
219	*M*	*554310922*	*zásobník toaletních papírů bubnový - SV 17*	*kus*	*3,000*	*1 212,44*	*3 637,32*	
	PP		zásobník toaletních papírů bubnový - SV 17					
220	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	241,27	241,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291654*					
221	*M*	*55431084*	*zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení*	*kus*	*1,000*	*2 412,75*	*2 412,75*	
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení-SV13					
222	K	725291655	Montáž přebalovacího pultu závěsného	kus	2,000	1 867,15	3 734,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291655*					
223	*M*	*554410091*	*pult přebalovací horizontální na stěnu - SV21*	*kus*	*1,000*	*55 747,80*	*55 747,80*	
	PP		pult přebalovací horizontální na stěnu - SV21					
224	K	725291660.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů nástěnný koš	kus	1,000	241,27	241,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů nástěnný koš					
225	*M*	*554310981*	*nástěnný koš hliníkový - SV14*	*kus*	*1,000*	*6 062,18*	*6 062,18*	
	PP		nástěnný koš hliníkový - SV 14					
226	K	725291661.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš na papír ručníky	kus	1,000	241,27	241,27	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš na papír ručníky					
227	*M*	*554310831*	*koš odpadkový drátěný závěsný-SV9*	*kus*	*1,000*	*836,58*	*836,58*	
	PP		koš odpadkový drátěný závěsný -SV9					
228	K	725291662.1R	Montáž piktogramu	kus	3,000	181,87	545,61	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš					
229	*M*	*55431079*	*koš odpadkový - SV17*	*kus*	*3,000*	*1 394,30*	*4 182,90*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		koš odpadkový - SV17					
230	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	4,000	144,28	577,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291664*					
231	*M*	*55779013*	*štětka na WC závěsná -SV11*	*kus*	*1,000*	*2 970,47*	*2 970,47*	
	PP		Držák na WC kartáč vyrobený z 3 mm hliníku s matnýmbezbarvým lakováním, odolný proti otiskům prstů a škrábancům -SV11					
232	*M*	*557790141*	*štětka na WC nerez - SV18*	*kus*	*3,000*	*1 188,19*	*3 564,57*	
	PP		štětka na WC nerez - SV18					
233	K	725291666	Montáž háčku	kus	4,000	181,87	727,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291666*					
234	*M*	*554410111*	*háček koupelnový - SV04*	*kus*	*4,000*	*181,87*	*727,48*	
	PP		háček koupelnový nerez-SV04					
235	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	301,90	301,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291668*					
236	*M*	*551471341*	*madlo invalidní rovné nerez mat 500mm - SV 20*	*kus*	*1,000*	*2 666,15*	*2 666,15*	
	PP		madlo invalidní rovné nerez 500 mm- SV.20					
237	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	301,90	301,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291670*					
238	*M*	*55147117*	*madlo invalidní krakorcové sklopné nerez - SV19*	*kus*	*1,000*	*4 304,15*	*4 304,15*	
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné nerez - SV 19					
239	K	725291679.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník na tampony a vložky	kus	1,000	301,90	301,90	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník na tampony					
240	*M*	*551471211*	*zásobník na tampony a vložky - SV26*	*kus*	*2,000*	*2 606,74*	*5 213,48*	
	PP		zásobník na tampony a vložky - SV26					
241	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,019	15 953,10	303,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725102*					
	D	751	Vzduchotechnika				38 567,54	
242	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	6,000	1 151,81	6 910,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398025*					
243	*M*	*429723191*	*Měděná větrací mřížka*	*kus*	*2,000*	*7 129,12*	*14 258,24*	
	PP		Fasádní větrací mřížka z mědi, rozměr 360 × 360 mm - X07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	*M*	*429723191X*	*Měděná větrací mřížka*	*kus*	*2,000*	*6 353,16*	*12 706,32*	
	PP		Fasádní větrací mřížka z mědi, rozměr 200 × 200 mm					
	VV		2" na fasáde celní		2,000			
245	*M*	*429723192*	*Hliníková větrací mřížka perforovaná*	*kus*	*1,000*	*2 291,50*	*2 291,50*	
	PP		Větrací mřížka hliníková, perforovaná 500 × 500 mm - X08					
246	*M*	*429723193*	*Hliníková větrací mřížka perforovaná*	*kus*	*1,000*	*2 400,62*	*2 400,62*	
	PP		Větrací mřížka hliníková, perforovaná 250× 800 mm - X09					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 512 783,91	
247	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	18,790	1 454,92	27 337,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083121*					
	VV		0,733+2,683+0,924+3,919		8,259			
	VV		2,522		2,522			
	VV		92,3*0,024*2		4,430			
	VV		0,554		0,554			
	VV		0,489		0,489			
	VV		0,321		0,321			
	VV		2,215		2,215			
	VV		Součet		18,790			
248	K	762311002.R	Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely jednokolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	kus	12,000	7 072,54	84 870,48	
	PP		Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely jednokolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		12		12,000			
	VV		pozednice viz. statika					
249	K	762312002.R	Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely čtyřkolíkový pl přes 120 do 224 cm2	kus	14,000	8 660,26	121 243,64	
	PP		Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely čtyřkolíkový pl přes 120 do 224 cm2					
	VV		krokve viz. statika					
	VV		14		14,000			
250	K	762312004.R	Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely devítikolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	14,000	11 481,77	160 744,78	
	PP		Celodřevěný plátový spoj s rovnými čely devítikolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		vazný trám, trámy viz. statika					
	VV		14		14,000			
251	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	8,000	363,73	2 909,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762321905*					
	VV		8*1" podeprení vazného trámu		8,000			
252	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	168,700	181,87	30 681,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prkny tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762321911*					
	VV		" příložky ke krokvím - r"					
	VV		18*7,4		133,200			
	VV		" námětek"					
	VV		71*0,5		35,500			
	VV		Součet		168,700			
253	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	34,740	363,73	12 635,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332532*					
	VV		" přístřešek"					
	VV		3,86*9		34,740			
254	*M*	*605121301*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m-hoblované*	*m3*	*0,489*	*13 943,01*	*6 818,13*	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"8/16"					
	VV		34,7*0,08*0,16*1,1		0,489			
255	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	11,400	581,97	6 634,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332533					
	VV		" přístřešek"					
	VV		2*5,7		11,400			
256	*M*	*605121351*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m-hoblované*	*m3*	*0,321*	*13 943,01*	*4 475,71*	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"16/16"					
	VV		11,4*0,16*0,16*1,1		0,321			
257	K	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	34,740	424,35	14 741,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332941					
	VV		"x"					
	VV		1,21*2		2,420			
	VV		"aa"					
	VV		6*0,7		4,200			
	VV		Mezisoučet		6,620			
	VV		"e"					
	VV		2*2,92		5,840			
	VV		" f1+f2"					
	VV		6+2*3		12,000			
	VV		"i"					
	VV		3*1,26		3,780			
	VV		"o"					
	VV		5*1,3		6,500			
	VV		Mezisoučet		28,120			
	VV		Součet		34,740			
258	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,733*	*13 943,01*	*10 220,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		2,42*0,1*0,1*1,1		0,027			
	VV		42*0,08*0,1*1,1		0,370			
	VV		Mezisoučet		0,397			
	VV		5,8*0,08*0,11*1,1		0,056			
	VV		12*0,12*0,1*1,1		0,158			
	VV		3,8*0,12*0,1*1,1		0,050			
	VV		6,5*0,1*0,1*1,1		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,336			
	VV		Součet		0,733			
259	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	160,570	545,60	87 606,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332942					
	VV		"s"					
	VV		1,14*2		2,280			
	VV		"v"					
	VV		2,44		2,440			
	VV		"y1+2"					
	VV		9*2,4+12*4,1		70,800			
	VV		Mezisoučet		75,520			
	VV		"g"					
	VV		7*7,4		51,800			
	VV		"p1+p2+p3"					
	VV		3*0,9+4*2,45+5*4,15		33,250			
	VV		Mezisoučet		85,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		160,570			
260	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,683*	*13 943,01*	*37 409,10*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		2,28*0,12*0,16*1,1		0,048			
	VV		2,44*0,12*0,17*1,1		0,055			
	VV		70,8*0,1*0,14*1,1		1,090			
	VV		Mezisoučet		1,193			
	VV		51,8*0,13*0,13*1,1		0,963			
	VV		33,25*0,12*0,12*1,1		0,527			
	VV		Mezisoučet		1,490			
	VV		Součet		2,683			
261	K	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	32,370	788,08	25 510,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332943*					
	VV		"u1+2"					
	VV		3*2+3*3,6		16,800			
	VV		Mezisoučet		16,800			
	VV		" c1+2+3+4"					
	VV		2,8+3,34+1,84+3,34		11,320			
	VV		"j"					
	VV		1,2		1,200			
	VV		"k"					
	VV		1,15		1,150			
	VV		"m"					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Mezisoučet		15,570			
	VV		Součet		32,370			
262	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,924*	*13 943,01*	*12 883,34*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		16,8*0,16*0,16*1,1		0,473			
	VV		Mezisoučet		0,473			
	VV		11,32*0,16*0,16*1,1		0,319			
	VV		1,2*0,16*0,18*1,1		0,038			
	VV		1,15*0,14*0,19*1,1		0,034			
	VV		1,9*0,15*0,19*1,1		0,060			
	VV		Mezisoučet		0,451			
	VV		Součet		0,924			
263	K	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	102,960	1 030,57	106 107,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332944*					
	VV		"t"					
	VV		2*15		30,000			
	VV		"w1+2"					
	VV		2*2,2+6,8		11,200			
	VV		"z"					
	VV		23*0,7		16,100			
	VV		Mezisoučet		57,300			
	VV		"a"					
	VV		3*1,9		5,700			
	VV		"b"					
	VV		1,2		1,200			
	VV		"d"					
	VV		5*4		20,000			
	VV		"h"					
	VV		4*0,85		3,400			
	VV		"l1+2"					
	VV		2,82+1,2		4,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"n1+2+3"					
	VV		2,8+2,72+1,02		6,540			
	VV		"q"					
	VV		6*0,8		4,800			
	VV		Mezisoučet		45,660			
	VV		Součet		102,960			
264	*M*	*60512140*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*3,919*	*13 943,01*	*54 642,66*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	VV		30*0,2*0,15*1,1		0,990			
	VV		4,4*0,19*0,21		0,176			
	VV		6,8*0,19*0,21		0,271			
	VV		16,1*0,18*0,21		0,609			
	VV		Mezisoučet		2,046			
	VV		5,7*0,16*0,21*1,1		0,211			
	VV		1,2*0,19*0,21*1,2		0,057			
	VV		20*0,19*0,21*1,1		0,878			
	VV		3,4*0,19*0,21*1,1		0,149			
	VV		4,02*0,19*0,18*1,1		0,151			
	VV		6,54*0,19*0,18*1,1		0,246			
	VV		4,8*0,19*0,18*1,1		0,181			
	VV		Mezisoučet		1,873			
	VV		Součet		3,919			
265	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	21,000	242,49	5 092,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341250*					
	VV		" přístřešek - S21"					
	VV		21		21,000			
266	*M*	*605161051*	*řezivo prkna hobl tl. 24mm A/B*	*m3*	*0,554*	*18 792,76*	*10 411,19*	
	PP		řezivo prkna hobl tl. 24mm A/B					
	VV		21*0,024*1,1		0,554			
267	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	473,800	157,62	74 680,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342211*					
268	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*8,506*	*13 943,01*	*118 599,24*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		473,8*6,8*0,04*0,06*1,1		8,506			
269	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	473,800	24,25	11 489,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511*					
270	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,501*	*13 943,01*	*20 928,46*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		473,8*1,2*0,04*0,06*1,1		1,501			
271	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	19,630	1 939,90	38 080,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		0,733+2,683+0,924+3,919		8,259			
	VV		0,554		0,554			
	VV		0,489		0,489			
	VV		0,321		0,321			
	VV		8,506		8,506			
	VV		1,501		1,501			
	VV		Součet		19,630			
272	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	339,000	242,49	82 204,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry nekryté					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762812140					
	VV		" S18a+b - 3.NP-půda 4 - ve dvou vrstvách"					
	VV		92,3*2		184,600			
	VV		" S17c-2.07 - ve dvou vrstvách"					
	VV		43,4*2		86,800			
	VV		" S17d-2.07-dtto"					
	VV		(85,2-(8+43,4))*2		67,600			
	VV		Součet		339,000			
273	*M*	*60511085*	*řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m*	*m3*	*8,950*	*13 943,01*	*124 789,94*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m					
	VV		339*0,024*1,1		8,950			
274	K	762822924	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	18,000	1 576,17	28 371,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762822924					
	VV		9*2" výmena zhlaví trámu predpoklad		18,000			
275	K	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - montáž	m	143,300	424,35	60 809,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762822932					
	VV		" zesílení stropního trámu"					
	VV		"1.NP"					
	VV		7*5,6+6*6,1+2*4,9+1*3,7		89,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		9*6		54,000			
	VV		Součet		143,300			
276	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,572*	*13 943,01*	*21 918,41*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		" 8/20"					
	VV		89,3*0,08*0,2*1,1		1,572			
277	*M*	*605121302*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,950*	*12 730,58*	*12 094,05*	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m-hobl					
	VV		" 8/20"					
	VV		54*0,08*0,2*1,1		0,950			
278	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	100,700	181,87	18 314,31	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762841110					
	VV		" S17a - 1.NP"					
	VV		52,9+4,5+43,3		100,700			
279	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*2,215*	*12 730,58*	*28 198,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		100,7*0,020*1,1		2,215			
280	K	762841935	Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	26,600	642,59	17 092,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm nehoblovanými na sraz, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762841935					
	VV		" S18b"					
	VV		26,6		26,600			
281	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	9,340	206,11	1 925,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762895000					
	VV		2,252+4,873+2,215		9,340			
282	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	18,957	1 598,92	30 310,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				964 347,80	
283	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	24,530	1 515,54	37 176,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111323					
	VV		"2.NP"					
	VV		17,53-0,9*2		15,730			
	VV		2,2*4		8,800			
	VV		Součet		24,530			
284	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	12,620	1 515,54	19 126,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111333					
	VV		"2.NP"					
	VV		(3,2+1,94)*3-(0,7*2*2)		12,620			
285	K	763111361	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB	m2	27,591	1 576,17	43 488,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111361					
	VV		"2.NP"					
	VV		(4,8+1,8)*3-(0,7+0,8)*2		16,800			
	VV		"1.NP"					
	VV		(2,733+0,35)*3,5		10,791			
	VV		Součet		27,591			
286	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	107,741	848,71	91 440,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717					
	VV		(24,53+12,62+27,591+43)		107,741			
287	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	43,000	606,22	26 067,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111741					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6		35,600			
	VV		" 2.07 - řez D-D´- předsazená stěna"					
	VV		(6,9+7,9)*0,5		7,400			
	VV		Součet		43,000			
288	*M*	*283292761*	*fólie pro parotěsnou vrstvu s difúzním odporem od 0,25m do 25m*	*m2*	*39,997*	*139,43*	*5 576,78*	
	PP		fólie pro parotěsnou vrstvu s difúzním odporem od 0,25m do 25m					
	VV		35,6*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		39,997			
289	*M*	*28329028*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou*	*m2*	*8,314*	*48,50*	*403,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou					
	VV		7,4*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		8,314			
290	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	7,400	48,50	358,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111742					
	VV		" 2.07 - řez D-D´- předsazená stěna"					
	VV		(6,9+7,9)*0,5		7,400			
291	*M*	*63148152*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 60mm*	*m2*	*7,548*	*169,74*	*1 281,20*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 60mm					
	VV		7,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	8,550	2 546,12	21 769,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763113341*					
	VV		"2.NP"					
	VV		(1,95+0,9)*3		8,550			
293	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	35,600	848,71	30 214,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121411*					
	VV		" 2.NP - S22"					
	VV		35,6		35,600			
294	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	7,400	1 091,19	8 074,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121421*					
	VV		" 2.07 - řez D-D´"					
	VV		(6,9+7,9)*0,5		7,400			
295	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	7,400	48,50	358,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714*					
296	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	52,540	1 636,79	85 996,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431*					
	VV		" S20b- 2.07"					
	VV		((6,9+7,9)/2)*7,1		52,540			
297	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	1,040	1 515,54	1 576,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131471*					
	VV		"2.NP-2.02"					
	VV		1,04		1,040			
298	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1,040	48,50	50,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714*					
299	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	52,540	78,81	4 140,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751*					
	VV		" S20b- 2.07"					
	VV		52,54		52,540			
300	*M*	*28329028*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou*	*m2*	*59,029*	*48,50*	*2 862,91*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou					
	VV		52,54*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		59,029			
301	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	52,540	84,87	4 459,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131752*					
	VV		" S20b- 2.07"					
	VV		52,54		52,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	*M*	*63148151*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 50mm*	*m2*	*55,167*	*145,49*	*8 026,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 50mm					
	VV		52,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,167			
303	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,040	96,99	100,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131761*					
304	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	1,040	424,35	441,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131772*					
	VV		"2.NP-2.02"					
	VV		1,04		1,040			
305	K	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	278,600	460,73	128 359,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763158115*					
	VV		" S18b - půda 4"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S18a-půda 4 "					
	VV		(92,3-26,6)		65,700			
	VV		" S17 c+d-2.07"					
	VV		85,2-8		77,200			
	VV		" S19c-půda 3"					
	VV		53,5		53,500			
	VV		" S17a"					
	VV		6,7+4+4,1+40,8		55,600			
	VV		Součet		278,600			
306	K	763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	720,900	181,87	131 110,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763158118*					
	VV		" S18b - půda 4"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S18a-půda 4 "					
	VV		(92,3-26,6)*3		197,100			
	VV		" S17 c+d-2.07"					
	VV		(85,2-8)*5		386,000			
	VV		" S17a"					
	VV		(6,7+4+4,1+40,8)*2		111,200			
	VV		Součet		720,900			
307	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	5,000	800,21	4 001,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181411*					
	VV		"2.NP"					
	VV		5		5,000			
308	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z podlahových prvků tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	55,600	1 394,30	77 523,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763251122*					
	VV		" S17a"					
	VV		6,7+4+4,1+40,8		55,600			
309	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	204,100	1 128,68	230 363,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm (2x12,5) bez podsypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763251211*					
	VV		" S18a+b - 3.NP"					
	VV		92,3		92,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" S17-2.07"					
	VV		85,2		85,200			
	VV		" S17b-2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		Součet		204,100			
	D	764	Konstrukce klempířské				392 117,87	
310	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	21,000	84,87	1 782,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002414*					
	VV		" přístřešek - S21"					
	VV		21		21,000			
311	*M*	*28329043*	*fólie difuzně propustná s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*24,150*	*278,86*	*6 734,47*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie difuzně propustná s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska					
	VV		21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		24,150			
312	K	764131401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	21,000	4 546,63	95 479,23	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764131401*					
	VV		" přístřešek - S21"					
	VV		21		21,000			
313	K	764131491	Příplatek k cenám krytiny z Cu plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	21,000	60,62	1 273,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764131491*					
314	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	18,700	2 121,76	39 676,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764231467*					
	VV		" rš 625"					
	VV		18,7		18,700			
315	K	764232401	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 160 mm	m	9,300	788,08	7 329,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764232401*					
	VV		4,1+5,2		9,300			
316	K	764232430	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 120 mm	m	5,000	606,22	3 031,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764232430*					
317	K	764235445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš do 400 mm	kus	4,100	363,73	1 491,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764235445*					
318	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	31,000	1 273,06	39 464,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764331415*					
	VV		" rš 380- K6"					
	VV		31		31,000			
319	K	764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu	m2	1,840	4 667,88	8 588,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764334412*					
	VV		" K7"					
	VV		4,6*0,4		1,840			
320	K	764336426.1R	Komínová stříška z měděného plechu	kus	2,000	11 154,41	22 308,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Komínová stříška z měděného plechu 790x790mm - ozn. K8					
321	K	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m	9,000	1 333,68	12 003,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531403*					
322	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	57,000	1 758,03	100 207,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531404*					
323	K	764531443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm	kus	1,000	788,08	788,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531443*					
324	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	6,000	1 030,57	6 183,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531444*					
325	K	764538421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm	m	1,000	1 515,54	1 515,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764538421*					
326	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	24,500	1 806,53	44 259,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764538422*					
	D	765	Krytina skládaná				1 257 464,36	
327	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	473,800	1 564,04	741 042,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114021*					
328	K	765114251	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty	m	5,600	3 212,96	17 992,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana do malty, z hřebenáčů režných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114251*					
	VV		2,8*2		5,600			
329	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	49,000	2 182,38	106 936,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty, z hřebenáčů režných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114351*					
330	K	765114511	Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek režných do malty	m	16,400	2 546,12	41 756,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štítová hrana do malty okrajovými taškami režnými					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114511*					
	VV		5,1*2+3,1*2		16,400			
331	K	765114581	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 30° do 40°	m2	473,800	230,36	109 144,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 30°do 40°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114581*					
332	K	765115021	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) bobrovky na sucho	kus	2,000	30,31	60,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) na sucho					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765115021*					
333	*M*	*596602521*	*Kompletní odvětrání kanalizační stoupačky DN 100*	*kus*	*2,000*	*9 093,27*	*18 186,54*	
	PP		Kompletní odvětrání kanalizační stoupačky DN 100 – prostup střechou - viz X01					
	VV		1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
334	K	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny d do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	20,000	484,97	9 699,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765115351*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	*M*	*59660034*	*komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)*	*sada*	*20,000*	*2 424,87*	*48 497,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)					
336	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	473,800	84,87	40 211,41	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191021*					
	VV		473,8		473,800			
337	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*521,180*	*60,62*	*31 593,93*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		473,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		521,180			
338	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	568,560	29,10	16 545,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191031*					
	VV		473,8*1,2		568,560			
339	*M*	*28329314*	*páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm*	*m*	*625,416*	*42,44*	*26 542,66*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm					
	VV		568,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		625,416			
340	K	765214081	Krytina keramická hladká režná na zdech šířky do malty šupinové krytí š přes 20 do 40 cm	m	7,500	909,33	6 819,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky přes 20 do 40 cm do malty šupinové krytí režná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765214081*					
341	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	32,198	1 317,94	42 435,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 878 626,71	
342	K	766211211	Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	12,600	206,11	2 596,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených na středovou konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766211211*					
	VV		" T19"					
	VV		4,4		4,400			
	VV		" T20"					
	VV		8,2		8,200			
	VV		Součet		12,600			
343	*M*	*052171011*	*madlo dubové 50x50 mm s drážkou - T19*	*m*	*4,840*	*5 819,69*	*28 167,30*	
	PP		madlo dubové 50x50 mm s drážkou, tvrdý voskovaný olej transparentní - T19					
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
344	*M*	*052171012*	*madlo dubové 50x60 mm - tvar dle stávajícícho , tvrdý voskovaný olej transparentní - T20*	*m*	*9,020*	*8 608,30*	*77 646,87*	
	PP		madlo dubové 50x60 mm - tvar dle stávajícícho , tvrdý voskovaný olej transparentní - T20					
	VV		8,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,020			
345	K	766221120.R	Montáž interiérového schodiště T13+T14	soub	1,000	19 398,98	19 398,98	
	PP		Montáž interiérového schodiště T13+T14					
346	*M*	*612321001*	*schodiště v komerčním prostoru - T13*	*kus*	*1,000*	*41 222,82*	*41 222,82*	
	PP		schodiště v komerčním prostoru - T13					
347	*M*	*612321002*	*schodiště interiérové na půdu - T14*	*kus*	*1,000*	*38 797,95*	*38 797,95*	
	PP		schodiště interiérové na půdu - T14					
348	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	3 756,50	3 756,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766231113					
349	M	612331661	schody půdní skládací termoizolační120x60cm	kus	1,000	12 730,58	12 730,58	
	PP		schody půdní skládacítermoizolační ; Vzduchotěsnost: třída 4 dle EN 12207;Součinitel prostupu tepla: U ≈ 0,68 W/m²K; Maximální zatížení: min. 160 kg - X06					
350	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,587	3 470,63	5 507,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766621011					
	VV		0,41*0,86*2		0,705			
	VV		0,41*0,47		0,193			
	VV		0,71*0,97		0,689			
	VV		Součet		1,587			
351	M	611100021	okno dřevěné s fixním zasklením 410x860 mm, jednoduché - NO3	kus	2,000	19 459,60	38 919,20	
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením, 410x860 mm; jednoduché,MATERIÁL: DUB ,PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY; AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, EXTERIÉR,UV ODOLNÁ, FLEXIBILNÍFILM, 2×NÁTĚR VSG 33.1 ČIRÉ (CCA 6,5 MM), BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, KOVÁNÍ-NO3					
352	M	611100022	okno dřevěné s fixním zasklením 410x470 mm, jednoduché - NO4	kus	1,000	17 337,83	17 337,83	
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením , 410x470 mm, jednoduché,MATERIÁL: DUB ,PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY; AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, EXTERIÉR,UV ODOLNÁ, FLEXIBILNÍFILM, 2×NÁTĚR VSG 33.1 ČIRÉ (CCA 6,5 MM), BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, KOVÁNÍ-NO4					
353	M	611100023	okno dřevěné s fixním zasklením, klenuté, 710x1970 mm, jednoduché - NO5	kus	1,000	39 767,90	39 767,90	
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením , klenuté 710 x 1970 mm, jednoduché,MATERIÁL: DUB ,PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY; AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, EXTERIÉR,UV ODOLNÁ, FLEXIBILNÍFILM, 2×NÁTĚR VSG 33.1 ČIRÉ (CCA 6,5 MM), BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, KOVÁNÍ-NO5					
354	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	24,430	2 561,90	62 587,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766621112					
	VV		1*1,87*7		13,090			
	VV		1*1,62*7		11,340			
	VV		Součet		24,430			
355	M	611100322	okno dřevěné špaletové 1000x1620 mm - N02	kus	7,000	72 503,67	507 525,69	
	PP		okno dřevěné špaletové 1000x1620 mm-kopie dobového vč. kování ; dub;PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY;AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, EXTERIÉR,UVODOLNÁ FLEXIBILNÍ FILM, 2× NÁTĚR;VNĚJŠÍ KŘÍDLO: ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍSKLO VSG 44.2, EN 12600 1B1.VNITŘNÍ KŘÍDLO -IZOLAČNÍ DVOJSKLO, UG ≤ 1,1 W/m² - NO2					
356	M	611100321	okno dřevěné špaletové 1000x1870 mm - N01	kus	7,000	86 689,17	606 824,19	
	PP		okno dřevěné špaletové 1000x1870 mm-kopie dobového vč. kování ; otvíravý nadsvětlíkl dub; PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY;AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, EXTERIÉR,UVODOLNÁ FLEXIBILNÍ FILM, 2× NÁTĚR;VNĚJŠÍ KŘÍDLO: ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍSKLO VSG 44.2, EN 12600 1B1.VNITŘNÍ KŘÍDLO -IZOLAČNÍ DVOJSKLO, UG ≤ 1,1 W/m² - NO1					
357	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	3 327,46	3 327,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660021					
358	M	611620861	dveře jednokřídlé protipožární,prosklené, bezfalcové, vč. kování 800x2000mm - ID10	kus	1,000	41 901,79	41 901,79	
	PP		dveře jednokřídlé protipožární,prosklené, bezfalcové, dubová dýha,bezpečnostní sklo; vč. kování ;800x2000mm - ID10					
359	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	2 477,81	27 255,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660171					
	VV		2+3+1+3+1+1		11,000			
360	M	611620851	dveře jednokřídlé plné bezfalcové -ID9	kus	2,000	22 103,52	44 207,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře jednokřídlé plné bezfalcové 700c2000 mm; vč. kování -ID9					
361	*M*	*611620852*	*dveře jednokřídlé plné bezfalcové -ID11*	*kus*	*3,000*	*22 555,17*	*67 665,51*	
	PP		dveře jednokřídlé plné bezfalcové 800c2000 mm; vč. kování -ID11					
362	*M*	*611620853*	*dveře jednokřídlé plné bezfalcové -ID12*	*kus*	*1,000*	*20 324,81*	*20 324,81*	
	PP		dveře jednokřídlé plné bezfalcové 770c2000 mm; vč. kování -ID12					
363	*M*	*611620854*	*dveře jednokřídlé plné bezfalcové -ID6*	*kus*	*3,000*	*22 568,00*	*67 704,00*	
	PP		dveře jednokřídlé plné bezfalcové 800c2000 mm; vč. kování -ID6					
364	*M*	*611620855*	*dveře jednokřídlé plné bezfalcové -ID7*	*kus*	*1,000*	*20 620,04*	*20 620,04*	
	PP		dveře jednokřídlé plné bezfalcové 770c1930 mm; vč. kování -ID7					
365	*M*	*611620856*	*dveře jednokřídlé prosklené bezfalcové -ID8*	*kus*	*1,000*	*31 665,28*	*31 665,28*	
	PP		dveře jednokřídlé prosklené bezfalcové 750c2030 mm; vč. kování -ID8					
366	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	5 455,96	10 911,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660411*					
367	*M*	*611732082*	*dveře jednokřídlé dřevěné prosklené 960x2080 mm -ND2*	*kus*	*1,000*	*58 985,01*	*58 985,01*	
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné prosklené 960x2080 m; DVEŘNÍ KŘÍDLO A RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, TŘÍVRSTVÁ STABILIZOVANÁ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVÉ OPLÁŠTĚNÍ:PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA PRO EXTERIÉ(STABILIZOVANÁ), VERTIKÁLNÍ ORIENTACE VLÁKEN.;PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY.AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ“, UV ODOLNÁ,MIKROPORÉZNÍ, FLEXIBILNÍ FILM, 2× VRCHNÍ NÁTĚR.ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 1B1/P2A, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ -ND2					
368	*M*	*611732083*	*dveře jednokřídlé dřevěné plné 960x2080 mm -ND3*	*kus*	*1,000*	*39 343,55*	*39 343,55*	
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné plné 960x2080 m; DVEŘNÍ KŘÍDLO A RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, TŘÍVRSTVÁ STABILIZOVANÁ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ OPLÁŠTĚNÍ:PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA PRO EXTERIÉ(STABILIZOVANÁ), VERTIKÁLNÍ ORIENTACE VLÁKEN.;PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY.AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ“, UV ODOLNÁ,MIKROPORÉZNÍ, FLEXIBILNÍ FILM, 2× VRCHNÍ NÁTĚR, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ -ND3					
369	K	766660431	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	6 001,56	6 001,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660431*					
370	*M*	*611732081*	*dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s bočním celoskleněným světlíkem 1370x2400 mm -ND1*	*kus*	*1,000*	*84 870,52*	*84 870,52*	
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s bočním celoskleněným světlíkem 1370x2400 mm, bezfalcové; DVEŘNÍ KŘÍDLO A RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, TŘÍVRSTVÁ STABILIZOVANÁSENDVIČOVÁ KONSTRUKCEPOV RCHOVÉ OPLÁŠTĚNÍ:PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA PRO EXTERIÉ(STABILIZOVANÁ), VERTIKÁLNÍ ORIENTACE VLÁKEN.;PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY.AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ“, UV ODOLNÁ,MIKROPORÉZNÍ, FLEXIBILNÍ FILM, 2× VRCHNÍ NÁTĚR.ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 1B1/P2A, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ -ND1					
371	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	6 001,56	6 001,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660451*					
372	*M*	*611732084*	*dveře dvoukřídlé dřevěné plné 1360x1680-1950 mm -ND4*	*kus*	*1,000*	*67 508,43*	*67 508,43*	
	PP		dveře dvoukřídlé dřevěné plné 1360x1860-1950 m; DVEŘNÍ KŘÍDLO A RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, TŘÍVRSTVÁ STABILIZOVANÁ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVÉ OPLÁŠTĚNÍ:PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA PRO EXTERIÉ(STABILIZOVANÁ), VERTIKÁLNÍ ORIENTACE VLÁKEN.;PENETRAČNÍ ZÁKLAD NA TVRDÉ DŘEVINY.AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ“, UV ODOLNÁ,MIKROPORÉZNÍ, FLEXIBILNÍ FILM, 2× VRCHNÍ NÁTĚR, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ -ND4					
373	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	303,11	303,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660716*					
	VV		" pro dveře ID10"					
	VV		1		1,000			
374	*M*	*54917250*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*1,000*	*2 837,10*	*2 837,10*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
375	K	766661910.1	Repase stávajících dveří -P1	kus	1,000	59 106,25	59 106,25	
	PP		Repase stávajících dveří, 1400x2460mm, -P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
376	K	766661910.2	Repase stávajících dveří, 900x1940 mm, -P10	kus	1,000	35 100,02	35 100,02	
	PP		Repase stávajících dveří, 900x1940 mm, -P10					
377	K	766671021	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm	kus	4,000	2 462,14	9 848,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766671021*					
378	*M*	*611408401*	*okno střešní dřevěné 460x540 mm - NO7*	*kus*	*2,000*	*30 006,32*	*60 012,64*	
	PP		NOVÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO (HISTORIZUJÍCÍ) VÝKLOPNĚ-KYVNÉ; RÁM A KŘÍDLO: VÝBĚROVÝ MASIV BOROVICE, ŠTÍHLÁPROFILACE (POHLEDOVĚ 25 MM); VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ: KAZETOVANÉ MĚDĚNÝM PLECHEMm ZASKLENÍ: TROJSKLO, UW = 1,2 W/M²K, DVOJITÉTĚSNĚNÍ, CELORÁMOVÉ ZATEPLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU: LAZURA DLE VZORNÍKU VÝROBCE, KOVÁNÍ - NO7					
379	*M*	*611408402*	*okno střešní dřevěné 500x590 mm - NO8*	*kus*	*1,000*	*31 624,67*	*31 624,67*	
	PP		NOVÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO (HISTORIZUJÍCÍ) VÝKLOPNĚ-KYVNÉ; RÁM A KŘÍDLO: VÝBĚROVÝ MASIV BOROVICE, ŠTÍHLÁPROFILACE (POHLEDOVĚ 25 MM); VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ: KAZETOVANÉ MĚDĚNÝM PLECHEMm ZASKLENÍ: TROJSKLO, UW = 1,2 W/M²K, DVOJITÉTĚSNĚNÍ, CELORÁMOVÉ ZATEPLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU: LAZURA DLE VZORNÍKU VÝROBCE, KOVÁNÍ - NO8					
380	*M*	*611408403*	*okno střešní dřevěné 500x470 mm - NO9*	*kus*	*1,000*	*29 606,28*	*29 606,28*	
	PP		NOVÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO (HISTORIZUJÍCÍ) VÝKLOPNĚ-KYVNÉ; RÁM A KŘÍDLO: VÝBĚROVÝ MASIV BOROVICE, ŠTÍHLÁPROFILACE (POHLEDOVĚ 25 MM); VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ: KAZETOVANÉ MĚDĚNÝM PLECHEMm ZASKLENÍ: TROJSKLO, UW = 1,2 W/M²K, DVOJITÉTĚSNĚNÍ, CELORÁMOVÉ ZATEPLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU: LAZURA DLE VZORNÍKU VÝROBCE, KOVÁNÍ - NO9					
381	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,000	2 424,87	26 673,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682111*					
	VV		2+3+1+3+1+1		11,000			
382	*M*	*611823182*	*kontrazárubeň+ obložková zárubeň pro dveře jednokřídlé*	*kus*	*5,000*	*11 493,89*	*57 469,45*	
	PP		kontrazárubeň+ obložková zárubeň pro dveře jednokřídlé					
	VV		" dveře ID9+11"					
	VV		2+3		5,000			
383	*M*	*611823183*	*skrytá hliníková zárubeň pro dveře jenokřídlé*	*kus*	*1,000*	*18 768,51*	*18 768,51*	
	PP		skrytá hliníková zárubeň pro dveře jenokřídlé - pro dveře ID12					
384	*M*	*611823184*	*reverzní rámová zárubeň pro dveře jednokřídlé*	*kus*	*3,000*	*20 429,55*	*61 288,65*	
	PP		reverzní rámová zárubeň pro dveře jednokřídlé					
	VV		" pro dveře ID6"					
	VV		3		3,000			
385	*M*	*611823185*	*reverzní rámová zárubeň pro dveře jednokřídlé atyp*	*kus*	*2,000*	*22 369,44*	*44 738,88*	
	PP		reverzní rámová zárubeň pro dveře jednokřídlé					
	VV		" pro dveře ID8+7"					
	VV		2		2,000			
386	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	2 877,49	2 877,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682211*					
387	*M*	*611823181*	*kontrazárubeň+ obložková zárubeň pro dveře protipožární jednokřídlé*	*kus*	*1,000*	*18 768,51*	*18 768,51*	
	PP		kontrazárubeň+ obložková zárubeň pro dveře protipožární jednokřídlé- pro deveř ID10					
388	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	7,440	303,11	2 255,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116*					
	VV		1,12+1,06*5+1,02		7,440			
389	*M*	*607941021*	*parapet dřevěný rš 160-240 mm*	*m*	*8,460*	*3 212,96*	*27 181,64*	
	PP		parapet dřevěný rš 160-240 mm; MATERIÁL: DUB MASIV / DUBOVÁ SPÁROVKA;TLOUŠŤKA: 25–30 MM; HRANY: LEHCE SRAŽENÉ R2–R3, AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, INTERIÉR; UV ODOLNÁ, FLEXIBILNÍ, 2× NÁTĚRBAREVNĚ SLADĚNO S OKNY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,12+1,06*5+1,02*2		8,460			
390	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	11,970	387,98	4 644,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694126*					
	VV		1,14*3+1,06*3		6,600			
	VV		2,07+3,3		5,370			
	VV		Součet		11,970			
391	*M*	*607941022*	*parapet dřevěný rš 360-420 mm*	*m*	*6,600*	*3 576,69*	*23 606,15*	
	PP		parapet dřevěný rš 360-420 mm; MATERIÁL: DUB MASIV / DUBOVÁ SPÁROVKA;TLOUŠŤKA: 25–30 MM; HRANY: LEHCE SRAŽENÉ R2–R3, AKRYLÁTOVÁ LAZURA – DUB SVĚTLÝ, INTERIÉR; UV ODOLNÁ, FLEXIBILNÍ, 2× NÁTĚRBAREVNĚ SLADĚNO S OKNY					
	VV		1,14*3+1,06*3		6,600			
392	*M*	*607941023*	*parapet dřevěný určený k sezení délka 3300 mm - T06*	*kus*	*1,000*	*20 429,55*	*20 429,55*	
	PP		parapet dřevěný k sezení ; NOSNÁ KONSTRUKCE VYKONZOLOVANÉ ČÁSTI (300 MM) ZE SKRYTÝCH OCELOVÝCH KONZOL KOTVENÝCH DO ZDIVA; SMRKOVÁ LAŤOVKA, TL. 40 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ VYSOCE KVALITNÍDUBOVÁ DÝHA, SVĚTLEJŠÍ ODSTÍN-T06					
393	K	766698112	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m2	kus	1,000	18 940,59	18 940,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíravých garážových vrat do ocelové nebo dřevěné zárubně, velikosti přes 6,00 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766698112*					
394	*M*	*611730001*	*vrata dřevěná dvoukřídlá do klenutého otvoru 2660x2610(2275) mm -T07*	*kus*	*1,000*	*187 745,71*	*187 745,71*	
	PP		vrata dřevěná dvoukřídlá do klenutého otvoru 2660x2610(2275) mm, DUBOVÉ PROFILY ŠÍŘKY 100 MMKOTVENÉ OBOUSTRANNĚ NA OCELOVÝ RÁM SKRYTÝUVNITŘ VRAT, OBĚ STRANY VRATJSOU POHLEDOVÉ, BEZ VIDITELNÝCH SVLAKŮ,OCELOVÝ RÁM JE NA HRANĚ DVEŘÍ ZAKRYTDŘEVĚNOU LIŠTOU JEDNOTNOU S MATERIÁLEM VRAT: BEZBARVÉ HLOUBKOVÉ NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO, LAZUROVACÍAKRYLÁTOVÁ BARVA SVĚTLEJŠÍ ODSTÍN - DUB SVĚTLÝ, ZARUBEŇ, KOVÁNÍ-T07					
395	K	766821132.R	Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny	soub	1,000	606,22	606,22	
	PP		Montáž ostatních prvků					
396	*M*	*607222541*	*dobová deska do historické niky -T08*	*kus*	*2,000*	*8 050,57*	*16 101,14*	
	PP		dobová deska do historické niky -T08, dub masiv tl. 30-40 mm; 700x370 mm -T08					
397	*M*	*607222542*	*dobová deska do historické niky -T09*	*kus*	*2,000*	*8 050,57*	*16 101,14*	
	PP		dobová deska do historické niky -T09, dub masiv tl. 30-40 mm; 585x370 mm -T09					
398	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,189	764,78	909,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766102*					
	D	766-1	Nábytek				380 704,81	
399	K	766-102	Židle 835x577x525 - NB01/1	kus	23,000	5 420,40	124 669,20	
	PP		Minimalistická konferenční židle, Židle se sáněmi – plastová skořepina, Robustní a stabilní židle se subtilním profilem konstrukce.Vhodná pro frekventované prostory. Plastová skořepina v odstínu mořská zelená s kovovou sáněvou podnoží - NB01/1					
400	K	766-103	Židle 835x577x525 - NB01/2	kus	23,000	5 100,74	117 317,02	
	PP		Minimalistická konferenční židle, Židle se sáněmi – plastová skořepina, Robustní a stabilní židle se subtilním profilem konstrukce.Vhodná pro frekventované prostory. Plastová skořepina v odstínu korálová s kovovou sáněvou podnoží - NB01/2					
401	K	766-104	Otáčivá kancelářská židel 725-857x665x665 - NB02	kus	2,000	8 354,68	16 709,36	
	PP		Ergonomická pracovní židle s opěrákem z lisovaného plastu v odstínu korálová. Sedák na černé pětiramenné kovové základně s kolečky. Vhodná pro flexibilní pracovní prostředí, projektové místnosti a kreativní prostory - NB02					
402	K	766-105	Pracovní stůl 1400x800x735 mm - NB03	kus	8,000	2 499,50	19 996,00	
	PP		Pracovní stůl 1400x800x735 mm; Konstrukce: čtyřnohá, ocelové trubkové nohy Ø 38 mm Vyrovnání: stavitelné rektifikační kluzáky ,Stolová deska: HPL laminát, tl. 24 mmHrana desky: v barvě desky (bílá3 - NB03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	K	766-108	Věšák na oblečení 380x380x1800 mm - NB04	kus	2,000	8 440,79	16 881,58	
	PP		Věšák na oblečení , Materiál: práškově lakovaná ocel, Barva: Měděně hnědá- NB04					
404	K	766-109	Stolní svítidlo - NB05	kus	5,000	17 026,33	85 131,65	
	PP		stolní svítidloVýkon: 9,5 W LED – dostatečný světelný tok pro čtení a pracovní činnosti, Barva světla:3000K (teplá bílá)) -NB05					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 416 474,22	
405	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	10,020	157,62	1 579,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121*					
	VV		1,02*4+1,38*2+1,59*2		10,020			
406	*M*	*697521601*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 pozink*	*m*	*11,022*	*438,87*	*4 837,23*	
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 , pozink					
	VV		10,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,022			
407	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	3,278	303,11	993,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531213*					
	VV		1,38*1,2		1,656			
	VV		1,59*1,02		1,622			
	VV		Součet		3,278			
408	*M*	*697520011*	*rohož vstupní provedení žárový zinke*	*m2*	*3,606*	*6 055,56*	*21 836,35*	
	PP		rohož vstupní provedení žárový zinek; Rozměr ok: 30 × 30 mm pro zatížení do 3 t: 40 × 4 mm-X04+X05					
	VV		3,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,606			
409	K	767531233	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	436,48	872,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení záchytné vany plochy přes 1 do 1,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531233*					
410	*M*	*69752170*	*vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2*	*m2*	*3,278*	*3 624,73*	*11 881,86*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2					
411	K	767584151	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 10 m2	m2	12,300	1 042,69	12 825,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy do 10 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767584151*					
	VV		" S7a"					
	VV		3+1,8+3,3+2,3+1,9		12,300			
412	*M*	*194180051*	*Podhled hliníkový s otevřenou strukturou buněk - PC3*	*m2*	*13,530*	*3 028,85*	*40 980,34*	
	PP		Podhled hliníkový s otevřenou strukturou buněk vč. nosného roštu a závěsného systému - podrobný popis viz PC3					
	VV		12,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,530			
413	K	767620221	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy do 0,6 m2	m2	0,268	2 849,22	763,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy do 0,6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620221*					
	VV		0,38*0,705		0,268			
414	K	767620223	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,628	1 270,72	2 068,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620223*					
	VV		0,81*2,01		1,628			
415	*M*	*553410043*	*okno interiérové fixní 810x2010 mm- IO1*	*kus*	*1,000*	*22 830,95*	*22 830,95*	
	PP		okno interiérové fixní ;RÁM: OCELOVÝ / HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚ -SUBTILNÍ);PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, MAT; ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH – KONTRASTNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY - IO1					
416	*M*	*553410044*	*okno interiérové fixní obloukové 380x708 mm- IO3*	*kus*	*1,000*	*20 352,71*	*20 352,71*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno interiérové fixní obloukové ;RÁM: OCELOVÝ / HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚ -SUBTILNÍ) ;PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, MAT; ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ - IO3					
417	K	767620224	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	7,905	1 070,83	8 464,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620224*					
	VV		2,07*1,76		3,643			
	VV		1,44*2,96		4,262			
	VV		Součet		7,905			
418	*M*	*553410041*	*okno ocelové obloukové 2070x 1000-1760 mm - NO6*	*kus*	*1,000*	*69 699,57*	*69 699,57*	
	PP		okno ocelové obloukové 2070x 1000-1760 mm -NO6 POZINKOVANÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007; ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 44,2-16-33,2 1B1/P2					
419	*M*	*553410042*	*okno interiérové fixní 1440x2960(2860)- IO2*	*kus*	*1,000*	*43 069,98*	*43 069,98*	
	PP		okno interiérové fixní obloukové; RÁM: OCELOVÝ / HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚ -SUBTILNÍ); PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM; PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ; BARVA - RAL 9007, MAT; BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO44,2–16–33,2 S KLASIFIKACÍ 1B1 KONTRASTNÍBEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY- IO2					
420	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	11 290,47	22 580,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767640221*					
421	*M*	*553413331*	*dveře dvoukřídlé ocelové prosklené 1450x2220 mm- ID1*	*kus*	*1,000*	*102 150,25*	*102 150,25*	
	PP		dveře dvoukřídlé ocelové prosklené 1450x2220 mm; POZINKOVANÉ PROFILY; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, KOVÁNÍ - ID1					
422	*M*	*553413332*	*interiérová prosklená stěna hliníková oblouková 2000x1540-2280 mm- ID2*	*kus*	*1,000*	*106 984,59*	*106 984,59*	
	PP		interiérová prosklená stěna hliníková oblouková 2000x1540-2280 mm,RÁM: OCELOVÝ /HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚSUBTILNÍ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, DVEŘNÍ KŘÍDLO: CELOSKLENĚNÉ, ZAVĚŠENÉ VPANTECH NA RÁM, BEZ SPODNÍ PRAHOVÉ LIŠTY(BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ)SKLO: ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, TL. 10–12 MM , OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH - KONTRASTNÍSYMBOLY; KOVÁNÍ - ID2					
423	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	13 803,05	13 803,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767640222*					
424	*M*	*553413333*	*interiérová prosklená stěna hliníková oblouková 1800x2100-2800 mm- ID3*	*kus*	*1,000*	*101 612,80*	*101 612,80*	
	PP		interiérová prosklená stěna hliníková oblouková 1800x2100-2700 mm,RÁM: OCELOVÝ /HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚSUBTILNÍ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, DVEŘNÍ KŘÍDLO: CELOSKLENĚNÉ, ZAVĚŠENÉ V PANTECH NA RÁM, BEZ SPODNÍ PRAHOVÉ LIŠTY(BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ)SKLO: ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, TL. 10–12 MM , OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH - KONTRASTNÍSYMBOLY; KOVÁNÍ - ID3					
425	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	12 420,53	24 841,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767640223*					
426	*M*	*553413334*	*interiérová prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi 1325x2100 mm - ID4*	*kus*	*1,000*	*57 815,74*	*57 815,74*	
	PP		interiérová prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi 1325x2100 mm,RÁM: OCELOVÝ /HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚSUBTILNÍ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, DVEŘNÍ KŘÍDLO: CELOSKLENĚNÉ, ZAVĚŠENÉ V PANTECH NA RÁM, BEZ SPODNÍ PRAHOVÉ LIŠTY(BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ)SKLO: ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, TL. 10–12 MM , OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH - KONTRASTNÍSYMBOLY ;KOVÁNÍ - ID4					
427	*M*	*553413335*	*interiérová prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi a fixním dílem 1300x2440 mm - ID5*	*kus*	*1,000*	*53 390,63*	*53 390,63*	
	PP		interiérová prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi a fixním dílem 1300x2440 mm,RÁM: OCELOVÝ /HLINÍKOVÝ PROFIL (POHLEDOVĚSUBTILNÍ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, DVEŘNÍ KŘÍDLO: CELOSKLENĚNÉ, ZAVĚŠENÉ V PANTECH NA RÁM, BEZ SPODNÍ PRAHOVÉ LIŠTY(BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ)SKLO: ČIRÉ ESG/VSG LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ, TL. 10–12 MM , OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH - KONTRASTNÍSYMBOLY ;KOVÁNÍ - ID5					
428	K	767995101.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - ocelové točité schodiště - Z01	soub	1,000	385 195,44	385 195,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - ocelové točité schodiště - Z01					
429	K	767995102.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - ochranná kruhová ocelová mříž- Z02	soub	1,000	53 436,52	53 436,52	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - ochranná kruhová ocelová mříž- Z02					
430	K	767995103.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nástěnné madlo - Z03	m	5,520	3 418,75	18 871,50	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nástěnné madlo - Z03					
431	K	767995104.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - interiérové ocelové zábradlí - Z04	soub	1,000	17 648,08	17 648,08	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - interiérové ocelové zábradlí - Z04					
432	K	767995105.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - interiérové ocelové zábradlí - Z05	soub	1,000	18 971,71	18 971,71	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - interiérové ocelové zábradlí - Z05					
433	K	767995106.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nápis MUZEUM - Z06	soub	1,000	32 408,41	32 408,41	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nápis MUZEUM - Z06					
434	K	767995107.R	Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nápis KLUBOVNA - Z07	soub	1,000	40 181,34	40 181,34	
	PP		Montáž a dodávka atyp. zám. konstrukcí - nápis KLUBOVNA - Z07					
435	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	291,451	303,11	88 341,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995102*					
	VV		" ochranný prvek oken 2.NP"					
	VV		" D20"					
	VV		(1,2*2*4)*2,47		23,712			
	VV		opásání pilířů úhelníky					
	VV		2,3*4*2*9,73		179,032			
	VV		opásání pilíru spojky					
	VV		(0,7*2+0,52*2)*7*1,33		22,716			
	VV		(0,4*2+0,52*2)*7*1,33		17,130			
	VV		botky přístřešek					
	VV		(0,16+0,16+0,5)*0,16*7*47		43,165			
	VV		botka pozednice					
	VV		(0,2*0,16+0,12*0,16)*47		2,406			
	VV		plechy vnitřní kotvení					
	VV		0,1*0,1*7*47		3,290			
	VV		Součet		291,451			
436	*M*	*130100161*	*tyč ocelová kruhová D 20mm vč. povrchové úpravy staromosaz*	*t*	*0,033*	*55 165,84*	*1 820,47*	
	PP		tyč ocelová kruhová D 20mm vč. povrchové úpravy staromosaz					
	VV		0,0273*1,1		0,030			
	VV		0,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
437	*M*	*13010434*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm*	*t*	*0,188*	*38 694,76*	*7 274,61*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm					
	VV		opásání pilířů rohy					
	VV		2,3*4*2*0,00973		0,179			
	VV		0,179*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,188			
438	*M*	*13010200*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm*	*t*	*0,042*	*38 971,16*	*1 636,79*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm					
	VV		opásání pilířů spojky					
	VV		(0,7*2+0,52*2)*7*0,00133		0,023			
	VV		(0,4*2+0,52*2)*7*0,00133		0,017			
	VV		Součet		0,040			
	VV		0,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
439	*M*	*13611220*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule*	*t*	*0,052*	*38 971,16*	*2 026,50*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule					
	VV		botky přístřešek					
	VV		0,1*0,1*7*0,047		0,003			
	VV		0,2*0,16+0,12*0,16*0,047		0,033			
	VV		(0,16+0,16+0,5)*0,16*7*0,047		0,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,043*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,052			
440	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,112	2 180,64	2 424,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767102*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				749 953,92	
441	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	1,400	25,98	36,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011*					
	VV		" 2.02"					
	VV		1,4		1,400			
442	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,400	86,60	121,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011*					
443	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	186,530	240,50	44 860,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771473113*					
	VV		" 2.NP - PF5"					
	VV		(1,8*2+3,15*2+1,84*2+2,17*2+4,475*2+6,03*2+6,125*2+6,35*2)-(0,8+0,97+0,7*3)		60,010			
	VV		" 1.NP-PF4"					
	VV		29,9+16,24+24,77		70,910			
	VV		"1.NP-PF5"					
	VV		27,11		27,110			
	VV		"1.NP-PF9"					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		186,530			
444	*M*	*597611871*	*sokl keramický výšky100 mm*	*m*	*205,183*	*363,40*	*74 563,50*	
	PP		sokl keramický výšky100 mm, matný , glazovaný, bílý - PF 5					
	VV		186,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		205,183			
445	K	771531047	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	138,700	1 210,69	167 922,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771531047*					
	VV		"2.07-S17"					
	VV		85,2		85,200			
	VV		"S19c-půda 3"					
	VV		53,5		53,500			
	VV		Součet		138,700			
446	*M*	*596311021*	*dlažba ruční cihelná 200x200x30mm*	*m2*	*152,570*	*1 136,38*	*173 377,50*	
	PP		dlažba ruční cihelná 200x200x30mm, tradiční historické výroby(„půdovky"), rustikální povrch s přiznanou barevnou a tvarovou variabilitou. Materiál vhodný prointeriéry s historickým charakterem, zejména půdní prostory, chodby a technické interiéry objektůkulturní hodnoty-PF8					
	VV		138,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		152,570			
447	K	771557901.R	Oprava stávající ornamentní keramické dlažby – oprava, čištění a doplnění	m2	25,300	3 929,64	99 419,89	
	PP		Oprava stávající ornamentní keramické dlažby – oprava, čištění a doplnění - PF9 (1.01+1.02)					
448	K	771557902.R	Oprava stávající historické dlažby – PF7	m2	22,500	7 867,36	177 015,60	
	PP		Oprava stávající historické dlažby – restaurátorský zásah- PF7 -(1.12)					
449	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,400	1 515,54	2 121,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574413*					
	VV		" 2.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,4		1,400			
450	*M*	*597611361*	*dlažba keramická 400x800 - PF 2*	*m2*	*1,610*	*2 727,98*	*4 392,05*	
	PP		Rektifikované keramické dlaždice z porcelánového gresu,Tloušťka: 8,5 mm; Povrch: matný, hladký Protiskluznost: R10 (obuv), A+B (bosá noha), DCOF > 0,42, Odolnost: třída 5 (vysoká odolnost proti opotřebení), odolné vůči skvrnám, chemikáliím,mrazu a tepelnému šoku - PF 2					
	VV		1,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,610			
451	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,400	43,30	60,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771592011*					
452	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,722	565,40	6 062,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771102*					
	D	772	Podlahy z kamene				15 696,22	
453	K	772231303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	3,500	969,95	3 394,83	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/772231303*					
	VV		"1.NP-1.02"					
	VV		1,9+1,6		3,500			
454	*M*	*583811241*	*kamenný nášlap schodu*	*m*	*3,640*	*3 212,96*	*11 695,17*	
	PP		kamenný nášlap schodu					
	VV		3,5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,640			
455	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,540	1 122,63	606,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998772102*					
	D	773	Podlahy z litého teraca				484 852,45	
456	K	773513111	Dilatace povrchu z litého teraca vložením lišty	m	44,000	121,24	5 334,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773513111*					
	VV		" 1.12"					
	VV		22		22,000			
	VV		" přechodová"					
	VV		1*3+3*2+1,5*3+1,5+1,5*2+2+1+1		22,000			
	VV		Součet		44,000			
457	*M*	*19713002*	*lišta mosaz tl. 5mm*	*m*	*48,400*	*1 816,14*	*87 901,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lišta mosaz tl. 5 mm					
	VV		44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,400			
458	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	78,700	4 968,37	391 010,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm - PF 4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773521260*					
	VV		" viz. výkres podlahy 1.NP"					
	VV		78,7		78,700			
459	K	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	78,700	7,70	605,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773591111*					
	VV		" viz. výkres podlahy 1.NP"					
	VV		78,7		78,700			
	D	775	Podlahy skládané				517 102,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
460	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	125,500	24,15	3 030,83	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775111311					
	VV		" S17a-2.NP"					
	VV		6,7+4+4,1+40,8		55,600			
	VV		" 17b-2.NP"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S16e-1.NP"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		125,500			
461	K	775121321	Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	125,500	115,93	14 549,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775121321					
462	K	775541133	Montáž podlah z laminátových, dýhovaných nebo vícevrstvých dřevěných dílců se zámkovým spojem celoplošně lepených šířky dílce přes 150 do 200 mm	m2	125,500	632,78	79 413,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlah z laminátových, dýhovaných nebo vícevrstvých dřevěných dílců se zámkovým spojem (click systém) celoplošně lepených šířky dílce přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775541133					
	VV		" S17a-2.NP"					
	VV		6,7+4+4,1+40,8		55,600			
	VV		" 17b-2.NP"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" S16e-1.NP"					
	VV		43,3		43,300			
	VV		Součet		125,500			
463	*M*	*61198050*	*podlaha dřevěná 1-lamela saténový lak tl 15mm dub*	*m2*	*135,540*	*3 086,10*	*418 289,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		podlaha dřevěná 1-lamela saténový lak tl 15mm dub					
	VV		125,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		135,540			
464	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,201	1 514,28	1 818,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998775102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				245 787,54	
465	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	67,854	12,12	822,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781111011					
	VV		"2.02"					
	VV		(0,9*2+1,6*2)*2,1-0,7*2		9,100			
	VV		"2.03"					
	VV		(1,84+0,6*2)*0,6		1,824			
	VV		Mezisoučet		10,924			
	VV		"1.NP"					
	VV		3		3,000			
	VV		(2,12+2,3+1,13*2)*1,9-(0,8+0,7)*1,9		9,842			
	VV		(1,325*2+1,266*2+0,9*4)*2,4-0,7*2*2		18,277			
	VV		(1,805*2+1,945*2)*2,4-0,8*2		16,400			
	VV		(1,5+1,67+1,37*2)*2,1-(0,8+0,7)*2		9,411			
	VV		Mezisoučet		56,930			
	VV		Součet		67,854			
466	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	67,854	84,87	5 758,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011					
467	K	781472324	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	67,854	1 515,54	102 835,45	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472324					
	VV		" PW22 -2.02"					
	VV		(0,9*2+1,6*2)*2,1-0,7*2		9,100			
	VV		" PW23-2.03"					
	VV		(1,84+0,6*2)*0,6		1,824			
	VV		Mezisoučet		10,924			
	VV		"P W21-1.NP"					
	VV		3		3,000			
	VV		(2,12+2,3+1,13*2)*1,9-(0,8+0,7)*1,9		9,842			
	VV		(1,325*2+1,266*2+0,9*4)*2,4-0,7*2*2		18,277			
	VV		(1,805*2+1,945*2)*2,4-0,8*2		16,400			
	VV		(1,5+1,67+1,37*2)*2,1-(0,8+0,7)*2		9,411			
	VV		Mezisoučet		56,930			
	VV		Součet		67,854			
468	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za spáry tmelem dvousložkovým	m2	67,854	72,75	4 936,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781469196					
469	*M*	*597617071*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100 - PW 21*	*m2*	*62,623*	*1 577,91*	*98 813,46*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100, obklad RAL 9010 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 21					
	VV		56,93*1,1		62,623			
470	*M*	*597617072*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100 - PW 22*	*m2*	*10,010*	*1 695,71*	*16 974,06*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín - PW 22					
	VV		9,1*1,1		10,010			
471	*M*	*597617073*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200 - PW 22*	*m2*	*2,006*	*2 115,42*	*4 243,53*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 23					
	VV		1,824*1,1		2,006			
472	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,000	1 091,19	2 182,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491011					
	VV		" SV24"					
	VV		0,6*1*2		1,200			
	VV		" SV 22"					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		Součet		2,000			
473	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*2,200*	*2 243,01*	*4 934,62*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
474	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	67,854	36,37	2 467,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495211					
475	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,871	972,02	1 818,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781102					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				24 976,30	
476	K	782631314	Montáž obkladu parapetů z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm	m2	1,700	3 922,58	6 668,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/782631314					
	VV		krycí deska kulaté studny					
	VV		3-1,3		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
477	*M*	*58387025*	*obklad parapetů tryskaná žula tl 50mm*	*m2*	*2,125*	*3 423,35*	*7 274,62*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		obklad parapetů tryskaná žula tl 50mm					
	VV		3-1,3		1,700			
	VV		1,7*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		2,125			
478	K	782691131	Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za nerovný povrch	m2	2,700	493,96	1 333,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/782691131*					
479	K	782994910.R	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene	m2	20,000	181,87	3 637,40	
	PP		Obklady z kamene oprava - očištění					
	VV		" sloupy podloubí - sokl"					
	VV		20		20,000			
480	K	782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	20,000	303,11	6 062,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782994922*					
	VV		" vhodný pro ochranu historických kamenných povrchů"					
	VV		" sloupy podloubí - sokl"					
	VV		20		20,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				721 453,20	
481	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	168,952	72,75	12 291,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201201*					
	VV		" přístřešek"					
	VV		34,7*(0,08*2+0,16*2)		16,656			
	VV		11,4*0,16*4		7,296			
	VV		Mezisoučet		23,952			
	VV		" viditelné stávající stropní trámy - S18a"					
	VV		6,5*9*(0,18*2+0,22*2)		46,800			
	VV		"viditelný záklop S18a"					
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet		83,800			
	VV		" S18c"					
	VV		12,3+4+4,1+40,8		61,200			
	VV		Součet		168,952			
482	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	108,000	303,11	32 735,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783213121*					
	VV		" viditelné stávající stropní trámy - S18a"					
	VV		6,5*9*(0,18*2+0,22*2)		46,800			
	VV		" S18c- stávající prkenný podhled"					
	VV		12,3+4+4,1+40,8		61,200			
	VV		Součet		108,000			
483	K	783263101	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	145,000	145,49	21 096,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný olejový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783263101*					
	VV		" viditelné stávající stropní trámy - S18a"					
	VV		6,5*9*(0,18*2+0,22*2)		46,800			
	VV		"S18a nový prkenný záklop S18a"					
	VV		37		37,000			
	VV		" S18c- stávající prkenný podhled"					
	VV		12,3+4+4,1+40,8		61,200			
	VV		Součet		145,000			
484	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	23,952	157,62	3 775,31	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783264101					
	VV		" přístřešek"					
	VV		34,7*(0,08*2+0,16*2)		16,656			
	VV		11,4*0,16*4		7,296			
	VV		Součet		23,952			
485	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	23,952	157,62	3 775,31	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783267101					
486	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	60,435	12,12	732,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401					
	VV		" zabudovaná ocel"					
	VV		2*6,7*0,661		8,857			
	VV		2*6,8*1,15		15,640			
	VV		2*4,8*1,04		9,984			
	VV		2*5*0,545		5,450			
	VV		2*0,9*0,37		0,666			
	VV		Mezisoučet		40,597			
	VV		4*0,439		1,756			
	VV		4*0,575		2,300			
	VV		5*0,502		2,510			
	VV		4*3*0,502		6,024			
	VV		4*3*0.604		7,248			
	VV		Mezisoučet		19,838			
	VV		Součet		60,435			
487	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,435	200,62	12 124,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201					
488	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	414,810	96,99	40 232,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823134					
489	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	414,810	278,86	115 673,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827424					
	VV		" S10g"					
	VV		365,58		365,580			
	VV		" S10s"					
	VV		41,23		41,230			
	VV		" komíny"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		414,810			
490	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	64,300	24,25	1 559,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783901453					
	VV		" S19a+b- půda 3"					
	VV		32,5+31,8		64,300			
491	K	783917160.1R	Impregnační nátěr betonových podlah	m2	29,300	248,28	7 274,60	
	PP		Impregnační nátěr betonových podlah -1 nástřik zatřít válečkem, 2/ nástřik zatřít mopem 3/ jemné zboušení					
	VV		" S16a"					
	VV		29,3		29,300			
492	K	783947150.1R	Protiprašný nátěr betonové podlahy	m2	64,300	727,46	46 775,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Protiprašný nátěr betonové podlahy, ochranný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice,1komponentní nátěr s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům,karbonataci a znečištění. nanesen ve 2–3 vrstvách válečkem, štětcem nebo airless stříkáním - PF3					
	VV		" S19a+b- půda 3"					
	VV		32,5+31,8		64,300			
493	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	974,177	36,37	35 430,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902601*					
	VV		" stávající krov a trámy"					
	VV		(3,8*2*16)*(0,1*2+0,14*2)		58,368			
	VV		14,8*2*(0,12*2+0,17*2)		17,168			
	VV		6,6*6*(0,21*2+0,19*2)		31,680			
	VV		1,2*2*6*(0,1*4)		5,760			
	VV		1,4*2*6*(0,12*2+0,16*2)		9,408			
	VV		14,5*2*0,16*4		18,560			
	VV		14,8*(0,2+0,15)		5,180			
	VV		Mezisoučet		146,124			
	VV		8*2*10*(0,13*4)		83,200			
	VV		5,5*8*(0,12*2+0,1*2)		19,360			
	VV		12,2*3*(0,21*2+0,19*2)		29,280			
	VV		2,2*6*(0,16*2+0,12*2)		7,392			
	VV		1,2*12*(0,12*2+0,1*2)		6,336			
	VV		6,5*2*(0,2*2+0,16*2)		9,360			
	VV		6,5*2*0,16*4		8,320			
	VV		3*6*(0,11*2+0,08*2)		6,840			
	VV		6,5*(0,19+0,21)		2,600			
	VV		3,8*5*(0,13*2+0,11*2)		9,120			
	VV		Mezisoučet		181,808			
	VV		" řez B"					
	VV		4,6*2*19*(0,12*4)		83,904			
	VV		6,8*6*(0,19*2+0,18*2)		30,192			
	VV		(17,9+18,4)*(0,15*2+0,19*2)		24,684			
	VV		(17,9+18,4)*(0,16*2+0,14*2)		21,780			
	VV		(17,9+18,4)*(0,19+0,18*2)		19,965			
	VV		1,2*12*(0,1*2+0,12*2)		6,336			
	VV		1,2*12*(0,14*2+0,19*2)		9,504			
	VV		1,1*24*(0,12*2+0,1*2)		11,616			
	VV		Mezisoučet		207,981			
	VV		4,9*32*(0,16*2+0,08*2)		75,264			
	VV		3*32*(0,15*2+0,05*2)		38,400			
	VV		14*2*0,15*3		12,600			
	VV		Mezisoučet		126,264			
	VV		(14,6+18,1+20,7+12,6)*2		132,000			
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		974,177			
494	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	974,177	398,26	387 975,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783214121*					
	VV		" stávající krov a trámy"					
	VV		(3,8*2*16)*(0,1*2+0,14*2)		58,368			
	VV		14,8*2*(0,12*2+0,17*2)		17,168			
	VV		6,6*6*(0,21*2+0,19*2)		31,680			
	VV		1,2*2*6*(0,1*4)		5,760			
	VV		1,4*2*6*(0,12*2+0,16*2)		9,408			
	VV		14,5*2*0,16*4		18,560			
	VV		14,8*(0,2+0,15)		5,180			
	VV		Mezisoučet		146,124			
	VV		8*2*10*(0,13*4)		83,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,5*8*(0,12*2+0,1*2)		19,360			
	VV		12,2*3*(0,21*2+0,19*2)		29,280			
	VV		2,2*6*(0,16*2+0,12*2)		7,392			
	VV		1,2*12*(0,12*2+0,1*2)		6,336			
	VV		6,5*2*(0,2*2+0,16*2)		9,360			
	VV		6,5*2*0,16*4		8,320			
	VV		3*6*(0,11*2+0,08*2)		6,840			
	VV		6,5*(0,19+0,21)		2,600			
	VV		3,8*5*(0,13*2+0,11*2)		9,120			
	VV		Mezisoučet		181,808			
	VV		" řez B"					
	VV		4,6*2*19*(0,12*4)		83,904			
	VV		6,8*6*(0,19*2+0,18*2)		30,192			
	VV		(17,9+18,4)*(0,15*2+0,19*2)		24,684			
	VV		(17,9+18,4)*(0,16*2+0,14*2)		21,780			
	VV		(17,9+18,4)*(0,19+0,18*2)		19,965			
	VV		1,2*12*(0,1*2+0,12*2)		6,336			
	VV		1,2*12*(0,14*2+0,19*2)		9,504			
	VV		1,1*24*(0,12*2+0,1*2)		11,616			
	VV		Mezisoučet		207,981			
	VV		4,9*32*(0,16*2+0,08*2)		75,264			
	VV		3*32*(0,15*2+0,05*2)		38,400			
	VV		14*2*0,15*3		12,600			
	VV		Mezisoučet		126,264			
	VV		(14,6+18,1+20,7+12,6)*2		132,000			
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		974,177			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				134 208,33	
495	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	782,688	12,12	9 486,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*					
	VV		782,688		782,688			
496	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	142,097	54,56	7 752,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001*					
	VV		" S10c-2.NP"					
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2)*2,81		87,391			
	VV		(4,45*2+6,03*2)*2,61		54,706			
	VV		Součet		142,097			
497	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	120,000	12,12	1 454,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101*					
498	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*126,000*	*4,85*	*611,10*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
499	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000	12,12	727,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111*					
500	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*63,000*	*4,85*	*305,55*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			
501	K	784181111.1R	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	782,688	36,37	28 466,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní sol-silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		" S20b- 2.07"					
	VV		52,54		52,540			
	VV		" 2,07-předsazená stěna"					
	VV		7,4		7,400			
	VV		" S10b - 2.07"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		"2.NP-S10b"					
	VV		12,2+16,5+13,2*2		55,100			
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2+4,45*5+6,03*2)*1,2		78,492			
	VV		" S10c-2.NP"					
	VV		" 2.01-2.06"					
	VV		(6,35*2+6,5*2+3,2+2,2)*2,81		87,391			
	VV		(4,45*2+6,03*2)*2,61		54,706			
	VV		" S18cb-2.05"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		" SDK příčky 2.NP"					
	VV		107,741		107,741			
	VV		" S17a-1.Np"					
	VV		100,7		100,700			
	VV		" S17e"					
	VV		7,9		7,900			
	VV		" S7b - 2.02"					
	VV		1,4		1,400			
	VV		"S4"					
	VV		37,208		37,208			
	VV		" S10a"					
	VV		(27,1+28,48+24,7+19,48+23,45)*1		123,210			
	VV		" S10f"					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		782,688			
502	K	784321031.1R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	782,668	109,12	85 404,73	
	PP		Malby sol-silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		782,668		782,668			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C1 - ZTI- VNĚJŠÍ-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: k.ú. Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **47 358,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 358,91	21,00%	9 945,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **57 304,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C1 - ZTI- VNĚJŠÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**47 358,91**
1 - Zemní práce	25 133,77
8 - Trubní vedení	14 889,90
99 - Staveništní přesun hmot	1 273,06
727 - Zednické výpomoce	6 062,18

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C1 - ZTI- VNĚJŠÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**47 358,91**	
	D	1	Zemní práce				25 133,77	
1	K	1-10001	Výstražná fólie	m	1,000	48,50	48,50	
	PP		Výstražná fólie					
2	K	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	4,000	3 273,58	13 094,32	
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3					
3	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,000	84,87	169,74	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
4	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	11,000	484,97	5 334,67	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m					
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,000	242,49	484,98	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,500	2 061,14	3 091,71	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,000	969,95	1 939,90	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
8	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,500	1 939,90	969,95	
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm					
	D	8	Trubní vedení				14 889,90	
9	K	8-130001	Elektrospojka PE100 SDR11, 32	kus	2,000	256,54	513,08	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11, 32					
10	K	8-130002	Elektrokoleno PE100 SDR11, 32- 90°	kus	1,000	585,80	585,80	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11, 32- 90°					
11	K	8-130003	Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"	kus	1,000	1 894,34	1 894,34	
	PP		Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"					
12	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,000	88,14	352,56	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
13	*M*	*8-100001*	*Potrubí PE100 SDR11 32*	*m*	*4,000*	*102,14*	*408,56*	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	3,000	358,81	1 076,43	
	PP		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm					
15	*M*	*8-130001*	*Potrubí PE90 ochranné*	*m*	*3,000*	*613,55*	*1 840,65*	
	PP		Potrubí PE90 ochranné					
16	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	5,000	301,50	1 507,50	
	PP		Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150					
17	*M*	*8-10001*	*Trubka PVC-KG 110 SN8*	*m*	*5,000*	*248,85*	*1 244,25*	
	PP		Trubka PVC-KG 110 SN8					
18	K	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	4,000	160,19	640,76	
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm					
19	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	8,000	158,33	1 266,64	
	PP		Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150					
20	*M*	*8-30003*	*PVC-KG_Oblouk 110-30°*	*kus*	*2,000*	*59,50*	*119,00*	
	PP		PVC-KG_Oblouk 110-30°					
21	*M*	*8-30002*	*PVC-KG_Oblouk 110-45°*	*kus*	*6,000*	*59,86*	*359,16*	
	PP		PVC-KG_Oblouk 110-45°					
22	K	8-M10001	Napojení do šachty	soub	1,000	3 081,17	3 081,17	
	PP		Napojení do šachty					
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 273,06	
23	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,100	12 730,58	1 273,06	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	727	Zednické výpomoce				6 062,18	
24	K	727-00001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	6 062,18	6 062,18	
	PP		Zednické výpomocné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C2 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: k.ú. Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **551 599,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	551 599,12	21,00%	115 835,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **667 434,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C2 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**551 599,12**
1 - Zemní práce	86 867,40
721 - Vnitřní kanalizace	98 234,03
722 - Vnitřní vodovod	162 837,75
725 - Zařizovací předměty	191 876,69
727 - Zednické výpomoce	11 783,25

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C2 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**551 599,12**	
	D	1	Zemní práce				86 867,40	
1	K	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	2,000	4 612,92	9 225,84	
	PP		Hloubený výkop pod základy v hor.3					
2	K	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	12,000	3 273,58	39 282,96	
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3					
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,000	83,46	751,14	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					
4	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,000	901,59	4 507,95	
	PP		Zásyp ruční se zhutněním					
5	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,000	2 061,14	18 550,26	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
6	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,000	969,95	8 729,55	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
7	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	3,000	1 939,90	5 819,70	
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm					
	D	721	Vnitřní kanalizace				98 234,03	
8	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,000	402,95	5 238,35	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm					
9	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	13,000	496,76	6 457,88	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm					
10	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,000	657,53	1 972,59	
	PP		Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm					
11	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,000	1 076,00	4 304,00	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm					
12	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	9,000	873,22	7 858,98	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm					
13	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,000	1 141,09	17 116,35	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	37,000	1 119,38	41 417,06	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
15	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	10,000	152,22	1 522,20	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
16	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	164,76	329,52	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
17	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,000	251,59	1 257,95	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
18	K	721223440RT2	Vpusť podlahová (sklepní), D 110 mm, mřížka lit., se zápach. uzávěr. suchá a mokrá, spod. připoj.	kus	1,000	3 602,66	3 602,66	
	PP		Vpusť podlahová (sklepní), D 110 mm, mřížka lit., se zápach. uzávěr. suchá a mokrá, spod. připoj.					
19	K	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm	kus	1,000	491,46	491,46	
	PP		Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm					
20	K	721273145R00	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	2,000	525,06	1 050,12	
	PP		Hlavice ventilační z PVC DN 100/930					
21	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	37,000	21,17	783,29	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
22	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	57,000	35,35	2 014,95	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
23	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,200	14 083,37	2 816,67	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
	D	722	Vnitřní vodovod				162 837,75	
24	K	72210001	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 22/25 mm	m	74,000	196,01	14 504,74	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 22/25 mm					
25	K	72210002	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 25/25 mm	m	32,000	196,64	6 292,48	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 25/25 mm					
26	K	72210003	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 32/25 mm	m	5,000	229,18	1 145,90	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 32/25 mm					
27	K	722151215R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm	m	2,000	1 991,38	3 982,76	
	PP		Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm					
28	K	722172411R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 20x2,8 SDR, 7,4	m	65,000	609,96	39 647,40	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 20x2,8 SDR, 7,4					
29	K	722172412R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 25x3,5 SDR, 7,4	m	28,000	747,44	20 928,32	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 25x3,5 SDR, 7,4					
30	K	722172413R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 32x4,4 SDR, 7,4	m	5,000	922,68	4 613,40	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 32x4,4 SDR, 7,4					
31	K	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	5,000	97,17	485,85	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr					
32	K	722182011RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepící páska, sponky ve specifikaci	m	106,000	90,69	9 613,14	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepící páska, sponky ve specifikaci					
33	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	26,000	407,45	10 593,70	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
34	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	424,01	424,01	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20					
35	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	22,000	387,42	8 523,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2					
36	K	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,000	478,86	478,86	
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4					
37	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,000	819,79	819,79	
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
38	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	219,66	439,32	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
39	K	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,000	340,56	340,56	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20					
40	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,000	208,17	1 040,85	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4					
41	*M*	*72240001*	*KU20*	*kus*	*4,000*	*190,61*	*762,44*	
	PP		KU20					
42	*M*	*72240002*	*KU20 s vypouštěním*	*kus*	*1,000*	*264,49*	*264,49*	
	PP		KU20 s vypouštěním					
43	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	7,000	249,28	1 744,96	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1					
44	*M*	*72250001*	*KU25*	*kus*	*1,000*	*334,73*	*334,73*	
	PP		KU25					
45	*M*	*72250002*	*ZKL25*	*kus*	*2,000*	*297,24*	*594,48*	
	PP		ZKL25					
46	*M*	*72250003*	*F25*	*kus*	*1,000*	*308,64*	*308,64*	
	PP		F25					
47	*M*	*72250004*	*KU25 s vypouštěním*	*kus*	*3,000*	*450,01*	*1 350,03*	
	PP		KU25 s vypouštěním					
48	K	722254211RT2	Hydrantový systém D19, box s prosklenými dveřmi, B19/30, do stěny, bílý, nerezový	kus	1,000	17 155,93	17 155,93	
	PP		Hydrantový systém D19, box s prosklenými dveřmi, B19/30, do stěny, bílý, nerezový					
49	K	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	3,000	667,18	2 001,54	
	PP		Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"					
50	*M*	*722120001*	*Vodoměr DN20/ G1" trvalý průtok 2,5 m3/h, studená voda*	*soub*	*1,000*	*1 489,80*	*1 489,80*	
	PP		Vodoměr DN20/ G1" trvalý průtok 2,5 m3/h, studená voda					
51	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	100,000	14,42	1 442,00	
	PP		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50					
52	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	100,000	30,61	3 061,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
53	K	72230001	Páska šedá	kus	3,000	612,17	1 836,51	
	PP		Páska šedá					
54	K	72230002	Spony (bal.100 kus)	kus	6,000	97,07	582,42	
	PP		Spony (bal.100 kus)					
55	K	72280001	Drobné armatury (fitinky)_mosaz	soub	1,000	1 441,83	1 441,83	
	PP		Drobné armatury (fitinky)_mosaz					
56	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,200	22 963,14	4 592,63	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	725	Zařizovací předměty				191 876,69	
57	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,000	1 789,14	7 156,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž klozetu závěsného					
58	*M*	*72520001*	*Závěsný klozet vhodný pro bezbariérové použití, osoby (700x360x345 mm) bílý_označení SV05*	*kus*	*1,000*	*6 634,01*	*6 634,01*	
	PP		Závěsný klozet vhodný pro bezbariérové použití, osoby (700x360x345 mm) bílý_označení SV05					
59	*M*	*72520002*	*Závěsný klozet rimless, hluboké splachování, (530x360x345 mm), bílý_označení SV02/1*	*kus*	*3,000*	*3 612,46*	*10 837,38*	
	PP		Závěsný klozet rimless, hluboké splachování, (530x360x345 mm), bílý_označení SV02/1					
60	*M*	*72520004*	*WC sedátko bez poklopu, bezbariérové, bílé_označení SV05/2*	*kus*	*1,000*	*1 142,46*	*1 142,46*	
	PP		WC sedátko bez poklopu, bezbariérové, bílé_označení SV05/2					
61	*M*	*72520005*	*WC sedátko s poklopem, odnímatelné, zpomalovací, bílé_označení SV02/2*	*kus*	*3,000*	*1 755,07*	*5 265,21*	
	PP		WC sedátko s poklopem, odnímatelné, zpomalovací, bílé_označení SV02/2					
62	*M*	*72520007*	*Splachovací tlačítko (203x6x145 mm), chrom matný_označení SV05/3,SV02/3,SV08/3*	*kus*	*4,000*	*3 066,49*	*12 265,96*	
	PP		Splachovací tlačítko (203x6x145 mm), chrom matný_označení SV05/3,SV02/3,SV08/3					
63	K	725122231R00	Keramický pisoár bílý, s radarovým splachovačem a, integrovaným zdrojem , 230 V AC,	soubor	1,000	14 624,97	14 624,97	
	PP		Keramický pisoár bílý, s radarovým splachovačem a, integrovaným zdrojem , 230 V AC,					
64	K	725130001	Zápachová uzávěrka mokrá a suchá, DN40	kus	7,000	1 068,43	7 479,01	
	PP		Zápachová uzávěrka mokrá a suchá, DN40					
65	K	725219201R00	Montáž umyvadel závěsných	soubor	5,000	1 511,70	7 558,50	
	PP		Montáž umyvadel závěsných					
66	*M*	*72530001*	*Bezbariérové umyvadlo (600x550x150 mm), bílé, závěsné_označení SV06*	*soubor*	*1,000*	*2 832,53*	*2 832,53*	
	PP		Bezbariérové umyvadlo (600x550x150 mm), bílé, závěsné_označení SV06					
67	*M*	*72530002*	*Umyvadlo keramické bílé, 550x480x115, bílé, závěsné*	*soubor*	*1,000*	*1 055,09*	*1 055,09*	
	PP		Umyvadlo keramické bílé, 550x480x115, bílé, závěsné_označení SV33					
68	*M*	*72530003*	*Umývátko (450x340x115 mm), bílé, závěsné_označení SV03*	*soubor*	*2,000*	*966,02*	*1 932,04*	
	PP		Umývátko (450x340x115 mm), bílé, závěsné_označení SV03					
69	*M*	*72530010*	*Umývátko (450x340x115 mm), bílé, závěsné_označení SV03*	*soubor*	*1,000*	*943,34*	*943,34*	
	PP		Umyvadlo (500x350x115 mm), bílé, závěsné_označení SV01					
70	*M*	*72530005*	*Umyvadlový sifon chrom, výška 29,6 cm, hloubka 38,, 5 cm_označení SV03/3*	*soubor*	*5,000*	*1 058,99*	*5 294,95*	
	PP		Umyvadlový sifon chrom, výška 29,6 cm, hloubka 38,, 5 cm_označení SV03/3					
71	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	1 649,51	1 649,51	
	PP		Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur					
72	*M*	*72560001*	*Závěsná výlevka 455 mm s mřížkou (380x455x365 mm) , bílá_označení SV07*	*kus*	*1,000*	*5 863,27*	*5 863,27*	
	PP		Závěsná výlevka 455 mm s mřížkou (380x455x365 mm) , bílá_označení SV07					
73	K	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	2,000	1 749,83	3 499,66	
	PP		Ventil pojistný TE 1847 DN 20					
74	K	725539102R00	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l	soubor	2,000	2 322,95	4 645,90	
	PP		Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l					
75	*M*	*725100001*	*Elektrický tlkakový ohřívač TV - objem 4,6 l/ 1500*	*soub*	*2,000*	*5 137,88*	*10 275,76*	
	PP		Elektrický tlkakový ohřívač TV - objem 4,6 l/ 1500					
76	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2, výtokový ventil se zpětnou klapkou	soubor	1,000	231,63	231,63	
	PP		Montáž ventilu nástěnného G 1/2, výtokový ventil se zpětnou klapkou					
77	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, + ventil 1/2""	soubor	12,000	336,89	4 042,68	
	PP		Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, + ventil 1/2""					
78	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	7,000	694,85	4 863,95	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
79	*M*	*72580001*	*Baterie stojánková umyvadlová páková, výška 165 mm, , hloubka 81 mm_označení SV03/2*	*kus*	*3,000*	*1 891,46*	*5 674,38*	
	PP		Baterie stojánková umyvadlová páková, výška 165 mm, , hloubka 81 mm_označení SV03/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	*M*	*72580002*	*Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS, pro teplou a studenou vodou_označení SV06/2 SV09/2*	*kus*	*1,000*	*8 563,26*	*8 563,26*	
	PP		Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS, pro teplou a studenou vodou_označení SV06/2 SV09/2					
81	*M*	*72580003*	*Dřezová stojánková baterie páková, délka raménka 200 mm, otočné_označení SV10/1*	*kus*	*1,000*	*1 459,16*	*1 459,16*	
	PP		Dřezová stojánková baterie páková, délka raménka 200 mm, otočné_označení SV10/1					
82	K	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka	kus	1,000	758,30	758,30	
	PP		Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka					
83	*M*	*725829202R00*	*Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné*	*kus*	*1,000*	*807,99*	*807,99*	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné					
84	*M*	*72590001*	*Dřezová baterie nástěnná 150x1/2"*	*kus*	*1,000*	*1 782,97*	*1 782,97*	
	PP		Dřezová baterie nástěnná 150x1/2"					
85	K	72590001	Podomítková umyvadlová baterie včetně podomítkového tělesa	kus	1,000	4 691,41	4 691,41	
	PP		Podomítková umyvadlová baterie včetně podomítkového tělesa					
86	K	725980121R00	Dvířka podomítková SDK pod obklad či zaomítací, 150 x 300 mm	kus	6,000	429,27	2 575,62	
	PP		Dvířka podomítková SDK pod obklad či zaomítací, 150 x 300 mm					
87	K	725980121R001	Dvířka podomítková SDK pod obklad či zaomítací, 200 x 300 mm	kus	1,000	719,25	719,25	
	PP		Dvířka podomítková SDK pod obklad či zaomítací, 200 x 300 mm					
88	K	725-M10001	Montáž předstěnových systémů	soubor	4,000	1 441,94	5 767,76	
	PP		Montáž předstěnových systémů					
89	*M*	*72510001*	*Předstěnový systém WC, nádržka*	*soub*	*4,000*	*8 346,37*	*33 385,48*	
	PP		Předstěnový systém WC, nádržka					
90	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,300	18 655,79	5 596,74	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
	D	727	Zednické výpomoce				11 783,25	
91	K	727-00001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	11 783,25	11 783,25	
	PP		Zednické výpomocné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C3 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: k.ú. Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **1 328 990,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 328 990,89	21,00%	279 088,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 608 078,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C3 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 328 990,89**
001 - HZS-Hodinová zůčtovací sazba	64 622,56
730 - Ústřední vytápění	75 101,46
M65 - Elektroinstalace	3 816,63
713 - Izolace tepelné	95 017,54
722 - Vnitřní vodovod	8 230,85
727 - Zednické výpomoce	18 382,01
731 - Kotelny	48 610,54
732 - Strojovny	69 443,41
733 - Rozvod potrubí	312 472,73
734 - Armatury	97 800,97
735 - Otopná tělesa	535 492,19

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C3 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 328 990,89**	
	D	001	HZS-Hodinová zúčtovací sazba				64 622,56	
1	K	001-001	Topná zkouška	hod	72,000	788,08	56 741,76	
	PP		Topná zkouška					
2	K	001-002	Seřízení a nastavení topného systému	hod	10,000	788,08	7 880,80	
	PP		Seřízení a nastavení topného systému					
	D	730	Ústřední vytápění				75 101,46	
3	K	730-M10001	Napuštění systému upravenou vodou, (demineralizovaná)	l	520,000	18,32	9 526,40	
	PP		Napuštění systému upravenou vodou, (demineralizovaná)					
4	K	730-M20001	MTZ odkouření plyn kotle	soub	1,000	10 693,92	10 693,92	
	PP		MTZ odkouření plyn kotle					
5	*M*	*73020001*	*Koncetr odvod spal DN125/80,PPH/nerez-bílý komax*	*soub*	*1,000*	*54 881,14*	*54 881,14*	
	PP		Koncetr odvod spal DN125/80,PPH/nerez-bílý komax					
	D	M65	Elektroinstalace				3 816,63	
6	K	M65-M10001	MTZ venkovního čidla	soub	1,000	907,23	907,23	
	PP		MTZ venkovního čidla					
7	*M*	*M65-10001*	*Venkovní čidlo k plyn. kotli*	*soub*	*1,000*	*2 909,40*	*2 909,40*	
	PP		Venkovní čidlo k plyn. kotli					
	D	713	Izolace tepelné				95 017,54	
8	K	71310001	Tepelná izolace potrubí PE 15/20 mm	m	128,000	162,05	20 742,40	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 15/20 mm					
9	K	71310002	Tepelná izolace potrubí PE 18/20 mm	m	72,000	177,76	12 798,72	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 18/20 mm					
10	K	71310003	Tepelná izolace potrubí PE 22/25 mm	m	13,000	191,81	2 493,53	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 22/25 mm					
11	K	71310004	Tepelná izolace potrubí PE 28/25 mm	m	35,000	202,95	7 103,25	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 28/25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	71310005	Tepelná izolace potrubí PE 35/25 mm	m	23,000	228,40	5 253,20	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 35/25 mm					
13	K	71330001	Páska šedá	kus	2,000	607,14	1 214,28	
	PP		Páska šedá					
14	K	71330002	Spony (100 ks)	kus	8,000	96,63	773,04	
	PP		Spony (100 ks)					
15	K	713-M10001;	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, lepící páska, sponky ve specifikaci	m	271,000	164,72	44 639,12	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, lepící páska, sponky ve specifikaci					
	D	722	Vnitřní vodovod				8 230,85	
16	K	722151214R00	Potrubí nerez Viega Sanpress Inox 22x1,2	m	2,000	1 616,50	3 233,00	
	PP		Potrubí nerez Viega Sanpress Inox 22x1,2					
17	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,000	209,50	838,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2					
18	*M*	*72210001*	*KU20*	*kus*	*2,000*	*192,29*	*384,58*	
	PP		KU20					
19	*M*	*72210002*	*ZKL20*	*kus*	*2,000*	*223,79*	*447,58*	
	PP		ZKL20					
20	K	722-M10001	MTZ tlakové nádoby	soub	1,000	1 052,83	1 052,83	
	PP		MTZ tlakové nádoby					
21	*M*	*72230001*	*Tlaková expanzní nádoba pro zmírnění rázů v, potrubí*	*kus*	*1,000*	*2 032,87*	*2 032,87*	
	PP		Tlaková expanzní nádoba pro zmírnění rázů v, potrubí					
22	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,010	24 198,69	241,99	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	727	Zednické výpomoce				18 382,01	
23	K	727-001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	18 382,01	18 382,01	
	PP		Zednické výpomocné práce					
	D	731	Kotelny				48 610,54	
24	K	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,000	5 647,45	5 647,45	
	PP		Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření					
25	*M*	*73120001*	*Závěsný plynový kondenzační kotel, tepelný výkon 3,5-22,1 kW (80/60°C)*	*soub*	*1,000*	*41 546,74*	*41 546,74*	
	PP		Závěsný plynový kondenzační kotel, tepelný výkon 3,5-22,1 kW (80/60°C)					
26	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,500	2 832,70	1 416,35	
	PP		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m					
	D	732	Strojovny				69 443,41	
27	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	967,70	967,70	
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l					
28	*M*	*73290001*	*Expanzní nádoba top. systém objem 80 l*	*kus*	*1,000*	*5 159,38*	*5 159,38*	
	PP		Expanzní nádoba top. systém objem 80 l					
29	K	732-M30001	MTZ systému dopouštění a upravy vody	soub	1,000	6 062,93	6 062,93	
	PP		MTZ systému dopouštění a upravy vody					
30	*M*	*73260001*	*Oddělovací a doplňovací zařízení, 230 V + FE externí tlakové čidlo (včetně T-kusu)*	*soub*	*1,000*	*28 595,11*	*28 595,11*	
	PP		Oddělovací a doplňovací zařízení, 230 V + FE externí tlakové čidlo (včetně T-kusu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	*M*	*73260002*	*Změkčovací armatura pro doplňování topných soustav, patrona pro demineralizaci*	*soub*	*1,000*	*17 931,00*	*17 931,00*	
	PP		Změkčovací armatura pro doplňování topných soustav, patrona pro demineralizaci					
32	*M*	*73260003*	*Elektronický vodoměr*	*kus*	*1,000*	*6 082,54*	*6 082,54*	
	PP		Elektronický vodoměr					
33	*M*	*73260004*	*Patrona pro demineralizaci*	*kus*	*1,000*	*2 614,65*	*2 614,65*	
	PP		Patrona pro demineralizaci					
34	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,300	6 767,00	2 030,10	
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
	D	733	Rozvod potrubí				312 472,73	
35	K	733153812R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 15x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur	m	128,000	957,31	122 535,68	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 15x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur					
36	K	733153813R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 18x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur	m	72,000	1 083,65	78 022,80	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 18x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur					
37	K	733153815R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 22x1,2 mm,tvarovky s, SC-Contur	m	13,000	1 131,90	14 714,70	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 22x1,2 mm,tvarovky s, SC-Contur					
38	K	733153816R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 28x1,2 mm, tvarovky s SC-Contur	m	35,000	1 308,73	45 805,55	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 28x1,2 mm, tvarovky s SC-Contur					
39	K	733153817R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 35x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur	m	23,000	1 726,25	39 703,75	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 35x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur					
40	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	271,000	9,73	2 636,83	
	PP		Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50					
41	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,900	3 121,87	9 053,42	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
	D	734	Armatury				97 800,97	
42	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,000	165,03	165,03	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2					
43	*M*	*73420001*	*KU15*	*kus*	*1,000*	*140,23*	*140,23*	
	PP		KU15					
44	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,000	206,36	206,36	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4					
45	*M*	*73480001*	*KU20*	*kus*	*1,000*	*191,64*	*191,64*	
	PP		KU20					
46	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	3,000	231,06	693,18	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1					
47	*M*	*73430001*	*KU25*	*kus*	*2,000*	*327,50*	*655,00*	
	PP		KU25					
48	*M*	*73430002*	*KUFM25*	*kus*	*1,000*	*2 215,97*	*2 215,97*	
	PP		KUFM25					
49	K	734226422R00	Termost. vent. spod. připojení , rohový, automa. omezovač průtoku,DN15, rozsah průtoku	kus	25,000	2 791,07	69 776,75	
	PP		Termost. vent. spod. připojení , rohový, automa. omezovač průtoku,DN15, rozsah průtoku					
50	K	734251124R00	Ventily pojistné pružinové G 3/4-300kPa	kus	1,000	4 382,02	4 382,02	
	PP		Ventily pojistné pružinové G 3/4-300kPa					
51	K	734291113R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2	kus	3,000	220,04	660,12	
	PP		Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734291951R00	Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání	kus	20,000	139,26	2 785,20	
	PP		Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání					
53	*M*	*734160001*	*termostatická hlavice, dle druhu ventilu*	*KUS*	*20,000*	*483,83*	*9 676,60*	
	PP		termostatická hlavice, dle druhu ventilu					
54	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100	kus	1,000	1 615,93	1 615,93	
	PP		Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100					
55	K	73460001	Ostatní armatury (fitinky)	soub	1,000	1 805,82	1 805,82	
	PP		Ostatní armatury (fitinky)					
56	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,200	14 155,61	2 831,12	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
	D	735	Otopná tělesa				535 492,19	
57	K	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	103,000	109,12	11 239,36	
	PP		Tlakové zkoušky těles článkových					
58	K	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	103,000	487,35	50 197,05	
	PP		Montáž otopných těles ocelových článkových					
59	*M*	*73510001*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 6/500/66, konzola na stěnu*	*kus*	*3,000*	*5 705,25*	*17 115,75*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 6/500/66, konzola na stěnu					
60	*M*	*73510002*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 20/500/66, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*14 744,58*	*14 744,58*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 20/500/66, konzola na stěnu					
61	*M*	*73510003*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 16/500/107, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*12 170,78*	*12 170,78*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 16/500/107, konzola na stěnu					
62	*M*	*73510004*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/500/107, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*17 296,97*	*17 296,97*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/500/107, konzola na stěnu					
63	*M*	*73510005*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/500/148, konzola na stěnu*	*kus*	*5,000*	*16 605,98*	*83 029,90*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/500/148, konzola na stěnu					
64	*M*	*73510006*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 20/500/148, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*18 542,36*	*18 542,36*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 20/500/148, konzola na stěnu					
65	*M*	*73510007*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 22/500/148, konzola na stěnu*	*kus*	*5,000*	*19 935,01*	*99 675,05*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 22/500/148, konzola na stěnu					
66	*M*	*73510008*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/500/148, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*21 901,95*	*21 901,95*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/500/148, konzola na stěnu					
67	*M*	*73510009*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 36/500/148, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*31 443,74*	*31 443,74*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 36/500/148, konzola na stěnu					
68	*M*	*73510010*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 12/600/148, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*12 361,12*	*12 361,12*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 12/600/148, konzola na stěnu					
69	*M*	*73510011*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 16/500/230, konzola na stěnu*	*kus*	*3,000*	*20 019,12*	*60 057,36*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 16/500/230, konzola na stěnu					
70	*M*	*73510012*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/600/230, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*32 363,98*	*32 363,98*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 24/600/230, konzola na stěnu					
71	*M*	*73510013*	*Ocelové článkové otopné těleso -středové, 28/600/230, konzola na stěnu*	*kus*	*1,000*	*37 590,57*	*37 590,57*	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 28/600/230, konzola na stěnu					
72	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,700	9 271,57	15 761,67	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C4 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: k.ú. Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **148 251,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 251,10	21,00%	31 132,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **179 383,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C4 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**148 251,10**
1 - Zemní práce	61 006,79
100 - Hodinová sazba	14 512,82
710 - Výpomocné práce	25 847,90
M65 - Elektroinstalace	6 361,56
723 - Vnitřní plynovod	40 522,03

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C4 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**148 251,10**	
	D	1	Zemní práce				61 006,79	
1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,000	4 692,83	61 006,79	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3					
	D	100	Hodinová sazba				14 512,82	
2	K	100-003	Zaměření trasy plynovodu	hod	1,000	1 036,63	1 036,63	
	PP		Zaměření trasy plynovodu					
3	K	100-004	Revize	hod	10,000	1 036,63	10 366,30	
	PP		Revize					
4	K	100-005	Tlaková zkouška	hod	3,000	1 036,63	3 109,89	
	PP		Tlaková zkouška					
	D	710	Výpomocné práce				25 847,90	
5	K	710-10001	Plynová skříň HUP plech 900x850x300	soub	1,000	15 610,37	15 610,37	
	PP		Plynová skříň HUP plech 900x850x300					
6	K	710-M10001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	6 057,61	6 057,61	
	PP		Zednické výpomocné práce					
7	K	710-M10002	Osazení skříňky do zdiva	soub	1,000	4 179,92	4 179,92	
	PP		Osazení skříňky do zdiva					
	D	M65	Elektroinstalace				6 361,56	
8	K	M65-10001	Detektor plynu kompaktní, 230 V, IP40, polovodičový snímač	soub	1,000	5 323,23	5 323,23	
	PP		Detektor plynu kompaktní, 230 V, IP40, polovodičový snímač					
9	K	M65-M10001	MTZ detektoru plynu	soub	1,000	1 038,33	1 038,33	
	PP		MTZ detektoru plynu					
	D	723	Vnitřní plynovod				40 522,03	
10	K	72310001	Potrubí Cu 35x1,2	m	1,500	726,61	1 089,92	
	PP		Potrubí Cu 35x1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	72310002	Tvarovky Cu lisovací s SC-Contur	soub	1,000	2 635,09	2 635,09	
	PP		Tvarovky Cu lisovací s SC-Contur					
12	K	723164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný	m	1,500	501,59	752,39	
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný					
13	K	723178115R00	Potrubí vícevrstvé plynové, D 32x3 mm	m	18,000	1 016,50	18 297,00	
	PP		Potrubí vícevrstvé plynové, D 32x3 mm					
14	K	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	1,000	446,86	446,86	
	PP		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25					
15	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	2,000	227,37	454,74	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1					
16	K	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4	kus	2,000	285,24	570,48	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4					
17	K	723-30001	KU25	kus	1,000	487,89	487,89	
	PP		KU25					
18	K	723-30002	Protipožární armatura s kulovým uzávěrem plyn -, DN25	soub	1,000	1 983,76	1 983,76	
	PP		Protipožární armatura s kulovým uzávěrem plyn -, DN25					
19	K	723-40001	KU32	kus	1,000	738,14	738,14	
	PP		KU32					
20	K	723-40002	Havarijní uzávěr plynu, DN32, NC, ruční otevírání	kus	1,000	7 665,31	7 665,31	
	PP		Havarijní uzávěr plynu, DN32, NC, ruční otevírání					
21	K	72350001	Korugovaná plynotěsná chránička na DN32	m	18,000	115,54	2 079,72	
	PP		Korugovaná plynotěsná chránička na DN32					
22	K	72350002	Přechod plast - kov 32/1"	kus	2,000	572,22	1 144,44	
	PP		Přechod plast - kov 32/1"					
23	K	72350004	Samovulkanizační páska	kus	1,000	130,99	130,99	
	PP		Samovulkanizační páska					
24	K	72350005	Těsnicí tmel	kus	1,000	297,38	297,38	
	PP		Těsnicí tmel					
25	K	72350006	Protipožární tmel	kus	1,000	586,97	586,97	
	PP		Protipožární tmel					
26	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,100	11 609,52	1 160,95	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C5 - VZT-(dodávka vč. montáže)

KSO:
CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
IČ:
Město Modřice
DIČ:

Účastník:
IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
schwerpunkt.
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
Lenka Jandová
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **1 181 859,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 181 859,14	21,00%	248 190,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 430 049,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C5 - VZT-(dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 181 859,14**
D1 - Zařízení č.2 - Komerční prostor 1.NP (etapa 2)	45 343,64
D2 - Zařízení č.9 - Expozice 1.PP a 1.NP (etapa 2)	396 553,03
D3 - Zařízení č.10 - Přednáškový sál 1.NP (etapa 2)	394 357,19
D4 - Zařízení č.11 Hygienické zázemí 1.NP (etapa 2)	34 048,28
D5 - Zařízení č.12 Depozitář (etapa 2)	26 512,55
D6 - Zařízení č.13 Odvětrání WC 2.02 (etapa 2)	9 821,51
D7 - Ostatní	275 222,94

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C5 - VZT-(dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 181 859,14**	
	D	D1	Zařízení č.2 - Komerční prostor 1.NP (etapa 2)				45 343,64	
1	K	2.02.02	Tlumič hluku kruhový DN 200/900 vč. montáže	ks	2,000	3 705,93	7 411,86	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 200/900 vč. montáže					
2	K	2.04.02	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x400-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	2 863,60	2 863,60	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x400-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
3	K	2.05.02	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x400-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	2 056,00	2 056,00	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x400-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
4	K	2.06.01	Požární klapka kruhová DN 200 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	2,000	4 687,83	9 375,66	
	PP		Požární klapka kruhová DN 200 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
5	K	2.11.01	SPIRO potrubí do DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	18,000	676,49	12 176,82	
	PP		SPIRO potrubí do DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
6	K	2.20.01	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	15,000	763,98	11 459,70	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
	D	D2	Zařízení č.9 - Expozice 1.PP a 1.NP (etapa 2)				396 553,03	
7	K	9.01	VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=1,97kW; Qch=2,36kW chladivo R454C účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,5% Přívod: 900m3/h; pext=250Pa Odvod: 900m3/h; pext=250P	kp	1,000	269 889,39	269 889,39	
	PP		VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=1,97kW; Qch=2,36kW chladivo R454C účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,5% Přívod: 900m3/h; pext=250Pa Odvod: 900m3/h; pext=250Pa ventilátory s EC motory elektrický ohřev: Qt=3,0kW filtry kapsové: F7(přívod); M5(odvod) uzavárací klapka (2ks) pryžové podložky pod jednotku ZTI - sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu integrovaný systém MaR C5 parametry opláštění: izolace 45mm (minerální vlna); T2; TB2; F9; L1; D1 vč. montáže					
8	K	9.02.01	Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže	ks	7,000	4 331,14	30 317,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže					
9	K	9.03.01	Požární klapka kruhová DN 250 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	2,000	5 059,66	10 119,32	
	PP		Požární klapka kruhová DN 250 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
10	K	9.04.01	Sací/výfuková hlavice H 250 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	3 441,58	6 883,16	
	PP		Sací/výfuková hlavice H 250 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
11	K	9.05.01	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 200x600-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	2 318,67	2 318,67	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 200x600-R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
12	K	9.05.02	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 200x600-R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	3 213,95	3 213,95	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 200x600-R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
13	K	9.06.01	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x200 -R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	1 420,30	1 420,30	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x200 -R1 (RAL 9010) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
14	K	9.06.02	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x200 -R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	1 837,34	1 837,34	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 400x200 -R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
15	K	9.10.01	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/100% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	1 476,11	2 952,22	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/100% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
16	K	9.11.01	SPIRO potrubí do DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	36,000	955,02	34 380,72	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
17	K	9.11.02	SPIRO potrubí do DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	13,000	678,34	8 818,42	
	PP		SPIRO potrubí do DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
18	K	9.20.01	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	28,000	722,62	20 233,36	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
19	K	9.21.01	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%	m2	5,000	833,64	4 168,20	
	PP		Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%					
	D	D3	Zařízení č.10 - Přednáškový sál 1.NP (etapa 2)				394 357,19	
20	K	10.01	VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=1,97kW; Qch=2,36kW chladivo R454C účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,5% Přívod: 900m3/h; pext=250Pa Odvod: 900m3/h; pext=250P	kp	1,000	268 596,93	268 596,93	
	PP		VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=1,97kW; Qch=2,36kW chladivo R454C účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,5% Přívod: 900m3/h; pext=250Pa Odvod: 900m3/h; pext=250Pa ventilátory s EC motory elektrický ohřev: Qt=3,0kW filtry kapsové: F7(přívod); M5(odvod) uzavárací klapka (2ks) pryžové podložky pod jednotku ZTI - sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu integrovaný systém MaR C5 parametry opláštění: izolace 45mm (minerální vlna); T2; TB2; F9; L1; D1 vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	10.02.01	Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže	ks	5,000	4 354,76	21 773,80	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže					
22	K	10.02.02	Tlumič hluku kruhový DN 250/600 vč. montáže	ks	3,000	3 812,34	11 437,02	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/600 vč. montáže					
23	K	10.03.01	Požární klapka kruhová DN 250 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	2,000	4 998,40	9 996,80	
	PP		Požární klapka kruhová DN 250 manuální mechanismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
24	K	10.04.01	Čtyřhranné potrubí; 500x500; vč. ochranného síta s oky 10x10mm vč. montáže	ks	1,000	2 392,38	2 392,38	
	PP		Čtyřhranné potrubí; 500x500; vč. ochranného síta s oky 10x10mm vč. montáže					
25	K	10.04.02	Čtyřhranné potrubí; 250x800; vč. ochranného síta s oky 10x10mm vč. montáže	ks	1,000	2 618,78	2 618,78	
	PP		Čtyřhranné potrubí; 250x800; vč. ochranného síta s oky 10x10mm vč. montáže					
26	K	10.05.01	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 600x150-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	3,000	2 424,19	7 272,57	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 600x150-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
27	K	10.06.01	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 600x300 -R1 (RAL dle architekta) vč. přechodoého kusu 600x300/DN250 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	5 556,35	5 556,35	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí 600x300 -R1 (RAL dle architekta) vč. přechodoého kusu 600x300/DN250 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
28	K	10.10.01	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/0% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	1 422,15	2 844,30	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/0% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
29	K	10.10.02	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/100% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	1 426,61	2 853,22	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/100% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
30	K	10.11.01	SPIRO potrubí do DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	35,000	974,61	34 111,35	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
31	K	10.20.01	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	15,000	720,01	10 800,15	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
32	K	10.21.01	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%	m2	17,000	829,62	14 103,54	
	PP		Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%					
	D	D4	Zařízení č.11 Hygienické zázemí 1.NP (etapa 2)				34 048,28	
33	K	11.01	Radiální ventilátor potubní DN 160 Odvod: 290m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže	ks	1,000	12 001,01	12 001,01	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 160 Odvod: 290m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže					
34	K	11.02	Tlumič hluku kruhový DN 160/900 vč. montáže	ks	2,000	3 274,95	6 549,90	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 160/900 vč. montáže					
35	K	11.03	Zpětná klapka RSK 160 vč. montáže	ks	1,000	484,38	484,38	
	PP		Zpětná klapka RSK 160 vč. montáže					
36	K	11.04.01	Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. zděře vč. montáže	ks	4,000	369,29	1 477,16	
	PP		Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. zděře vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	11.04.02	Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 100; vč. zděře vč. montáže	ks	2,000	346,19	692,38	
	PP		Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 100; vč. zděře vč. montáže					
38	K	11.10.01	SPIRO potrubí do DN 160 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	8,000	696,37	5 570,96	
	PP		SPIRO potrubí do DN 160 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
39	K	11.10.01.1	SPIRO potrubí do DN 125 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	6,000	564,17	3 385,02	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
40	K	11.10.02	SPIRO potrubí do DN 100 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	1,000	238,52	238,52	
	PP		SPIRO potrubí do DN 100 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
41	K	11.11.01	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	5,000	729,79	3 648,95	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
	D	D5	Zařízení č.12 Depozitář (etapa 2)				26 512,55	
42	K	12.01	Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 250m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže	ks	1,000	8 727,89	8 727,89	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 250m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže					
43	K	12.02	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 200 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. ochranného síta DN 200 vč. montáže	ks	1,000	5 896,14	5 896,14	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 200 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. ochranného síta DN 200 vč. montáže					
44	K	12.03	Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže	ks	2,000	3 008,31	6 016,62	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže					
45	K	12.04	Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže	ks	1,000	328,38	328,38	
	PP		Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže					
46	K	12.05	Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. montáže	ks	4,000	368,79	1 475,16	
	PP		Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. montáže					
47	K	12.10	SPIRO potrubí do DN 125 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	9,000	452,04	4 068,36	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
	D	D6	Zařízení č.13 Odvětrání WC 2.02 (etapa 2)				9 821,51	
48	K	13.01	Radiální ventilátor do podhledu trvalý chod s nízkým průtokem, časový doběh 1-30min. zvýšení (boost) se provádí externím spínačem Odvod: 50m3/h; pext=60Pa zpětniá klapka na výtlak potrubí vč. montáže	ks	1,000	6 554,28	6 554,28	
	PP		Radiální ventilátor do podhledu trvalý chod s nízkým průtokem, časový doběh 1-30min. zvýšení (boost) se provádí externím spínačem Odvod: 50m3/h; pext=60Pa zpětniá klapka na výtlak potrubí vč. montáže					
49	K	13.10	SPIRO potrubí do DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	3,000	605,93	1 817,79	
	PP		SPIRO potrubí do DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
50	K	13.11	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	2,000	724,72	1 449,44	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D7	Ostatní				275 222,94	
51	K	Pol1	Zaregulování zařízení	hod	8,000	606,22	4 849,76	
	PP		Zaregulování zařízení					
52	K	Pol2	Zaškolení obsluhy	hod	6,000	606,21	3 637,26	
	PP		Zaškolení obsluhy					
53	K	Pol3	Vnitrostaveništní doprava a přesuny	kp	1,000	66 683,98	66 683,98	
	PP		Vnitrostaveništní doprava a přesuny					
54	K	Pol4	Montážní mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb	kp	1,000	72 746,16	72 746,16	
	PP		Montážní mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb					
55	K	Pol5	Montážní materiál (těsnící a spojovací materiál)	kp	1,000	24 248,72	24 248,72	
	PP		Montážní materiál (těsnící a spojovací materiál)					
56	K	Pol6	PD skutečného stavu	ks	1,000	78 808,34	78 808,34	
	PP		PD skutečného stavu					
57	K	Pol7	Doprava	ks	1,000	24 248,72	24 248,72	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6a - Slaboproud (dodávka vč. montáže)

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **372 772,74**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	372 772,74	21,00%	78 282,28
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **451 055,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6a - Slaboproud (dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**372 772,74**
D1 - vodiče, kabely	68 384,90
D2 - krabice, trubky	61 658,24
D3 - přístroje	169 983,44
D4 - Ostatní náklady	72 746,16

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6a - Slaboproud (dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**372 772,74**	
	D	D1	vodiče, kabely				68 384,90	
1	K	1	datový rozvod (optický kabel)	m	10,000	145,49	1 454,90	
	PP		datový rozvod (optický kabel)					
2	K	2	datový rozvod (FTP CAT6)	m	400,000	72,75	29 100,00	
	PP		datový rozvod (FTP CAT6)					
3	K	3	rozvod CCTV (FTP CAT5E)	m	20,000	72,75	1 455,00	
	PP		rozvod CCTV (FTP CAT5E)					
4	K	4	rozvod EZS (FTP CAT5E)	m	500,000	72,75	36 375,00	
	PP		rozvod EZS (FTP CAT5E)					
	D	D2	krabice, trubky				61 658,24	
5	K	10	chránička optického kabelu HDPE 32	m	10,000	90,93	909,30	
	PP		chránička optického kabelu HDPE 32					
6	K	5	krabice přístrojová KP68	ks	6,000	103,06	618,36	
	PP		krabice přístrojová KP68					
7	K	6	krabice přístrojová LK	ks	1,000	115,18	115,18	
	PP		krabice přístrojová LK					
8	K	7	elektroinstalační trubka 16	m	600,000	60,62	36 372,00	
	PP		elektroinstalační trubka 16					
9	K	8	designové přiznané vedení v suterénu, místnosti 1.12 a půdách tvořené přiznaným vedením z flexibilních trubek s textilním povrchem vč. systémových doplňků	m	70,000	181,87	12 730,90	
	PP		designové přiznané vedení v suterénu, místnosti 1.12 a půdách tvořené přiznaným vedením z flexibilních trubek s textilním povrchem vč. systémových doplňků					
10	K	9	elektroinstalační trubka 20	m	150,000	72,75	10 912,50	
	PP		elektroinstalační trubka 20					
	D	D3	přístroje				169 983,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	11	datová zásuvka 2x RJ45 CAT6	ks	8,000	788,08	6 304,64	
	PP		datová zásuvka 2x RJ45 CAT6					
12	K	12	WIFI (wifi router TP-Link EAP 245, stropní AP, 1x GLAN, 2,4,5GHz)	ks	4,000	4 607,26	18 429,04	
	PP		WIFI (wifi router TP-Link EAP 245, stropní AP, 1x GLAN, 2,4,5GHz)					
13	K	13	datový rozváděč (rack 19“ jednodílný 12U/500mm, prosklené dveře, 1x optická vana výsuvná 1U do 19“ racku, 24x Simplex, 1x patch panel 24 portů, 1U, 24x keystone STP Cat 6, samozářezový, 1x 1U switch TP-Link TL-SG1428PE Smart, 26x Glan, 24x PoE+, 2x SFP, 2	ks	1,000	14 549,23	14 549,23	
	PP		datový rozváděč (rack 19“ jednodílný 12U/500mm, prosklené dveře, 1x optická vana výsuvná 1U do 19“ racku, 24x Simplex, 1x patch panel 24 portů, 1U, 24x keystone STP Cat 6, samozářezový, 1x 1U switch TP-Link TL-SG1428PE Smart, 26x Glan, 24x PoE+, 2x SFP, 250W, 24x patch kabel FTP CAT6 0,5m, 3x 1U vyvazovací panel, 1x 1U napájecí lišta, 8x 230V, 16A, 4000V)					
14	K	14	kamera CCTV venkovní (IP 5MPix, 1/2,9" CMOS čip Progressive Scan, vestavěný objektiv 2,8-12mm@F2.0/, úhly záběru: horizontální: 88°-29° / vertikální: 47,5°-16,5° / diagonální: 103°-33°, 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR, komprese H.265+ / H.265 / H2	ks	1,000	7 032,13	7 032,13	
	PP		kamera CCTV venkovní (IP 5MPix, 1/2,9" CMOS čip Progressive Scan, vestavěný objektiv 2,8-12mm@F2.0/, úhly záběru: horizontální: 88°-29° / vertikální: 47,5°-16,5° / diagonální: 103°-33°, 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR, komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG, skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), EXIR přísvit s dosahem 30m, vlnová délka 850nm, redukce šumu - 3D DNR, WDR 120dB)					
15	K	15	PIR čidlo EZS (pokrytí 15x15m)	ks	10,000	1 454,92	14 549,20	
	PP		PIR čidlo EZS (pokrytí 15x15m)					
16	K	16	požární čidlo EZS (samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní (kombinovaný) požární detektor pro EZS)	ks	11,000	1 818,65	20 005,15	
	PP		požární čidlo EZS (samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní (kombinovaný) požární detektor pro EZS)					
17	K	17	expandér EZS (8 zón)	ks	3,000	10 305,71	30 917,13	
	PP		expandér EZS (8 zón)					
18	K	18	klávesnice EZS (LCD klávesnice, LED pro zobrazení stavu stavu systému, klávesové poplachy, zobrazení ztráty komunikace s ústřednou)	ks	2,000	7 880,83	15 761,66	
	PP		klávesnice EZS (LCD klávesnice, LED pro zobrazení stavu stavu systému, klávesové poplachy, zobrazení ztráty komunikace s ústřednou)					
19	K	19	ústředna EZS (integrovaný dvojitý napájecí zdroj, 256 zón, 32 bloků, 8 objektů 256 programovatelných výstupů, integrovaný telefonní komunikátor, 8 klávesnic, 64 expandérů, USB port pro programování, stupeň 3)	ks	1,000	42 435,26	42 435,26	
	PP		ústředna EZS (integrovaný dvojitý napájecí zdroj, 256 zón, 32 bloků, 8 objektů 256 programovatelných výstupů, integrovaný telefonní komunikátor, 8 klávesnic, 64 expandérů, USB port pro programování, stupeň 3)					
	D	D4	Ostatní náklady				72 746,16	
20	K	20	stavební přípomoce	soub	1,000	36 373,08	36 373,08	
	PP		stavební přípomoce					
21	K	21	podružný a spojovací materiál	soub	1,000	6 062,18	6 062,18	
	PP		podružný a spojovací materiál					
22	K	22	demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace	soub	1,000	18 186,54	18 186,54	
	PP		demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace					
23	K	23	revize	soub	1,000	12 124,36	12 124,36	
	PP		revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6b - Silnoproud (dodávka vč. montáže)

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **2 384 041,24**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 384 041,24	21,00%	500 648,66
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 884 689,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6b - Silnoproud (dodávka vč. montáže)

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 384 041,24**
D01 - vodiče, kabely	204 106,50
D02 - krabice, trubky, lišty	157 336,80
D03 - přístroje	135 288,66
D04 - svítidla	1 322 598,25
D05 - rozváděče	145 492,31
D06 - HROMOSVOD	122 171,91
D07 - OSTATNÍ NÁKLADY	297 046,81

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
C - PROFESE
Soupis:
C6 - ELEKTRO
Úroveň 3:
C6b - Silnoproud (dodávka vč. montáže)

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 384 041,24**	
	D	D01	vodiče, kabely				204 106,50	
1	K	1	kabel CYKY-O 2x1,5	m	200,000	54,56	10 912,00	
	PP		kabel CYKY-O 2x1,5					
2	K	2	kabel CYKY-O 3x1,5	m	300,000	58,20	17 460,00	
	PP		kabel CYKY-O 3x1,5					
3	K	3	kabel CYKY-J 3x1,5	m	700,000	58,20	40 740,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5					
4	K	4	kabel CYKY-J 4x1,5	m	50,000	71,53	3 576,50	
	PP		kabel CYKY-J 4x1,5					
5	K	5	kabel CYKY-J 5x1,5	m	500,000	73,96	36 980,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x1,5					
6	K	6	kabel CYKY-J 3x2,5	m	700,000	73,96	51 772,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5					
7	K	7	kabel CYKY-J 5x2,5	m	150,000	100,63	15 094,50	
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5					
8	K	8	kabel CYKY-J 5x25	m	20,000	760,20	15 204,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x25					
9	K	9	vodič CYA 10	m	150,000	82,45	12 367,50	
	PP		vodič CYA 10					
	D	D02	krabice, trubky, lišty				157 336,80	
10	K	10	krabice univerzální KU68	ks	130,000	90,93	11 820,90	
	PP		krabice univerzální KU68					
11	K	11	krabice přístrojová LK80	ks	25,000	115,18	2 879,50	
	PP		krabice přístrojová LK80					
12	K	12	designové přiznané vedení v suterénu, místnosti 1.12 a půdách tvořené přiznaným vedením z flexibilních trubek s textilním povrchem vč. systémových doplňků	m	400,000	181,87	72 748,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		designové přiznané vedení v suterénu, místnosti 1.12 a půdách tvořené přiznaným vedením z flexibilních trubek s textilním povrchem vč. systémových doplňků					
13	K	13	elektroinstalační trubka 25	m	1 000,000	67,90	67 900,00	
	PP		elektroinstalační trubka 25					
14	K	14	elektroinstalační trubka 63	m	20,000	99,42	1 988,40	
	PP		elektroinstalační trubka 63					
	D	D03	přístroje				135 288,66	
15	K	15	zásuvka jednonásobná 230V	ks	13,000	387,98	5 043,74	
	PP		zásuvka jednonásobná 230V					
16	K	16	zásuvka jednonásobná 230V IP 44	ks	5,000	424,35	2 121,75	
	PP		zásuvka jednonásobná 230V IP 44					
17	K	17	zásuvka dvojnásobná 230V	ks	44,000	535,90	23 579,60	
	PP		zásuvka dvojnásobná 230V					
18	K	18	zásuvka dvojnásobná 230V IP 44	ks	8,000	581,97	4 655,76	
	PP		zásuvka dvojnásobná 230V IP 44					
19	K	19	zásuvka 400V/16A IP 44	ks	1,000	588,03	588,03	
	PP		zásuvka 400V/16A IP 44					
20	K	20	jednopólový spínač	ks	9,000	381,92	3 437,28	
	PP		jednopólový spínač					
21	K	21	sériový přepínač	ks	3,000	431,63	1 294,89	
	PP		sériový přepínač					
22	K	22	střídavý přepínač	ks	16,000	421,93	6 750,88	
	PP		střídavý přepínač					
23	K	23	střídavý přepínač IP 44	ks	2,000	466,79	933,58	
	PP		střídavý přepínač IP 44					
24	K	24	střídavý přepínač dvojitý	ks	2,000	515,29	1 030,58	
	PP		střídavý přepínač dvojitý					
25	K	25	křížový přepínač	ks	2,000	454,66	909,32	
	PP		křížový přepínač					
26	K	26	ovládač zapínací	ks	16,000	424,35	6 789,60	
	PP		ovládač zapínací					
27	K	27	ovládač zapínací IP 44	ks	7,000	460,73	3 225,11	
	PP		ovládač zapínací IP 44					
28	K	28	řídící modul DALI	ks	22,000	3 031,09	66 683,98	
	PP		řídící modul DALI					
29	K	29	sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)	ks	1,000	8 244,56	8 244,56	
	PP		sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)					
	D	D04	svítidla				1 322 598,25	
30	K	30	lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 70W / 7200 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrná	ks	6,000	10 245,08	61 470,48	
	PP		lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 70W / 7200 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	31	lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=1200 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 35W / 3500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrná	ks	1,000	5 152,85	5 152,85	
	PP		lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=1200 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 35W / 3500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrná					
32	K	32	přisazené čtvercové svítidlo 600x600 mm / LED / 35W / 3000 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá	ks	2,000	4 413,27	8 826,54	
	PP		přisazené čtvercové svítidlo 600x600 mm / LED / 35W / 3000 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá					
33	K	33	přisazené válcové svítidlo d=96 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá	ks	12,000	5 601,45	67 217,40	
	PP		přisazené válcové svítidlo d=96 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá					
34	K	34	závěsné svítidlo ve tvaru koule d=400 mm / LED / 40W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	2,000	6 304,67	12 609,34	
	PP		závěsné svítidlo ve tvaru koule d=400 mm / LED / 40W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
35	K	35	nástěnné svítidlo L=600 mm / LED / 10W / 1000 lm / 3000 K / Ra90 / barva bílá	ks	4,000	4 243,53	16 974,12	
	PP		nástěnné svítidlo L=600 mm / LED / 10W / 1000 lm / 3000 K / Ra90 / barva bílá					
36	K	36	nástěnné svítidlo / LED / 14W / 1400 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	18,000	4 667,88	84 021,84	
	PP		nástěnné svítidlo / LED / 14W / 1400 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
37	K	37	venkovní nástěnné svítidlo / LED / 13W / 600 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 45°/52° / barva šedá	ks	6,000	4 243,53	25 461,18	
	PP		venkovní nástěnné svítidlo / LED / 13W / 600 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 45°/52° / barva šedá					
38	K	38	prachotěsné svítidlo / LED / 30W / 4000 lm / 4000 K / Ra80 / optický systém general lighting / barva šedá / půda zavěšené	ks	25,000	6 001,56	150 039,00	
	PP		prachotěsné svítidlo / LED / 30W / 4000 lm / 4000 K / Ra80 / optický systém general lighting / barva šedá / půda zavěšené					
39	K	39	lineární závěsné svítidlo s přímo nepřímým vyzařováním L=1195 mm / LED / 45W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá	ks	9,000	5 880,31	52 922,79	
	PP		lineární závěsné svítidlo s přímo nepřímým vyzařováním L=1195 mm / LED / 45W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá					
40	K	40	světlomet do 3f lišty OL1 d=86 mm / LED / 20W / 1000 lm / 3000 K / Ra97 / eliptický optický systém 78°/46° / DALI / barva bílá	ks	9,000	4 243,53	38 191,77	
	PP		světlomet do 3f lišty OL1 d=86 mm / LED / 20W / 1000 lm / 3000 K / Ra97 / eliptický optický systém 78°/46° / DALI / barva bílá					
41	K	41	světlomet do 3f lišty OL1 d=102 mm / LED / 22W / 1500 lm / 3000 K / Ra97 / optický systém 28° / manuálně stmívatelné / barva bílá	ks	32,000	4 243,53	135 792,96	
	PP		světlomet do 3f lišty OL1 d=102 mm / LED / 22W / 1500 lm / 3000 K / Ra97 / optický systém 28° / manuálně stmívatelné / barva bílá					
42	K	42	světlomet do 3f lišty OL1 d=102 mm / LED / 15W / 500 lm / 3000 K / Ra97 / optický systém 8° / manuálně stmívatelné / barva bílá	ks	14,000	4 243,53	59 409,42	
	PP		světlomet do 3f lišty OL1 d=102 mm / LED / 15W / 500 lm / 3000 K / Ra97 / optický systém 8° / manuálně stmívatelné / barva bílá					
43	K	43	lineární svítidlo do 3f lišty OL1 L=1195 mm / LED / 23W / 2400 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá	ks	2,000	4 243,53	8 487,06	
	PP		lineární svítidlo do 3f lišty OL1 L=1195 mm / LED / 23W / 2400 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá					
44	K	44	přisazené prachotěsné designové svítidlo L=1910 mm / LED / 40W / 4200 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / DALI / barva transparentní	ks	1,000	6 001,56	6 001,56	
	PP		přisazené prachotěsné designové svítidlo L=1910 mm / LED / 40W / 4200 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / DALI / barva transparentní					
45	K	45	Přisazené prachotěsné designové svítidlo s nouzovým modulem 3h L=1910 mm / LED / 40W / 4200 lm / 3000 K / Ra80 / Optický systém general lighing / DALI / barva transparentní	ks	1,000	10 305,71	10 305,71	
	PP		Přisazené prachotěsné designové svítidlo s nouzovým modulem 3h L=1910 mm / LED / 40W / 4200 lm / 3000 K / Ra80 / Optický systém general lighing / DALI / barva transparentní					
46	K	46	zemní zápustné svítidlo s naklopeným optickým systémem d=200 mm / LED / 15W / 1100 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 26° / DALI / barva nerezová	ks	3,000	7 880,83	23 642,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zemní zápustné svítidlo s naklopeným optickým systémem d=200 mm / LED / 15W / 1100 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 26° / DALI / barva nerezová					
47	K	47	lineární přisazené svítidlo L=2383 mm / LED / 45W / 4800 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá	ks	4,000	8 729,54	34 918,16	
	PP		lineární přisazené svítidlo L=2383 mm / LED / 45W / 4800 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 katadioptrický optický systém transparent bílý / DALI / barva bílá					
48	K	48	lineární tříokruhový lištový systém s nepřímým vyzařováním / LED / 25W / 2500 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém difuzní / DALI / barva bílá	ks	56,000	8 305,19	465 090,64	
	PP		lineární tříokruhový lištový systém s nepřímým vyzařováním / LED / 25W / 2500 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém difuzní / DALI / barva bílá					
49	K	49	Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem / LED / 1W / pozorovací vzdálenost 20m / doba autonomie 3h / barva bílá	ks	16,000	2 121,76	33 948,16	
	PP		Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem / LED / 1W / pozorovací vzdálenost 20m / doba autonomie 3h / barva bílá					
50	K	50	Nouzové svítidlo do 3F lišty OL1 / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá	ks	4,000	1 818,65	7 274,60	
	PP		Nouzové svítidlo do 3F lišty OL1 / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá					
51	K	51	Nouzové přisazené svítidlo / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá	ks	3,000	1 818,65	5 455,95	
	PP		Nouzové přisazené svítidlo / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá					
52	K	52	LED pásek kuchyňská linka	m	1,800	2 182,38	3 928,28	
	PP		LED pásek kuchyňská linka					
53	K	52-b	LED pásek kuchyňská linka	m	2,500	2 182,38	5 455,95	
	PP		LED pásek recepce podsícení					
	D	D05	rozváděče				145 492,31	
54	K	53	rozváděč RJ s náplní	ks	1,000	145 492,31	145 492,31	
	PP		rozváděč RJ s náplní					
	D	D06	HROMOSVOD				122 171,91	
55	K	54	Cu 8 s podpěrami	m	120,000	545,60	65 472,00	
	PP		Cu 8 s podpěrami					
56	K	55	FeZn 10 s podpěrami	m	20,000	145,49	2 909,80	
	PP		FeZn 10 s podpěrami					
57	K	56	FeZn 30x4	m	100,000	143,07	14 307,00	
	PP		FeZn 30x4					
58	K	57	jímací tyč 1,0m Cu	ks	4,000	4 243,53	16 974,12	
	PP		jímací tyč 1,0m Cu					
59	K	58	jímací tyč 1,5m Cu	ks	1,000	5 880,31	5 880,31	
	PP		jímací tyč 1,5m Cu					
60	K	59	svorka spojovací Cu	ks	24,000	303,11	7 274,64	
	PP		svorka spojovací Cu					
61	K	60	svorka okapová Cu	ks	5,000	303,11	1 515,55	
	PP		svorka okapová Cu					
62	K	61	svorka zkušební	ks	5,000	103,06	515,30	
	PP		svorka zkušební					
63	K	62	ochranný úhelník	ks	5,000	606,22	3 031,10	
	PP		ochranný úhelník					
64	K	63	svorka zemnící páska-drát	ks	10,000	103,06	1 030,60	
	PP		svorka zemnící páska-drát					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	64	svorka pro zemnící pásku	ks	14,000	103,06	1 442,84	
	PP		svorka pro zemnící pásku					
66	K	65	svorkovnice HP	ks	1,000	1 818,65	1 818,65	
	PP		svorkovnice HP					
	D	D07	OSTATNÍ NÁKLADY				297 046,81	
67	K	66	stavební přípomoce	soub	1,000	181 865,39	181 865,39	
	PP		stavební přípomoce					
68	K	67	podružný a spojovací materiál	soub	1,000	24 248,72	24 248,72	
	PP		podružný a spojovací materiál					
69	K	68	demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace	soub	1,000	60 621,80	60 621,80	
	PP		demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace					
70	K	69	revize	soub	1,000	30 310,90	30 310,90	
	PP		revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
D - VRN OSTATNÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - VIZ. TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH **1 438 009,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 438 009,66	21,00%	301 982,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 739 991,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
D - VRN OSTATNÍ

Místo:	k.ú. Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 438 009,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 438 009,66
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	319 476,88
VRN3 - Zařízení staveniště	248 549,37
VRN4 - Inženýrská činnost	100 510,94
VRN6 - Územní vlivy	251 762,33
VRN9 - Ostatní náklady	517 710,14

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 2
Objekt:
D - VRN OSTATNÍ

Místo: k.ú. Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 438 009,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 438 009,66	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				319 476,88	
1	K	011002001	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	18 186,54	18 186,54	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
20	K	012344000	Vytyčovací práce	soub	1,000	54 559,62	54 559,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytyčovací práce					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000*					
19	K	012414000	Geometrický plán	soub	1,000	72 746,16	72 746,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geometrický plán					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012414000*					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	96 994,88	96 994,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000*					
	VV		1" vč. geodetického zaměření skutečného stavu (budova, dvorek, inženýrské sítě)		1,000			
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	soub	1,000	18 186,54	18 186,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pasportizace objektu před započetím prací					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000*					
4	K	0132940011	Ostatní dokumentace stavby	soub	1,000	58 803,14	58 803,14	
	PP		Dokumentace dílenská/výrobní prvků de PD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				248 549,37	
5	K	030001000	Zařízení staveniště- kompletní náklady vč. staveništní el. instalace	soub	1,000	248 549,37	248 549,37	
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				100 510,94	
6	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	soub	1,000	15 337,31	15 337,31	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041403000*					
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	66 683,98	66 683,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		veškré zkoušky a měření vyžadované závaznými ČSN, vyhláškami atd.					
	VV		1		1,000			
8	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	18 489,65	18 489,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kompletační činnost					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045203000*					
	VV		zajištení dokladové části ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				251 762,33	
9	K	060001000	Územní vlivy	soub	1,000	34 736,29	34 736,29	
	PP		Územní vlivy					
10	K	060001001	Postupné zakrývání a odkrývání střechy	soub	1,000	75 777,25	75 777,25	
	PP		Postupné zakrývání a odkrývání střechy - v souvislosti s opravou krovu po jednotlivých úsecích					
11	K	060001002	Podchycení konstrukcí	soub	1,000	66 683,98	66 683,98	
	PP		Podchycení konstrukcí					
12	K	060002000	Územní vlivy	soub	1,000	36 373,08	36 373,08	
	PP		Zajištění záborů vč. poplatků					
13	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	soub	1,000	38 191,73	38 191,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omezený přístup těžké techniky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/063603000*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				517 710,14	
14	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soub	1,000	133 367,95	133 367,95	
	PP		Práce na památkovém objektu					
15	K	091404001	Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti poškození	soub	1,000	175 803,21	175 803,21	
	PP		Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti poškození					
16	K	091404002	Náklady na předložení vzorků	soub	1,000	12 124,36	12 124,36	
	PP		Náklady na předložení vzorků vč. předložení vzorků špaletových oken (rám, dvojsklo, povrchová úprava) dle stanoviska pro potřeby památkové péče					
17	K	091404003	Náklady na pokrývačský výtah	soub	1,000	63 046,67	63 046,67	
	PP		Náklady na pokrývačský výtah					
18	K	091404004	Náklady na restaurátorský průzkum	soub	1,000	133 367,95	133 367,95	
	PP		Náklady na restaurátorský průzkum všech prvků, které budou restaurovány dle PD					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

schwerpunkt.

Kód: Modrice1

Stavba: MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1

KSO: CC-CZ:

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103

Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

schwerpunkt. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
NĚKTERÉ POLOŽKY ZADÁNÍ OBSAHUJÍ ZKRACENÉ POPISY - NUTNO OCENIT V SOULADU S PD - TABULKY POVRCHŮ, SKLADEB, VÝROBKŮ APOD.

Cena bez DPH			**39 492 704,26**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**39 492 704,26**	**8 293 467,89**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**47 786 172,15**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

schwerpunkt.

Kód: Modrice1

Stavba: **MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1**

Místo: **Náměstí Svobody 171, Modřice** Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice Projektant: schwerpunkt.

Účastník: Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**39 492 704,26**	**47 786 172,15**	
ZN	**Způsobilé náklady**	31 026 584,13	37 542 166,80	**STA**
ZNPr	**primárně způsobilé náklady**	17 607 890,63	21 305 547,66	Soupis
SO 02a	**KNIHOVNA REKONSTRUKCE-STAVEBNÍ ČÁST**	3 117 717,36	3 772 438,01	Soupis
SO 02b	**KNIHOVNA NOVOSTAVBA - STAVEBNÍ ĆÁST**	14 490 173,27	17 533 109,66	Soupis
ZNPo	**Podmíněné způsobilé náklady**	5 716 820,88	6 917 353,26	Soupis
In	**INTERIÉR, SANITÁRNÍ VYBAVENÍ**	4 891 326,01	5 918 504,47	Soupis
TČ	**PRIMÁRNÍ OKRUH TČ**	825 494,87	998 848,79	Soupis
ZN	**Profese**	7 701 872,62	9 319 265,87	Soupis
01	**ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)**	666 963,53	807 025,87	Soupis
03	**ÚT-(dodávka vč. montáže)**	2 369 510,47	2 867 107,67	Soupis
04	**PLYN-(dodávka vč. montáže)**	197 200,44	238 612,53	Soupis
05	**VZT-(dodávka vč. montáže)**	1 595 040,04	1 929 998,45	Soupis
06	**ELEKTRO-(dodávka vč. montáže)**	2 523 179,66	3 053 047,39	Soupis
06a	**Silnoproud-(dodávka vč. montáže)**	2 082 265,23	2 519 540,93	Soupis
06b	**Slaboproud-(dodávka vč. montáže)**	440 914,43	533 506,46	Soupis
07	**MaR-(dodávka vč. montáže)**	349 978,48	423 473,96	Soupis
NN	**Nezpůsobilé náklady**	7 111 994,62	8 605 513,49	**STA**
SO01	**MUZEUM**	3 389 299,90	4 101 052,88	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO01A	**MUZEUM**	8 995,01	10 883,96	Soupis
SO01B	**VJEZD DO DVORA**	1 082 486,19	1 309 808,29	Soupis
SO01C	**KOMERČNÍ PROSTOR**	2 297 818,70	2 780 360,63	Soupis
SO11	**DVOREK. CHODNÍKY, MOBILIÁŘ**	1 740 592,36	2 106 116,76	Soupis
SO31	**DEŠTOVÁ KANALIZACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ZTI-VNĚJŠÍ**	1 443 591,58	1 746 745,81	Soupis
SO21	**BOURÁNÍ**	538 510,78	651 598,04	Soupis
SO21a	**Vjezd**	39 741,78	48 087,55	Soupis
SO21b	**Komerční prostor**	60 278,15	72 936,56	Soupis
SO21c	**Knihovna**	104 712,40	126 702,00	Soupis
SO21d	**Muzeum**	13 336,86	16 137,60	Soupis
SO21e	**Dvůr**	320 441,59	387 734,32	Soupis
OST	**VRN, Ostatní**	1 354 125,51	1 638 491,87	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02a - KNIHOVNA REKONSTRUKCE-STAVEBNÍ ČÁST

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 117 717,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 117 717,36	21,00%	654 720,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 772 438,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02a - KNIHOVNA REKONSTRUKCE-STAVEBNÍ ČÁST

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 117 717,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 600 108,39
1 - Zemní práce	96 070,42
2 - Zakládání	87 312,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	202 800,07
4 - Vodorovné konstrukce	101 261,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	973 805,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 090,15
998 - Přesun hmot	38 767,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 517 608,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	146 440,19
713 - Izolace tepelné	145 625,79
762 - Konstrukce tesařské	153 817,23
763 - Konstrukce suché výstavby	187 253,01
764 - Konstrukce klempířské	144 995,57
765 - Krytina skládaná	290 124,24
766 - Konstrukce truhlářské	57 987,11
767 - Konstrukce zámečnické	202 604,87

771 - Podlahy z dlaždic	26 905,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	121 777,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 077,89

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02a - KNIHOVNA REKONSTRUKCE-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 117 717,36**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 600 108,39	
	D	1	Zemní práce				96 070,42	
1	K	132111401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,888	1 683,45	6 545,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132111401*					
	VV		5,76*0,75*0,9		3,888			
2	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	24,570	1 946,49	47 825,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111*					
	VV		58,5*0,42		24,570			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	28,458	121,00	3 443,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
	VV		24,57+3,888		28,458			
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,480	121,00	3 446,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	28,458	473,47	13 474,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101*					
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,178	368,25	5 589,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221*					
	VV		"1/3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(28,458*1,6)/3		15,178			
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,355	368,25	11 178,23	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231*					
	VV		"2/3"					
	VV		(28,458*1,6)/3*2		30,355			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,570	22,62	555,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201*					
9	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	58,500	68,60	4 013,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911102*					
	D	2	Zakládání				87 312,70	
10	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	3,888	15 782,35	61 361,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279232513*					
	VV		5,76*0,75*0,9		3,888			
11	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,610	9 942,88	25 950,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279311114*					
	VV		" pod pítko"					
	VV		8,7*0,5*0,6		2,610			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				202 800,07	
12	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,297	9 153,76	11 872,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310238211*					
	VV		" dozdění parapetů"					
	VV		0,9*0,45*0,665		0,269			
	VV		0,91*0,45*0,505		0,207			
	VV		Mezisoučet		0,476			
	VV		" okenních otvorů"					
	VV		0,9*1,38*0,665-0,82*1,38*0,665		0,073			
	VV		(0,91*1,38*0,665-0,82*1,38*0,665)*3		0,248			
	VV		Mezisoučet		0,321			
	VV		" dorovnání v místě napojení přístavby"					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		1,297			
13	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,200	10 384,79	2 076,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317234410*					
14	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,816	13 678,04	11 161,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941123*					
	VV		" 1.NP - SP 1 "					
	VV		5*2,5*0,0144 " I14"		0,180			
	VV		"dtto - SP 2"					
	VV		22*1,35*0,0167 " HEA10"		0,496			
	VV		" 2.NP - SP8"					
	VV		4*1,6*0,0219 " I18"		0,140			
	VV		Součet		0,816			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*0,154*	*37 561,99*	*5 784,55*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		0,14*1,1		0,154			
16	*M*	*13010950*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100*	*t*	*0,546*	*37 141,13*	*20 279,06*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100					
	VV		0,496*1,1		0,546			
17	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*0,128*	*37 561,99*	*4 807,93*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	VV		0,116*1,1		0,128			
18	K	319202234	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	9,500	2 264,24	21 510,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202234*					
19	K	319202235	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	13,500	2 809,26	37 925,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202235*					
20	K	319202261	Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou plošnou injektáží mikroemulzí hloubky do 300 mm	m2	12,795	6 708,55	85 835,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží plošnou hloubky do 300 mm mikroemulzí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202261*					
	VV		8,53*1,5		12,795			
21	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200	1 288,89	1 546,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244381*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				101 261,99	
22	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	1,514	14 267,24	21 600,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941131*					
	VV		" HEB 12 - CH1"					
	VV		9*6,3*0,0267		1,514			
23	*M*	*13010972*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120*	*t*	*1,665*	*37 561,99*	*62 540,71*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120					
	VV		1,514*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,665			
24	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,720	5 786,86	4 166,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414*					
	VV		" štítový věnec"					
	VV		7,5*0,3*0,16*2		0,720			
25	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,800	1 262,59	6 060,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115*					
	VV		7,5*0,16*4		4,800			
26	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,800	210,43	1 010,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116*					
27	K	434231111	Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato	m	2,400	1 104,76	2 651,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stupně zděné nastojato z cihel pálených dl. 290 mm, na cementovou maltu, na urovnaný terén, s vyspárováním přímé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434231111*					
	VV		1,2*2		2,400			
28	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	2,400	399,82	959,57	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434311114*					
	VV		" propojení objektů - půda"					
	VV		1,2*2		2,400			
29	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	1 473,02	1 988,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351141*					
	VV		1,2*(0,23*2+0,3+0,365)		1,350			
30	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	210,43	284,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351142*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				973 805,54	
31	K	611151110.1R	Zpevňovací minerální nátěr na bázi křemičitanu draselného	m2	67,275	139,94	9 414,46	
	PP		Zpevňovací minerální nátěr na bázi křemičitanu draselného					
	VV		" klenby"					
	VV		58,5*1,15		67,275			
32	K	611631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stropů z cihel	m2	67,275	1 830,75	123 163,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611631001*					
	VV		" klenby"					
	VV		58,5*1,15		67,275			
33	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	108,916	206,22	22 460,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131151*					
	VV		" 1.NP"					
	VV		(13,28+12,85)*2,4		62,712			
	VV		(4,22+4,7+0,15+0,5+0,2)*2,8		27,356			
	VV		-(0,82*1,38*6+1,84*2,35)		-11,114			
	VV		(0,82*6+1,38*12)*0,5		10,740			
	VV		(1,84+2,35*2)*0,615		4,022			
	VV		Mezisoučet		93,716			
	VV		"2.NP - štíty"					
	VV		7,6*2		15,200			
	VV		Součet		108,916			
34	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,916	367,20	39 993,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612324111*					
35	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,916	715,47	77 926,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326121*					
36	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	108,916	178,87	19 481,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326191*					
37	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	108,916	335,64	36 556,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612328131*					
38	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,660	205,17	7 316,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619995001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	79,313	210,07	16 661,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131151*					
	VV		13,8*3,9-(0,82*1,38*6)		47,030			
	VV		(0,82*6+1,38*12)*0,1		2,148			
	VV		Mezisoučet		49,178			
	VV		14,35*2,1		30,135			
	VV		Součet		79,313			
40	K	622143000.1R	Montáž a dodávka omítkových profilů	soub	1,000	9 679,84	9 679,84	
	PP		Montáž a dodávka omítkových profilů					
41	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	79,313	496,85	39 406,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622324411*					
42	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	79,313	720,31	57 129,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326121*					
43	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	79,313	179,17	14 210,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326191*					
44	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	79,313	337,99	26 807,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622328231*					
45	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,680	5 986,77	28 018,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311114*					
	VV		"s16a"					
	VV		58,5*0,08		4,680			
46	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,062	6 302,42	25 600,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311115*					
	VV		" S19a"					
	VV		(34,2+33,5)*0,06		4,062			
47	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,742	601,78	5 260,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319171*					
	VV		4,68+4,062		8,742			
48	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,865	57 868,61	107 924,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021*					
	VV		"s16a - 6-150/150"					
	VV		58,5*0,0033*1,1		0,212			
	VV		" S19a 6 -200/200"					
	VV		(34,2+33,5)*0,0222*1,1		1,653			
	VV		Součet		1,865			
49	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,080	526,08	568,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451024*					
	VV		" uložení nosníků"					
	VV		0,3*0,2*9*2		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	67,700	231,47	15 670,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451031*					
	VV		"nad klenbou - S19a"					
	VV		(34,2+33,5) " průměrná celková tl. 70 mm"		67,700			
51	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	67,700	394,56	26 711,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451034*					
	VV		"nad klenbou - S19a"					
	VV		67,7" průměrná celková tl. 70 mm"		67,700			
52	K	632451254.1R	Potěr polymercementový samonivelační pohledový 70 mm	m2	58,500	2 314,74	135 412,29	
	PP		Potěr polymercementový samonivelační pohledový s nízkým smrštěním , vyztužený sklovláknitou tkaninou, vč. dilatace ; 70 mm					
	VV		" S16a"					
	VV		58,5		58,500			
53	K	632451254.2R	Špachtlovací a opravný materiál podlahy	m2	58,500	683,90	40 008,15	
	PP		Aplikace špachtlí a následné zbroušení (opakovat dvakrát),před druhým zpbroušením aplikovat vytvrzovač a zpevňovač					
	VV		" S16a"					
	VV		58,5		58,500			
54	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	8,775	1 525,63	13 387,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111242*					
	VV		"s16a"					
	VV		58,5*(0,1+0,2)/2		8,775			
55	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	10,155	7 388,89	75 034,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635211121*					
	VV		" S19a"					
	VV		(34,2+33,5)*0,15		10,155			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 090,15	
56	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	54,250	43,14	2 340,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111132*					
	VV		15,5*3,5		54,250			
57	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	1 620,000	1,26	2 041,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111232*					
	VV		54*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 620,000			
58	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	54,250	31,56	1 712,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111832*					
59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	147,950	72,59	10 739,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111*					
	VV		14,5*1,5		21,750			
	VV		58,5+34,2+33,5		126,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		147,950			
60	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,300	88,38	4 622,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101112					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
	VV		9*1,5		13,500			
	VV		Součet		52,300			
61	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,200	157,83	19 918,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
	VV		58,5+34,2+33,5		126,200			
62	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	108,916	157,83	17 190,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
	VV		" před sanačními omítkami"					
	VV		" 1.NP"					
	VV		(13,28+12,85)*2,4		62,712			
	VV		(4,22+4,7+0,15+0,5+0,2)*2,8		27,356			
	VV		-(0,82*1,38*6+1,84*2,35)		-11,114			
	VV		(0,82*6+1,38*12)*0,5		10,740			
	VV		(1,84+2,35*2)*0,615		4,022			
	VV		Mezisoučet		93,716			
	VV		"2.NP - štíty"					
	VV		7,6*2		15,200			
	VV		Součet		108,916			
63	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	67,275	151,61	10 199,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985132311					
	VV		58,5*1,15		67,275			
64	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	20,000	642,30	12 846,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985211111					
	VV		" oprava klenby - odhad"					
	VV		20		20,000			
65	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	41,000	113,18	4 640,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113					
66	*M*	*14550234*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm*	*t*	*0,045*	*94 694,09*	*4 261,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm					
	VV		2x konstrukce komínu					
	VV		(0,6*4*2)*0,00235		0,011			
	VV		(1,8*2*2)*0,00235		0,017			
	VV		(1,4*2*2)*0,00235		0,013			
	VV		Součet		0,041			
	VV		0,041*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,045			
67	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	7,200	178,87	1 287,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762431230					
	VV		1,5*0,6*4*2		7,200			
68	*M*	*59030980*	*deska cementovláknitá tl 12,5mm*	*m2*	*8,640*	*714,12*	*6 170,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska cementovláknitá tl 12,5mm					
	VV		7,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	623135011	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	7,200	294,60	2 121,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623135011*					
	D	998	Přesun hmot				38 767,52	
70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	105,275	368,25	38 767,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 517 608,97	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				146 440,19	
71	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	58,500	44,30	2 591,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001*					
72	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,018*	*89 433,31*	*1 609,80*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		58,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,000	44,30	620,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001*					
	VV		35*0,4		14,000			
74	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,005*	*89 433,31*	*447,17*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		14*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
75	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	117,000	471,37	55 150,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559*					
	VV		58,5*2		117,000			
76	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*68,182*	*215,69*	*14 706,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		58,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		68,182			
77	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*68,182*	*215,69*	*14 706,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		58,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		68,182			
78	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,000	471,37	13 198,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559*					
	VV		14*2		28,000			
79	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*17,094*	*215,69*	*3 687,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		17,094			
80	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*17,094*	*215,69*	*3 687,00*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		17,094			
81	K	711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	58,500	526,08	30 775,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711211134*					
82	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	3,331	1 579,34	5 260,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101*					
	D	713	Izolace tepelné				145 625,79	
83	K	612232103	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm kalcium-silikátovými deskami tl do 40 mm	m	45,000	147,30	6 628,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek, hloubky špalet z kalcium-silikátových desek, hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612232103*					
	VV		4,5*6		27,000			
	VV		6*3		18,000			
	VV		Součet		45,000			
84	*M*	*63152240*	*deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,045 tl 20mm*	*m2*	*24,750*	*747,03*	*18 488,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kalcium-silikátová λ=0,045 tl 20mm					
	VV		4,5*6*0,5		13,500			
	VV		6*3*0,5		9,000			
	VV		Součet		22,500			
	VV		22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,750			
85	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	45,000	263,04	11 836,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622222001*					
	VV		4,5*6		27,000			
	VV		6*3		18,000			
	VV		Součet		45,000			
86	*M*	*63142020x*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 20mm*	*m2*	*9,619*	*115,74*	*1 113,30*	
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 20mm					
	VV		(45-6*0,82)*0,2		8,016			
	VV		8,016*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,619			
87	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*1,181*	*105,22*	*124,26*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm					
	VV		0,82*6*0,2		0,984			
	VV		0,984*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,181			
88	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	58,500	94,69	5 539,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		"S 16a"					
	VV		58,5		58,500			
89	*M*	*28375926*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*122,850*	*273,56*	*33 606,85*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm					
	VV		58,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		122,850			
90	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,500	178,87	804,92	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131145*					
	VV		" vyrovnání mezi přístavbou "					
	VV		4,5		4,500			
91	*M*	*28375935*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm*	*m2*	*4,500*	*284,08*	*1 278,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm					
92	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	113,980	121,00	13 791,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713151111*					
	VV		13,9*4,1*2		113,980			
93	*M*	*63148157*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm*	*m2*	*116,260*	*368,25*	*42 812,75*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm					
	VV		113,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		116,260			
94	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	58,500	21,04	1 230,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132*					
	VV		" S16a"					
	VV		58,5		58,500			
95	*M*	*28323056*	*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm*	*m2*	*68,182*	*84,17*	*5 738,88*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm					
	VV		58,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		68,182			
96	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,742	1 509,98	2 630,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713101*					
	D	762	Konstrukce tesařské				153 817,23	
97	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,066	1 578,23	1 682,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111*					
	VV		0,03+1,036		1,066			
98	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	44,160	473,47	20 908,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332921*					
	VV		" příložky pro vyrovnání stáv. krokví - odhad 30%"					
	VV		((4,6*2*16)/100)*30		44,160			
99	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	149,600	331,43	49 581,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332931*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" o"					
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		" P"					
	VV		32*4,6		147,200			
	VV		Součet		149,600			
100	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,030*	*12 099,80*	*362,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		2,4*0,08*0,14*1,1		0,030			
101	*M*	*60511081*	*řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m*	*m3*	*1,036*	*12 099,80*	*12 535,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		147,2*0,032*0,2*1,1		1,036			
102	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	141,120	136,78	19 302,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342211*					
	VV		14,4*4,9*2		141,120			
103	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*2,422*	*12 099,80*	*29 305,72*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		" šupinové krytí - osa 14,5-16cm = cca 6,5 bm/1m2"					
	VV		141,12*6,5 *0,04*0,06*1,1		2,422			
104	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	156,800	21,04	3 299,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511*					
	VV		4,9*32		156,800			
105	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,414*	*12 099,80*	*5 009,32*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		156,8*0,04*0,06*1,1		0,414			
106	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,902	1 683,45	6 568,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		0,03+1,036		1,066			
	VV		2,422+0,414		2,836			
	VV		Součet		3,902			
107	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,572	2 045,40	5 260,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				187 253,01	
108	K	763111429.1R	SDK příčka tl 250 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	6,360	2 314,74	14 721,75	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 250 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB					
	VV		" půda"					
	VV		7,8-0,9*1,6		6,360			
109	K	763111610.1R	Montáž nosné konstrukce SDK příčka	m	10,200	526,08	5 366,02	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce					
	VV		" 2.NP nosník CH 8"					
	VV		5,1*2		10,200			
110	*M*	*590306251*	*profil C 140x40x8*	*m*	*10,200*	*51,58*	*526,12*	
	PP		profil C 140x40x8					
111	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	6,360	82,72	526,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717*					
112	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	12,420	52,61	653,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111741*					
	VV		" předsazená stěna - půda"					
	VV		12,42		12,420			
113	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*13,954*	*42,09*	*587,32*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		12,42*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		13,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	12,420	57,87	718,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111742					
	VV		" předsazená stěna - půda"					
	VV		12,42		12,420			
115	*M*	*63148157*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm*	*m2*	*12,658*	*368,25*	*4 661,31*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm					
	VV		12,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,658			
116	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	6,360	194,65	1 237,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111771					
117	K	763121423	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	12,420	1 315,20	16 334,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121423					
	VV		13,8*(0,25+0,65)		12,420			
118	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	12,420	42,09	522,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714					
	VV		" předsazená stěna - půda"					
	VV		12,42		12,420			
119	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,420	73,65	914,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121751					
120	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12,420	99,95	1 241,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121761					
121	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	88,960	1 052,16	93 600,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431					
	VV		13,9*3,2*2		88,960			
122	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	88,960	52,61	4 680,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714					
123	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	88,960	68,39	6 083,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751					
124	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*99,947*	*42,09*	*4 206,77*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		88,96*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		99,947			
125	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	88,960	73,65	6 551,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131752					
	VV		13,9*3,2*2		88,960			
126	*M*	*63148151*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 50mm*	*m2*	*90,739*	*122,05*	*11 074,69*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		88,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		90,739			
127	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	88,960	105,22	9 360,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131771*					
128	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,212	1 664,81	3 682,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763100*					
	D	764	Konstrukce klempířské				144 995,57	
129	K	764236443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm	m	5,400	1 046,90	5 653,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764236443*					
	VV		" KP1 - rš. 230 mm"					
	VV		0,9*6		5,400			
130	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	62,100	1 157,37	71 872,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764331415*					
	VV		" K9- připojovací plech "					
	VV		78,2-16,1 " odpočet - část dvůr"		62,100			
131	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	15,000	1 525,63	22 884,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531404*					
	VV		" K7"					
	VV		15		15,000			
132	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	14,500	2 051,71	29 749,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531405*					
	VV		" K6"					
	VV		14,5		14,500			
133	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	1,000	894,33	894,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531444*					
134	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 315,20	1 315,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531445*					
	VV		" 400/100"					
	VV		1		1,000			
135	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	7,500	1 578,23	11 836,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764538422*					
	VV		" K8"					
	VV		4+3,5		7,500			
136	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,270	2 922,66	789,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101*					
	D	765	Krytina skládaná				290 124,24	
137	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	141,120	1 367,80	193 023,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114021*					
	VV		14,4*4,9*2		141,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	14,400	1 914,92	27 574,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty, z hřebenáčů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114351					
139	K	765114581	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 30° do 40°	m2	141,120	199,91	28 211,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 30°do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114581					
	VV		141,12		141,120			
140	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	141,120	84,17	11 878,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191021					
	VV		141,12		141,120			
141	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*155,232*	*57,87*	*8 983,28*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		141,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		155,232			
142	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	156,800	26,30	4 123,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191031					
	VV		4,9*32		156,800			
143	*M*	*28329314*	*páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm*	*m*	*172,480*	*33,67*	*5 807,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm					
	VV		156,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		172,480			
144	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	9,350	1 125,30	10 521,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				57 987,11	
145	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	27,690	631,29	17 480,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421212					
	VV		" podbití přesah střechy"					
	VV		14,2*(0,75+01,2)		27,690			
146	*M*	*61191155*	*palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B*	*m2*	*30,459*	*452,43*	*13 780,57*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
	VV		27,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,459			
147	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	85,200	152,56	12 998,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766427112					
	VV		" podbití římsy"					
	VV		14,2*6		85,200			
148	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,225*	*12 099,80*	*2 722,46*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		85,2*0,04*0,06*1,1		0,225			
149	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	4,980	526,08	2 619,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694126					
	VV		0,83*6		4,980			
150	*M*	*607941041*	*parapet vnitřní š. 530 - TP1*	*m*	*4,980*	*1 578,23*	*7 859,59*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		parapet vnitřní š. 530, smrková laťovka, tl. 30 mm, povrch přírodní vysoce kvalitní dubová dýha, světlejší odstín - podrobný popis viz.TP 1					
151	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,437	1 203,84	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766101*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				202 604,87	
152	K	767620242	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,790	1 946,49	13 216,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620242*					
	VV		0,82*1,38*6		6,790			
153	*M*	*553410101*	*okno ocelové otevíravé dvojsklo 820x1380 mm - N01*	*kus*	*6,000*	*31 564,70*	*189 388,20*	
	PP		OCELOVÉ OKNO 820x1380 mm ,POZINKOVANÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007 ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, CELOOBVODOVÉ BEZPREČNOSTNÍ KOVÁNÍ - podrobný popis viz N01					
	D	771	Podlahy z dlaždic				26 905,71	
154	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	35,660	157,82	5 627,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474112*					
	VV		(13,28+12,85+0,8*2)-1,84		25,890			
	VV		(4,22+4,7+0,15+0,5+0,2)		9,770			
	VV		Součet		35,660			
155	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*39,226*	*539,76*	*21 172,63*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		35,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,226			
156	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,093	1 131,35	105,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				121 777,36	
157	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	55,380	78,91	4 370,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783101203*					
158	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	55,380	8,42	466,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783101401*					
159	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	55,380	147,30	8 157,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783118101*					
	VV		" podbití přesah střechy"					
	VV		14,2*(0,75+01,2)		27,690			
	VV		27,69 " 2x"		27,690			
	VV		Součet		55,380			
160	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	117,576	6,31	741,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201401*					
	VV		" stávající krov"					
	VV		4,6*2*16*(0,08*2+0,16*2)		70,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14*2*2,7*(0,05*2+0,15*2)		30,240			
	VV		13,9*2*0,15*4		16,680			
	VV		Součet		117,576			
161	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	117,576	347,21	40 823,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783214121					
	VV		" stávající krov"					
	VV		4,6*2*16*(0,08*2+0,16*2)		70,656			
	VV		14*2*2,7*(0,05*2+0,15*2)		30,240			
	VV		13,9*2*0,15*4		16,680			
	VV		Součet		117,576			
162	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,929	178,87	11 792,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201					
	VV		" zabudovaná ocel"					
	VV		" HEB 12 - CH1"					
	VV		9*6,3*0,686		38,896			
	VV		" I14"					
	VV		5*2,5*0,502		6,275			
	VV		" HEA 10"					
	VV		22*1,35*0,561		16,662			
	VV		" I18"					
	VV		4*1,6*0,64		4,096			
	VV		Součet		65,929			
163	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	86,513	84,17	7 281,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823134					
	VV		13,8*3,9-(0,82*1,38*6)		47,030			
	VV		(0,82*6+1,38*12)*0,1		2,148			
	VV		Mezisoučet		49,178			
	VV		7,2		7,200			
	VV		14,35*2,1		30,135			
	VV		Součet		86,513			
164	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	86,513	242,00	20 936,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827424					
165	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	126,200	16,83	2 123,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783901453					
	VV		" S16a-PF1"					
	VV		58,5		58,500			
	VV		" S19a - PF3"					
	VV		34,2+33,5		67,700			
	VV		Součet		126,200			
166	K	783917160.1R	Impregnační nátěr betonových podlah	m2	58,500	215,69	12 617,87	
	PP		Impregnační nátěr betonových podlah -1 nástřik zatřít válečkem, 2/ nástřik zatřít mopem 3/ jemné zbroušení					
	VV		" S16a"					
	VV		58,5		58,500			
167	K	783917160.2R	Protiprašný a ochranný nátěr betonové podlahy	m2	67,700	184,13	12 465,60	
	PP		Ochranný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice. 1komponentní nátěr s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům,karbonataci a znečištění - podrobný popis viz. PF3					
	VV		" S19a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,2+33,5		67,700			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				40 077,89	
168	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	283,931	7,37	2 092,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*					
	VV		12,42+88,96+6,36 " SDK"		107,740			
	VV		108,916		108,916			
	VV		67,275 " klenby"		67,275			
	VV		Součet		283,931			
169	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,000	7,37	442,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101*					
170	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*63,000*	*4,21*	*265,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			
171	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	7,37	294,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101*					
172	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	10,52	210,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111*					
173	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*42,000*	*4,21*	*176,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
174	K	784181111.1R	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	283,931	34,20	9 710,44	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní sol-silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
175	K	784321031.1R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	283,931	94,69	26 885,43	
	PP		Malby sol-silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		283,931		283,931			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02b - KNIHOVNA NOVOSTAVBA - STAVEBNÍ ĆÁST

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 490 173,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 490 173,27	21,00%	3 042 936,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **17 533 109,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02b - KNIHOVNA NOVOSTAVBA - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**14 490 173,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 252 823,92
1 - Zemní práce	343 745,41
2 - Zakládání	870 846,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 486 964,54
4 - Vodorovné konstrukce	1 023 043,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 115 693,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	171 136,78
998 - Přesun hmot	241 393,97
PSV - Práce a dodávky PSV	7 237 349,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	586 162,62
712 - Povlakové krytiny	545 578,08
713 - Izolace tepelné	453 700,04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 095,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 830,44
755 - Dopravní zařízení	736 509,59
762 - Konstrukce tesařské	487 444,99
763 - Konstrukce suché výstavby	38 990,87

764 - Konstrukce klempířské	116 687,18
765 - Krytina skládaná	31 436,92
766 - Konstrukce truhlářské	1 234 909,91
767 - Konstrukce zámečnické	2 017 713,48
771 - Podlahy z dlaždic	109 409,93
776 - Podlahy povlakové	1 578,24
777 - Podlahy lité	1 052,13
781 - Dokončovací práce - obklady	252 530,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	274 501,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	60 358,31
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	240 859,61

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPr - primárně způsobilé náklady
Úroveň 3:
SO 02b - KNIHOVNA NOVOSTAVBA - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 490 173,27**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 252 823,92	
	D	1	Zemní práce				343 745,41	
1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	5,000	547,12	2 735,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115001102*					
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	30,000	147,30	4 419,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101202*					
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	10,000	78,91	789,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101302*					
4	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	85,080	121,00	10 294,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151103*					
	VV		"převzato z Dwg"					
	VV		283,6*0,3		85,080			
5	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,600	1 415,15	17 830,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131113701*					
6	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	50,296	378,78	19 051,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151103*					
	VV		" převzato z DWG"					
	VV		(19,3+52,7+6+55,04)*(0,7-0,3)		53,216			
	VV		8,8*(1,4-0,3)		9,680			
	VV		Mezisoučet		62,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"- ruční dokopávky - 20% odhad"					
	VV		-12,6		-12,600			
	VV		Součet		50,296			
7	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,800	1 015,33	11 980,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112131*					
8	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	32,904	1 015,33	33 408,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112331*					
9	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	70,700	268,30	18 968,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151103*					
	VV		" převzato z DWG"					
	VV		(9,63+23,1+19,2)*(1,3-0,3)		51,930			
	VV		4,1*(2-0,3)		6,970			
	VV		Mezisoučet		58,900			
	VV		" - ruční dokopávky - 20% odhad"					
	VV		11,8		11,800			
	VV		Součet		70,700			
10	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	32,904	268,30	8 828,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151253*					
	VV		" z DWG"					
	VV		9,63*(0,7-0,3)		3,852			
	VV		(10+7,96)*(1-0,3)		12,572			
	VV		Mezisoučet		16,424			
	VV		(4,5*2+5*2)*0,3*1		5,700			
	VV		(13,4+6+8,5+19+15,7)*0,3*1		18,780			
	VV		Mezisoučet		24,480			
	VV		" ruční dokopávky - 20% odhad"					
	VV		-(3,2+4,8)		-8,000			
	VV		Součet		32,904			
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	30,000	121,00	3 630,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
	VV		30		30,000			
12	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	210,613	121,00	25 484,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
	VV		(85,08+62,896+58,9+16,424+24,48)-37,167		210,613			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	210,613	54,71	11 522,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111*					
	VV		(85,08+62,896+58,9+16,424+24,48)-37,167		210,613			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	112,327	368,25	41 364,42	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221*					
	VV		"1/3"					
	VV		(210,613*1,6)/3		112,327			
15	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	224,654	368,25	82 728,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231*					
	VV		" 2/3"					
	VV		(210,613*1,6)/3*2		224,654			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	210,613	22,62	4 764,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201*					
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	37,167	547,12	20 334,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101*					
	VV		" zpětně použitá zemina - odhad 15%"					
	VV		(85,08+62,896+58,9+16,424+24,48)/100*15		37,167			
18	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	283,600	68,60	19 454,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911102*					
	VV		" z DWG"					
	VV		283,6		283,600			
19	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	65,000	94,69	6 154,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111*					
	D	2	Zakládání				870 846,27	
20	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	50,700	126,26	6 401,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218111112*					
	VV		15,1+15,7+1,8+13+4,1+1		50,700			
21	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	4,500	599,73	2 698,79	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218121112*					
22	K	218121114	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm	m	8,000	967,98	7 743,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218121114*					
23	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,827	6 312,94	11 533,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321611*					
	VV		" statika"					
	VV		" Zv - deska"					
	VV		2,9*2,1*0,3		1,827			
24	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	31,571	6 839,02	215 914,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273322611*					
	VV		" plocha z DWG"					
	VV		202,47*0,15		30,371			
	VV		8*0,15		1,200			
	VV		Součet		31,571			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,340	946,94	18 313,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121*					
	VV		" obvod z DWG"					
	VV		84,7*0,2		16,940			
	VV		12*0,2		2,400			
	VV		Součet		19,340			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,340	210,43	4 069,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122*					
27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,119	35 773,32	4 257,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273361821*					
	VV		" statika"					
	VV		" Zv - deska"					
	VV		0,108*1,1		0,119			
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,531	35 773,32	90 542,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021*					
	VV		" základová deska - plocha z DWG"					
	VV		202,47*0,0079*1,1		1,759			
	VV		8*0,0079*1,1		0,070			
	VV		Mezisoučet		1,829			
	VV		" viz statika - 116"					
	VV		(1,5+3,71*2+14,66)*0,00585*1,1		0,152			
	VV		(2,5+2,6)*0,00585*1,1		0,033			
	VV		(4+15,5+5,2+18,605+13,9+5,8+2,35)*0,00585*1,1		0,421			
	VV		(5,46+9,5)*0,00585*1,1		0,096			
	VV		Mezisoučet		0,702			
	VV		Součet		2,531			
29	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	43,272	5 786,86	250 409,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274322511*					
	VV		" výztuž - viz výztuž ztraceného bednení"					
	VV		(19,2+23,1+25,5)*0,6		40,680			
	VV		(2,2*2+2,6*2)*0,6*0,45		2,592			
	VV		Součet		43,272			
30	K	279113154.1R	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m2	10,740	4 050,80	43 505,59	
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		(1,5+3,71*2+14,66)*0,25		5,895			
	VV		(2,5+2,6)*0,95		4,845			
	VV		Součet		10,740			
31	K	279113155.1R	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m2	16,339	4 208,63	68 764,81	
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	VV		(4+15,5+5,2+18,605+13,9+5,8+2,35)*0,25		16,339			
32	K	279113156.1R	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m2	3,740	4 734,70	17 707,78	
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu se zvýšenými nároky na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm					
	VV		(5,46+9,5)*0,25		3,740			
33	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,960	6 312,94	18 686,30	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279321348*					
	VV		" statika - ZV"					
	VV		(1,6*2+2,4*2)*0,2*1,85		2,960			
34	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	36,300	946,94	34 373,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351121*					
	VV		" statika - ZV"					
	VV		(1,6*2+2,4*2)*1,85		14,800			
	VV		(2,1*2+2,9*2)*2,15 " vč. bednění desky"		21,500			
	VV		Součet		36,300			
35	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	36,300	210,43	7 638,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351122*					
36	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,410	57 868,61	23 726,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821*					
	VV		" viz statika "					
	VV		"tl. 300"					
	VV		(1,5+3,71*2+14,66)*0,003*1,1		0,078			
	VV		(2,5+2,6)*0,012*1,1		0,067			
	VV		"tl. 400"					
	VV		(4+15,5+5,2+18,605+13,9+5,8+2,35)*0,003*1,1		0,216			
	VV		" tl. 500"					
	VV		(5,46+9,5)*0,003*1,1		0,049			
	VV		Součet		0,410			
37	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,068	57 868,61	3 935,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279362021*					
	VV		" statika - ZV-stěny"					
	VV		0,062*1,1		0,068			
38	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,702	57 868,61	40 623,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279362021*					
	VV		" viz statika "					
	VV		(1,5+3,71*2+14,66)*0,00585*1,1		0,152			
	VV		(2,5+2,6)*0,00585*1,1		0,033			
	VV		(4+15,5+5,2+18,605+13,9+5,8+2,35)*0,00585*1,1		0,421			
	VV		(5,46+9,5)*0,00585*1,1		0,096			
	VV		Součet		0,702			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 486 964,54	
39	K	311113155	Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	30,700	2 946,04	90 443,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113155*					
	VV		4,3*1,5		6,450			
	VV		(5,8+13,6)*1,25		24,250			
	VV		Součet		30,700			
40	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	18,720	3 524,72	65 982,76	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18 W/m2K, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238652*					
	VV		(18,7+5+15,3)*(0,73-0,25) " odpočet zakládací řady"		18,720			
41	K	311238656	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm	m2	292,244	4 471,67	1 306 818,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14 W/m2K, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238656*					
	VV		(18,7+5,1+15,45)*1,92		75,360			
	VV		-5,3*1,92*2		-20,352			
	VV		" atika"					
	VV		(18,7+5,1+15,45)*0,5		19,625			
	VV		Mezisoučet		74,633			
	VV		(7,4+5,8)*6,125		80,850			
	VV		16,2*5,1-(1*1,75*3+0,9*1,5*4)		71,970			
	VV		(13,7+4,9)*3,96-(3,13*2,27+1,1*1,6)		64,791			
	VV		Mezisoučet		217,611			
	VV		Součet		292,244			
42	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	39,000	357,73	13 951,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238939*					
	VV		(18,7+5+15,3)		39,000			
43	K	311238943	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 440 do 500 mm	m	48,000	441,91	21 211,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 440 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238943*					
	VV		(7,4+5,8)		13,200			
	VV		16,2		16,200			
	VV		(13,7+4,9)		18,600			
	VV		Součet		48,000			
44	K	311238969	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm	m	39,000	1 262,59	49 241,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm s integrovanou izolací, tloušťky 380 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238969*					
	VV		(18,7+5+15,3)		39,000			
45	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	19,564	9 469,41	185 259,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311321815*					
	VV		" statika"					
	VV		" STb"					
	VV		16,735*3,3*0,2		11,045			
	VV		-(1*2+1,8+1,25+2,4+1,2)*3,3*0,2		-5,709			
	VV		16,735*3,23*0,2		10,811			
	VV		-(0,93*2*2,32+1,9*2,86+2,4*2,86+1,2*2,34)*0,2		-3,884			
	VV		Mezisoučet		12,263			
	VV		" ST1"					
	VV		3,96*3,5*0,2-1,08*3,05*0,2		2,113			
	VV		" St2"					
	VV		4,26*3,2*0,2-1,84*2,65*0,2		1,751			
	VV		" SV"					
	VV		2,4*7,16*0,2		3,437			
	VV		Součet		19,564			
46	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	211,517	1 630,84	344 950,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311351121*					
	VV		" statika"					
	VV		" STb"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,735*3,3*2		110,451			
	VV		-(1*2+1,8+1,25+2,4+1,2)*3,3*2		-57,090			
	VV		(3,3*12)*0,2		7,920			
	VV		16,735*3,23*2		108,108			
	VV		-(0,93*2*2,32+1,9*2,86+2,4*2,86+1,2*2,34)*2		-38,842			
	VV		(2,32*4+2,86*4+2,34*2)*0,2		5,080			
	VV		(0,93*2+1,9+2,4+1,2)*0,2		1,472			
	VV		Mezisoučet		137,099			
	VV		" ST1"					
	VV		3,96*3,5*2-1,08*3,05*2		21,132			
	VV		3,05*0,2+1,08*0,2		0,826			
	VV		" St2"					
	VV		4,26*3,2*2-1,84*2,65*2		17,512			
	VV		(2,65*2*0,2)*0,2+1,84*0,2		0,580			
	VV		" SV"					
	VV		7,16*2,4*2		34,368			
	VV		Součet		211,517			
47	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	211,517	368,25	77 891,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311351122*					
48	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	211,517	263,04	55 637,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311351911*					
49	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,227	57 868,61	128 873,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821*					
	VV		" statika"					
	VV		" STb"					
	VV		(0,552+0,541+0,029)*1,1		1,234			
	VV		" St1"					
	VV		(0,052+0,083+0,003)*1,1		0,152			
	VV		" ST2"					
	VV		(0,042+0,088+0,005)*1,1		0,149			
	VV		" SV"					
	VV		(0,080+0,153)*1,1		0,256			
	VV		" ztracené bednění - 117"					
	VV		(4,3)*(0,00133+0,012)*1,5*1,1		0,095			
	VV		(5,8+13,6)*(0,00133+0,012)*1,2*1,1		0,341			
	VV		Součet		2,227			
50	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,197	57 868,61	11 400,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311362021*					
	VV		" statika"					
	VV		" ztracené bednění - 117"					
	VV		(4,3)*0,006*1,5*1,1		0,043			
	VV		(5,8+13,6)*0,006*1,2*1,1		0,154			
	VV		Součet		0,197			
51	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	789,12	3 156,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317142422*					
	VV		2+2		4,000			
52	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,000	631,29	1 262,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052					
53	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	2,000	868,03	1 736,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168054					
	VV		1+1		2,000			
54	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm	m	6,000	105,22	631,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317998114					
	VV		1,75*2+1,25*2		6,000			
55	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	47,605	841,73	40 070,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342272225					
	VV		"1.NP"					
	VV		(2,4*3+0,9)*3,25		26,325			
	VV		3,1*2,5		7,750			
	VV		" S50"					
	VV		1,8*0,55*3		2,970			
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,4+0,9)*3,2		10,560			
	VV		Součet		47,605			
56	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	26,712	946,94	25 294,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272236					
	VV		"1.NP"					
	VV		2,4*3,28		7,872			
	VV		(2,3+1,2)*3,28		11,480			
	VV		" 2.NP"					
	VV		2,3*3,2		7,360			
	VV		Součet		26,712			
57	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	20,980	1 262,59	26 489,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272256					
	VV		"1.NP"					
	VV		(1,8*2)*3,25		11,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,9*3,2		9,280			
	VV		Součet		20,980			
58	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2,056	263,04	540,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354313					
	VV		" nadpraží otvorů stěn"					
	VV		" STb"					
	VV		(0,93*2+1,9+2,4+1,2)*0,2		1,472			
	VV		1,08*0,2		0,216			
	VV		1,84*0,2		0,368			
	VV		Součet		2,056			
59	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	149,090	105,22	15 687,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354314					
60	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,693	6 523,37	4 520,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/330321611					
	VV		" statika - S1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,5*0,5*3,3)-(0,2*0,2*3,3)		0,693			
61	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,600	1 262,59	8 333,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351121					
	VV		" S1"					
	VV		(0,5*4)*3,3		6,600			
62	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,600	315,65	2 083,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351122					
63	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	6,600	263,04	1 736,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351911					
64	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,065	57 868,61	3 761,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331361821					
	VV		" statika"					
	VV		(0,022+0,037)*1,1		0,065			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 023 043,54	
65	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	33,367	5 260,78	175 536,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411324646					
	VV		" statika"					
	VV		" D101"					
	VV		18,7*4,5*0,2		16,830			
	VV		" mezipodesta M1"					
	VV		1,2*2,8*0,2		0,672			
	VV		" D21"					
	VV		2,4*2,1*0,17		0,857			
	VV		" d11"					
	VV		11,2*4,3*0,2		9,632			
	VV		" D12"					
	VV		11,2*2,4*0,2		5,376			
	VV		Součet		33,367			
66	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	171,082	573,43	98 103,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351011					
	VV		" statika"					
	VV		" D101"					
	VV		(15,3+5,06+17,85+4,5)*0,2		8,542			
	VV		18,7*3,9		72,930			
	VV		" mezipodesta M1"					
	VV		(2,4*2+1,2*2)*0,2		1,440			
	VV		1,2*2,4		2,880			
	VV		" D21"					
	VV		(2,4*2+2,1*2)*0,17		1,530			
	VV		(2,4*1,6)		3,840			
	VV		" d11"					
	VV		11,2*2*0,2+3,8*2*0,2		6,000			
	VV		11,2*3,8		42,560			
	VV		" D12"					
	VV		11,2*2*0,2		4,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,2*2,4		26,880			
	VV		Součet		171,082			
67	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	171,082	226,21	38 700,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351012					
68	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	149,090	263,04	39 216,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354313					
	VV		" statika"					
	VV		" D101"					
	VV		18,7*3,9		72,930			
	VV		" mezipodesta M1"					
	VV		1,2*2,4		2,880			
	VV		" D21"					
	VV		2,4*1,6		3,840			
	VV		" d11"					
	VV		11,2*3,8		42,560			
	VV		" D12"					
	VV		11,2*2,4		26,880			
	VV		Součet		149,090			
69	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	149,090	105,22	15 687,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354314					
70	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	171,082	331,43	56 701,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411359111					
	VV		171,082		171,082			
71	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,610	57 868,61	151 037,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411361821					
	VV		" statika"					
	VV		" D101"					
	VV		(0,691+0,586)*1,1		1,405			
	VV		" mezipodesta M1"					
	VV		0,028*1,1		0,031			
	VV		" D21"					
	VV		0,065*1,1		0,072			
	VV		" d11"					
	VV		(0,304+0,428)*1,1		0,805			
	VV		" D12"					
	VV		0,27*1,1		0,297			
	VV		Součet		2,610			
72	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,604	57 868,61	34 952,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411362021					
	VV		" statika"					
	VV		" D101"					
	VV		0,224*1,1		0,246			
	VV		" mezipodesta M1"					
	VV		0,007*1,1		0,008			
	VV		" D21"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,014*1,1		0,015			
	VV		" d11"					
	VV		0,215*1,1		0,237			
	VV		" D12"					
	VV		0,089*1,1		0,098			
	VV		Součet		0,604			
73	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,670	5 523,82	36 843,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413321616*					
	VV		" Viz statika"					
	VV		" PR21"					
	VV		4,3*0,3*0,25		0,323			
	VV		" P21"					
	VV		2,1*0,2*0,37		0,155			
	VV		" P11"					
	VV		9,75*0,3*1,2		3,510			
	VV		" P101"					
	VV		6,3*0,3*0,6*2		2,268			
	VV		" překlad nad N04"					
	VV		3,45*0,3*0,4		0,414			
	VV		Součet		6,670			
74	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	48,694	1 630,84	79 412,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351121*					
	VV		" Viz statika"					
	VV		" PR21"					
	VV		4,3*0,25*2		2,150			
	VV		4,3*0,3		1,290			
	VV		" P21"					
	VV		2,1*(0,37+0,17)		1,134			
	VV		2,1*0,2		0,420			
	VV		" P11"					
	VV		9,65*(1,2+1)+9,65*0,3		24,125			
	VV		" P101"					
	VV		(6,3*(0,6+0,4))*2		12,600			
	VV		5,3*0,3*2		3,180			
	VV		" překlad nad N04"					
	VV		3,45*(0,3+0,4*2)		3,795			
	VV		Součet		48,694			
75	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	48,694	447,17	21 774,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351122*					
76	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	25,679	331,43	8 510,79	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351191*					
	VV		" P21"					
	VV		2,1*(0,37+0,17)		1,134			
	VV		2,1*0,2		0,420			
	VV		" P11"					
	VV		9,65*(1,2+1)+9,65*0,3		24,125			
	VV		Součet		25,679			
77	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	5,745	841,73	4 835,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352115*					
	VV		" Viz statika"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" PR21"					
	VV		4,3*0,3		1,290			
	VV		" P21"					
	VV		2,1*0,2		0,420			
	VV		" P101"					
	VV		5,3*0,3*2		3,180			
	VV		" Překlad nad N04"					
	VV		2,85*0,3		0,855			
	VV		Součet		5,745			
78	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	5,745	157,82	906,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352116*					
79	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,738	57 868,61	42 707,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413361821*					
	VV		" Viz statika"					
	VV		" PR21"					
	VV		(0,019+0,030)*1,1		0,054			
	VV		" P21"					
	VV		(0,005+0,011)*1,1		0,018			
	VV		" P11"					
	VV		(0,116+0,030+0,199)*1,1		0,380			
	VV		" P101"					
	VV		(0,036+0,011+0,062)*1,1*2		0,240			
	VV		" překlad nad N04"					
	VV		(0,010+0,032)*1,1		0,046			
	VV		Součet		0,738			
80	K	417238212	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	32,000	368,25	11 784,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417238212*					
81	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,944	5 260,78	15 487,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321515*					
	VV		" spádový beton atiky - nízká číst"					
	VV		(18,7+5,1+15,45)*0,5*0,15		2,944			
82	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,936	5 523,82	38 313,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321616*					
	VV		" viz ststika"					
	VV		" V21"					
	VV		10,75*0,3*0,25		0,806			
	VV		" V22"					
	VV		5,4*0,3*1,02		1,652			
	VV		" V23"					
	VV		5,2*0,3*0,56		0,874			
	VV		" V24"					
	VV		13,1*0,3*0,2		0,786			
	VV		" V25"					
	VV		6,4*0,3*(0,667+1,377)/2		1,962			
	VV		" V26"					
	VV		2,1*0,3*0,54		0,340			
	VV		" V11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,6*0,3*0,2		0,516			
	VV		Součet		6,936			
83	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	58,020	1 262,59	73 255,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115					
	VV		" viz ststika"					
	VV		" V21"					
	VV		10,75*0,25*2		5,375			
	VV		" V22"					
	VV		5,4*1,02*2		11,016			
	VV		" V23"					
	VV		5,2*0,56*2		5,824			
	VV		" V24"					
	VV		13,1*0,2*2		5,240			
	VV		" V25"					
	VV		6,4*((0,667+1,377)/2)*2		13,082			
	VV		" V26"					
	VV		2,1*0,54*2		2,268			
	VV		" V11"					
	VV		8,6*0,2*2		3,440			
	VV		" ukončení atiky - nízká číst"					
	VV		(18,7+5,1+15,45)*0,15*2		11,775			
	VV		Součet		58,020			
84	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	58,020	210,43	12 209,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116					
85	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,358	57 868,61	20 716,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821					
	VV		" viz ststika"					
	VV		" V21"					
	VV		(0,024+0,046)*1,1		0,077			
	VV		" V22"					
	VV		(0,012+0,019)*1,1		0,034			
	VV		" V23"					
	VV		(0,011+0,01847)*1,1		0,032			
	VV		" V24"					
	VV		(0,022+0,056)*1,1		0,086			
	VV		" V25"					
	VV		(4*6,4*0,000888*1,1)+(32*1,77*0,000395*1,1)		0,050			
	VV		" V26"					
	VV		(0,007+0,011)*1,1		0,020			
	VV		" V11"					
	VV		(0,018+0,036)*1,1		0,059			
	VV		Součet		0,358			
86	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,068	57 868,61	3 935,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417362021					
	VV		" viz ststika"					
	VV		" V22"					
	VV		0,0222*1,1		0,024			
	VV		" V23"					
	VV		0,014*1,1		0,015			
	VV		" V25"					
	VV		12*0,00222*1,1		0,029			
	VV		Součet		0,068			
87	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,667	5 260,78	8 769,72	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321616					
	VV		" mezipodesta - viz. stropy"					
	VV		" statika"					
	VV		1,15*3,37*0,15*2		1,163			
	VV		" stupně"					
	VV		11*0,3*0,1527		0,504			
	VV		Součet		1,667			
88	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,153	57 868,61	8 853,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430361821					
	VV		(0,044+0,109)		0,153			
89	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,612	1 209,98	11 630,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351121					
	VV		" mezipodesta - viz. stropy!					
	VV		1,15*3,3*2		7,590			
	VV		3,37*0,3*2		2,022			
	VV		Součet		9,612			
90	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,612	263,04	2 528,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351122					
91	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	6,200	789,12	4 892,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434191423					
	VV		2,2+2,1+1,9		6,200			
92	*M*	*58380006*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm*	*m*	*6,820*	*841,73*	*5 740,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm					
	VV		6,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,820			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 115 693,41	
93	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	50,000	105,22	5 261,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131101					
94	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	95,342	126,26	12 037,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131111					
	VV		" vnitřní žb stěny"					
	VV		431,656-336,314		95,342			
95	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	95,342	473,47	45 141,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135002					
	VV		" žb vni - cementová stěrka tl. 6 mm s případným přebroušením"					
	VV		95,342		95,342			
96	K	612181000.1R	Minerální stěrka tl.do 4 mm vnitřních stěn	m2	431,656	420,86	181 666,74	
	PP		Minerální stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 4 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
	VV		"1.NP"					
	VV		(18,7+1,145+5,06+15,3+4,4)*2,75		122,664			
	VV		-(5,3*1,92*2)		-20,352			
	VV		(5,3*2+1,92*4)*0,45		8,226			
	VV		(16,7+2,4*2+4,3+5+4,2+2,4*2+7,25+0,5)*3		142,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,84*2,36+2,3*1,92+1,8*3+1,25*3+2,4*3+1,2*2,1)		-27,628			
	VV		3*6*0,2		3,600			
	VV		(2,3+1,92*2)*0,45		2,763			
	VV		(1,8*2+2,25*2+1,1+2,3+1,3+0,85+2,5)*0,6		9,690			
	VV		Mezisoučet		241,613			
	VV		"2.NP"					
	VV		(13,2+4,925)*3,85-3,17*2,27		62,585			
	VV		16,7*3,4-(1,9*2,7+2,4*2,7)		45,170			
	VV		(3,8+2,1)*(3,85+3,4)/2		21,388			
	VV		(3,9+7,5)*3+(3,9+7,5*3,2)-(1,9*2,7+2,4*2,7)		50,490			
	VV		(1,8*2+2,4*2)*0,6+(2,3+0,85+2,4+1,1+2,3)*0,6		10,410			
	VV		Mezisoučet		190,043			
	VV		Součet		431,656			
97	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	336,314	284,08	95 540,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321321*					
	VV		"1.NP"					
	VV		(18,7+1,145+5,06+15,3)*2,75		110,564			
	VV		-(5,3*1,92*2)		-20,352			
	VV		(5,3*2+1,92*4)*0,45		8,226			
	VV		(2,4*2+4,3+5+4,2+2,4*2+7,25+0,5)*3		92,550			
	VV		3*6*0,2		3,600			
	VV		(2,3+1,92*2)*0,45		2,763			
	VV		(1,8*2+2,25*2+1,1+2,3+1,3+0,85+2,5)*0,6		9,690			
	VV		Mezisoučet		207,041			
	VV		"2.NP"					
	VV		(13,2+4,925)*3,85-3,17*2,27		62,585			
	VV		(3,8+2,1)*(3,85+3,4)/2		21,388			
	VV		(7,5)*3+(7,5*3,2)-(1,9*2,7+2,4*2,7)		34,890			
	VV		(1,8*2+2,4*2)*0,6+(2,3+0,85+2,4+1,1+2,3)*0,6		10,410			
	VV		Mezisoučet		129,273			
	VV		Součet		336,314			
98	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	32,574	33,14	1 079,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991005*					
99	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	30,000	1 157,37	34 721,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621211001*					
	VV		" detaily nadpraží a ostění"					
	VV		30		30,000			
100	*M*	*28375930*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm*	*m2*	*31,500*	*42,09*	*1 325,84*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm					
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
101	K	622135002.1R	Základní vrstva z cementové stěrky tl. 4 mm	m2	119,935	362,99	43 535,21	
	PP		Základní vrstva z cementové stěrky tl. 4 mm, zrno 1.2 mm					
	VV		" sokl"					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,5		98,850			
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,85+2)*1,1		5,335			
	VV		(2,1+2,9)*3,15		15,750			
	VV		Součet		119,935			
102	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	425,840	315,65	134 416,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" sokl"					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*0,6		39,540			
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,85+2)*0,6		2,910			
	VV		(2,1+2,9)*1,2		6,000			
	VV		" detaily fasády"					
	VV		30		30,000			
	VV		" S1a-8"					
	VV		347,39		347,390			
	VV		Součet		425,840			
103	K	622143000.1R	Montáž a dodávka omítkových profilů	soub	1,000	15 782,35	15 782,35	
	PP		Montáž a dodávka omítkových profilů					
104	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	16,380	1 157,37	18 957,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211041*					
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,1+3,1)*3,15		16,380			
105	*M*	*28376652*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*17,199*	*1 104,76*	*19 000,77*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm					
	VV		16,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,199			
106	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	37,860	1 157,37	43 818,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211041*					
	VV		" vyšší část - pod střechou - D.1.1.3.104"					
	VV		(16,215+7,41+9,66+5,8)*0,7		27,360			
	VV		" detail 128 - lop / řez B-B´"					
	VV		8,75*1,2		10,500			
	VV		Součet		37,860			
107	*M*	*28375987*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm*	*m2*	*39,753*	*382,98*	*15 224,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm					
	VV		37,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,753			
108	K	622231121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 80 do 120 mm	m2	98,850	1 157,37	114 406,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622231121*					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,5		98,850			
109	*M*	*283765161*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 100mm*	*m2*	*103,793*	*626,03*	*64 977,53*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 100mm					
	VV		98,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,793			
110	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	54,240	63,13	3 424,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622251101*					
	VV		16,38+37,86		54,240			
111	K	622251107	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	98,850	105,22	10 401,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622251107					
112	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	119,935	199,91	23 976,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321131					
	VV		" sokl"					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,5		98,850			
	VV		Mezisoučet		98,850			
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,85+2)*1,1		5,335			
	VV		(2,1+2,9)*3,15		15,750			
	VV		Mezisoučet		21,085			
	VV		Součet		119,935			
113	K	622321141.1R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně s armovacím vláknem	m2	347,390	510,30	177 273,12	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn s armovacím vláknem					
114	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	347,390	399,82	138 893,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622322121					
	VV		" S1a"					
	VV		(18,55+15,43)*3,7-(5,3*1,92*2)		105,374			
	VV		Mezisoučet		105,374			
	VV		8,75*7,85-(8,75*3)+4,9*4,4-(3,13*2,27)+18,1		74,992			
	VV		97,05-(0,9*1,5*3+0,9*3+1*2,43*2)		85,440			
	VV		34,2		34,200			
	VV		52,76-(2,8*1,92)		47,384			
	VV		Mezisoučet		242,016			
	VV		Součet		347,390			
115	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	139,435	505,04	70 420,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622331121					
	VV		"sokl - keram. tvárnice - vyrovnávací vrstva"					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Mezisoučet		19,500			
	VV		" sokl"					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,5		98,850			
	VV		Mezisoučet		98,850			
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,85+2)*1,1		5,335			
	VV		(2,1+2,9)*3,15		15,750			
	VV		Mezisoučet		21,085			
	VV		Součet		139,435			
116	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,500	126,26	2 462,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622331191					
	VV		"sokl - keram. tvárnice - vyrovnávací vrstva - celková tl. 20 mm - viz S1c"					
	VV		19,5		19,500			
117	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	32,574	47,35	1 542,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011					
	VV		5,3*1,92*2		20,352			
	VV		2,85*1,92		5,472			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		0,9*1,5*3		4,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		32,574			
118	K	632451254.1R	Potěr polymercementový samonivelační pohledový 70 mm	m2	258,300	2 314,74	597 897,34	
	PP		Potěr polymercementový samonivelační pohledový s nízkým smrštěním , vyztužený sklovláknitou tkaninou, vč. dilatace ; 70 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		" S5"					
	VV		71,2+6,5+4,2+3,8+69,2+10,8		165,700			
	VV		" S51"					
	VV		3,2+4,4		7,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		" S6"					
	VV		67,9+9,5+4,4+3,2		85,000			
	VV		Součet		258,300			
119	K	632451254.2R	Špachtlovací a opravný materiál podlahy	m2	250,700	683,90	171 453,73	
	PP		Aplikace špachtlí a následné zbroušení (opakovat dvakrát),před druhým zpbroušením aplikovat vytvrzovač a zpevňovač					
	VV		"1.NP"					
	VV		" S5"					
	VV		71,2+6,5+4,2+3,8+69,2+10,8		165,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		" S6"					
	VV		67,9+9,5+4,4+3,2		85,000			
	VV		Součet		250,700			
120	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	164,390	42,09	6 919,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481215*					
	VV		(8,34+23,4+61,2+67,6)		160,540			
	VV		3,85		3,850			
	VV		Součet		164,390			
121	K	634113110.1R	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	2,900	90,71	263,06	
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin nerezovým profilem					
	VV		1,8+1,1 " det. 109+114"		2,900			
122	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	41,868	1 525,63	63 875,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111242*					
	VV		(8,34+23,4+61,2+67,6)*0,25		40,135			
	VV		3,85*0,45		1,733			
	VV		Součet		41,868			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				171 136,78	
123	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	424,625	43,14	18 318,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111132*					
	VV		(16,5+18,5)*3		105,000			
	VV		11*7+9*7		140,000			
	VV		8,75*7,5+19*6		179,625			
	VV		Součet		424,625			
124	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	38 216,250	1,26	48 152,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111232*					
	VV		424,625*90 'Přepočtené koeficientem množství		38 216,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	424,625	31,56	13 401,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111832*					
126	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	309,500	5,26	1 627,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111*					
	VV		(18,5)*3		55,500			
	VV		11*7+9*7		140,000			
	VV		19*6		114,000			
	VV		Součet		309,500			
127	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	27 855,000	0,21	5 849,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511211*					
	VV		309,5*90 'Přepočtené koeficientem množství		27 855,000			
128	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	309,500	3,16	978,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811*					
129	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	261,400	72,59	18 975,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111*					
	VV		71,2+6,5+4,4+4,2+3,8+3,2+3,1+69,2+10,8		176,400			
	VV		67,9+9,5+4,4+3,2		85,000			
	VV		Součet		261,400			
130	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	261,400	157,82	41 254,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111*					
131	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 30 do 40 mm	m2	50,500	294,60	14 877,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312124*					
	VV		" mezi přístavbou a stáv. částí knihovny"					
	VV		32		32,000			
	VV		" oddělení nižší části"					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		50,500			
132	K	953731311	Montáž svislého odvětrání - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	2,000	315,65	631,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislého odvětrání z plastových trub montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953731311*					
	VV		" radon"					
	VV		2		2,000			
133	*M*	*28612264*	*hlavice ventilační plastová PP DN 110*	*kus*	*1,000*	*163,08*	*163,08*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hlavice ventilační plastová PP DN 110					
134	*M*	*28612265*	*hlavice ventilační plastová PP DN 160*	*kus*	*1,000*	*195,70*	*195,70*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hlavice ventilační plastová PP DN 160					
135	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	263,04	1 052,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211*					
136	*M*	*44932113*	*přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C*	*kus*	*4,000*	*894,33*	*3 577,32*	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 89B, C					
137	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	9,000	157,82	1 420,38	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953993326					
138	*M*	*735345611*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící*	*kus*	*9,000*	*73,65*	*662,85*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící					
	D	998	Přesun hmot				241 393,97	
139	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	764,752	315,65	241 393,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 237 349,35	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				586 162,62	
140	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	210,470	44,30	9 323,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001					
	VV		" plocha z DWG"					
	VV		202,47+8		210,470			
141	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,063*	*89 433,31*	*5 634,30*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		210,47*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,063			
142	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	119,935	44,30	5 313,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,5		98,850			
	VV		" výtahová šachta"					
	VV		(2,85+2)*1,1		5,335			
	VV		(2,1+2,9)*3,15		15,750			
	VV		Součet		119,935			
143	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,041*	*89 433,31*	*3 666,77*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		119,935*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
144	K	711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	6,590	315,65	2 080,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711113111					
	VV		" sokl - zatření spodní hrany - D.1.1.3.102"					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*0,1		6,590			
145	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	210,470	789,12	166 086,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559					
146	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*245,303*	*215,69*	*52 909,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		210,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		245,303			
147	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*245,303*	*215,69*	*52 909,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		210,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		245,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	239,870	471,37	113 067,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559					
	VV		119,935*2		239,870			
149	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*146,441*	*215,69*	*31 585,86*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		119,935*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		146,441			
150	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*146,441*	*215,69*	*31 585,86*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		119,935*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		146,441			
151	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	85,670	105,22	9 014,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161274					
	VV		(5,8+13,9+0,1+4,3+15,4+5,6+2,2+18,6)*1,3		85,670			
152	*M*	*28323006*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm*	*m2*	*104,603*	*210,43*	*22 011,61*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		85,67*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		104,603			
153	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	119,935	631,29	75 713,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711193131					
	VV		119,935		119,935			
154	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,720	1 114,57	5 260,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				545 578,08	
155	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	780,000	15,78	12 308,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111211					
156	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,764	17,89	1 695,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712311101					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		43,44*0,6		26,064			
	VV		Součet		94,764			
157	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,030*	*89 433,31*	*2 683,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		94,764*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
158	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	94,764	52,61	4 985,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712331111					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		43,44*0,6		26,064			
	VV		Součet		94,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	*M*	*62853001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*110,447*	*187,28*	*20 684,51*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		94,764*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		110,447			
160	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	219,004	89,43	19 585,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712361701*					
	VV		" S8a"					
	VV		88,95		88,950			
	VV		43,44*0,35		15,204			
	VV		Mezisoučet		104,154			
	VV		" S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		Součet		219,004			
161	*M*	*28343014*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm*	*m2*	*255,249*	*315,65*	*80 569,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm					
	VV		219,004*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		255,249			
162	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	209,614	52,61	11 027,79	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771001*					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		43,44*0,6		26,064			
	VV		Mezisoučet		94,764			
	VV		" S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		Součet		209,614			
163	*M*	*69334002*	*textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2*	*m2*	*242,104*	*31,56*	*7 640,80*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2					
	VV		209,614*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		242,104			
164	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	94,764	47,35	4 487,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771101*					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		43,44*0,6		26,064			
	VV		Součet		94,764			
165	*M*	*69311020*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2*	*m2*	*109,452*	*21,04*	*2 302,87*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2					
	VV		94,764*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		109,452			
166	K	712771321	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních pásů vegetační střechy sklon do 5°	m2	183,550	57,87	10 622,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních pásů, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771321*					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		" S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		Součet		183,550			
167	*M*	*63153610*	*deska substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm*	*m2*	*183,550*	*263,04*	*48 280,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm					
168	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	77,388	52,61	4 071,38	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771331					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		43,44*0,2		8,688			
	VV		Součet		77,388			
169	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*77,388*	*131,52*	*10 178,07*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm					
170	K	712771403	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	90,142	94,69	8 535,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy přes 5 do 25°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771403					
	VV		" S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		-(10,85+5,61)		-16,460			
	VV		-(2,095*2+0,8*2)*0,25		-1,448			
	VV		-(2,5*2+0,9*2)*0,25*4		-6,800			
	VV		Součet		90,142			
171	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*4,732*	*2 630,39*	*12 447,01*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
	VV		90,142*0,05*1,05		4,732			
172	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	68,700	105,22	7 228,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771411					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
173	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*10,820*	*2 630,39*	*28 460,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
	VV		68,7*0,15*1,05		10,820			
174	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	65,000	15,78	1 025,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771501					
175	*M*	*00572510*	*osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv*	*m2*	*65,000*	*31,56*	*2 051,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv					
176	K	712771523	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	90,142	157,82	14 226,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy přes 5 do 25°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771523					
	VV		" S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		-(10,85+5,61)		-16,460			
	VV		-(2,095*2+0,8*2)*0,25		-1,448			
	VV		-(2,5*2+0,9*2)*0,25*4		-6,800			
	VV		Součet		90,142			
177	*M*	*69334504*	*koberec rozchodníkový vegetačních střech*	*m2*	*90,142*	*526,08*	*47 421,90*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech					
178	K	712771531	Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do 5°	m2	65,000	121,00	7 865,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771531					
179	*M*	*00570011*	*sazenice trvalek pro vegetační střechy prostokořenná*	*kus*	*780,000*	*10,52*	*8 205,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		sazenice trvalek pro vegetační střechy prostokořenná					
	VV		65*12 "Přepočtené koeficientem množství		780,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	4,801	526,08	2 525,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771601					
	VV		" vyšší část"					
	VV		(10,85+5,61)*0,1		1,646			
	VV		(2,095*2+0,8*2)*0,25*0,1		0,145			
	VV		(2,5*2+0,9*2)*0,25*4*0,1		0,680			
	VV		Mezisoučet		2,471			
	VV		" nižší část"					
	VV		(5,75+5,9)*0,2		2,330			
	VV		Součet		4,801			
181	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*9,602*	*689,16*	*6 617,31*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		4,801*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,602			
182	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	143,000	63,13	9 027,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771613					
	VV		" X16					
	VV		99		99,000			
	VV		" X17"					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		143,000			
183	*M*	*693340311*	*lišta kačírková nerez výška 140mm vč. fixačních prvků*	*m*	*103,950*	*831,20*	*86 403,24*	
	PP		lišta kačírková nerez výška 140mm					
	VV		99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,950			
184	*M*	*693340411*	*lišta kačírková nerez výška 250mm vč. fixačních prvků*	*m*	*46,200*	*1 157,37*	*53 470,49*	
	PP		lišta kačírková nerez výška 250mm					
	VV		44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,200			
185	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	22,466	398,08	8 943,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				453 700,04	
186	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,600	63,13	479,79	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121111					
	VV		" S51"					
	VV		3,2+4,4		7,600			
187	*M*	*28375919*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm*	*m2*	*7,980*	*94,69*	*755,63*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm					
	VV		7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,980			
188	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	173,300	94,69	16 409,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121					
	VV		" S5"					
	VV		71,2+6,5+4,2+3,8+69,2+10,8		165,700			
	VV		" S51"					
	VV		3,2+4,4		7,600			
	VV		Součet		173,300			
189	*M*	*28375924*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm*	*m2*	*181,965*	*263,04*	*47 864,07*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm					
	VV		173,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		181,965			
190	*M*	*28375926*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*181,965*	*273,56*	*49 778,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm					
	VV		173,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		181,965			
191	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	85,000	94,69	8 048,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		" S6"					
	VV		67,9+9,5+4,4+3,2		85,000			
192	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*178,500*	*210,43*	*37 561,76*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm					
	VV		" celková tl. 60 mm"					
	VV		85*2,1		178,500			
193	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	77,700	21,04	1 634,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121211*					
	VV		"2.Np"					
	VV		40,6+7,2+8,1+12,6+9,2		77,700			
194	*M*	*63140274*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm*	*m*	*81,585*	*36,83*	*3 004,78*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm					
	VV		77,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,585			
195	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,380	178,87	5 434,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131145*					
	VV		" nožší část - detail atiky.1.3.111					
	VV		43,4*0,7		30,380			
196	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*30,380*	*121,00*	*3 675,98*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
197	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	68,700	210,43	14 456,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141138*					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
198	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*144,270*	*331,43*	*47 815,41*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm					
	VV		68,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,270			
199	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	68,700	199,91	13 733,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141336*					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
200	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*7,420*	*3 156,47*	*23 421,01*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		68,7*((0,02+0,16)/2)*1,2		7,420			
201	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	116,580	131,52	15 332,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713151131					
202	*M*	*28376537*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm*	*m2*	*122,409*	*1 209,98*	*148 112,44*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm					
	VV		116,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,409			
203	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	7,600	21,04	159,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132					
	VV		" S51"					
	VV		3,2+4,4		7,600			
204	*M*	*28323056*	*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm*	*m2*	*8,858*	*84,17*	*745,58*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm					
	VV		7,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		8,858			
205	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	183,550	21,04	3 861,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132					
	VV		" S8a"					
	VV		68,7		68,700			
	VV		¨S8b"					
	VV		114,85		114,850			
	VV		Součet		183,550			
206	*M*	*693341311*	*skelné rouno 120g/m2 tl 1 mm*	*m2*	*213,928*	*26,30*	*5 626,31*	
	PP		skelné rouno 120g/m2 tl 1 mm					
	VV		183,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		213,928			
207	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,568	1 621,88	5 786,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 095,29	
208	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP se svěrnou přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	3 156,47	3 156,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým standardní svěrná příruba DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721233112					
209	K	721233132	Střešní vtok polypropylen PP s vyhříváním a svěrnou přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000	6 312,94	18 938,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním svěrná příruba DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721233132					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 830,44	
210	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	25 830,44	25 830,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722250133					
	D	755	Dopravní zařízení				736 509,59	
211	K	755111120.1R	Montáž a dodávka výtahu- X01	soub	1,000	736 509,59	736 509,59	
	PP		Nosnost: 630 kg / 8 osob, Rychlost: 1,0 m/s, Zdvih: 900 mm, Zrychlení / zpomalení: 0,5 m/s Počet stanic / nástupišť: 1 stanice / 2 nástupiště, Počet vstupů do klece: 2 Dveře: automatické, šířka 800 mm, výška 2000 mm,Vnitřní rozměry kabiny (š × h × v): 1400 × 1100 × 2100, mm,Podlahoá plocha kabiny: 1,54 m2 - podorbný popis viz X01					
	D	762	Konstrukce tesařské				487 444,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,166	1 578,23	11 309,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111					
	VV		0,134+3,934+1,46+1,638		7,166			
213	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz	m2	6,000	105,22	631,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762132135					
	VV		" det. 106 - smrková masivní deska"					
	VV		6		6,000			
214	*M*	*611911721*	*smrková masivní deska tl. 27 mm*	*m2*	*6,600*	*1 052,16*	*6 944,26*	
	PP		smrková masivní deska tl. 27 mm					
	VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
215	K	762332130	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 50 cm2	m	3,804	105,22	400,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 50 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332130					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		"prkno 32"					
	VV		0,634*3*2		3,804			
216	*M*	*60511081*	*řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m*	*m3*	*0,134*	*12 099,80*	*1 621,37*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV		0,1217*1,1		0,134			
217	K	762332632	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	65,135	368,25	23 985,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332632					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		"8/20"					
	VV		34*1,15+10*1,05		49,600			
	VV		" D1.1.3.105 - námětek"					
	VV		1,195*13		15,535			
	VV		Součet		65,135			
218	*M*	*61223269*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový*	*m3*	*1,146*	*20 517,05*	*23 512,54*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový					
	VV		49,6*0,08*0,2*1,1		0,873			
	VV		15,535*0,08*0,2*1,1		0,273			
	VV		Součet		1,146			
219	K	762332633	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z lepených hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	125,580	526,08	66 065,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332633					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		"12/24"					
	VV		13*7,08+2*4,4+5,3+2,74		108,880			
	VV		"12/22"					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Součet		125,580			
220	*M*	*61223271*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový*	*m3*	*3,934*	*22 481,98*	*88 444,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový					
	VV		108,88*0,12*0,24*1,1		3,449			
	VV		16,7*0,12*0,22*1,1		0,485			
	VV		Součet		3,934			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	762332634	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	44,330	631,29	27 985,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332634*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		"12/28"					
	VV		13,2+7,1+5+5,5+13,53		44,330			
222	*M*	*61223271*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový*	*m3*	*1,638*	*22 481,98*	*36 825,48*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový					
	VV		44,33*0,12*0,28*1,1		1,638			
223	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	116,580	263,04	30 665,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341260*					
	VV		124,5-(0,9*2*4+0,6*1,2)		116,580			
224	*M*	*611899901*	*palubky smrk tl 28mm A/B*	*m2*	*128,238*	*557,64*	*71 510,64*	
	PP		palubky smrk tl 28mm A/B					
	VV		116,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,238			
225	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	36,125	1 736,06	62 715,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762361332*					
	VV		" atika- nízké části"					
	VV		(18,7+5,1+15,45)*0,5		19,625			
	VV		" vyšší část"					
	VV		5,6+10,9		16,500			
	VV		Součet		36,125			
226	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	10,314	1 683,45	17 363,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		0,134+3,934+1,46+1,638		7,166			
	VV		116,58*0,027		3,148			
	VV		Součet		10,314			
227	K	762511139.1R	Podlahové konstrukce z cementových desek lepených na pero a drážku tloušťky 40 mm	m2	4,400	1 578,23	6 944,21	
	PP		Podlahové konstrukce z cementových desek lepených na pero a drážku, vysoká únosnost, tloušťky 40 mm					
	VV		" S50"					
	VV		4,4		4,400			
228	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,858	1 796,10	10 521,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				38 990,87	
229	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	7,600	1 052,16	7 996,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431*					
	VV		3,2+4,4		7,600			
230	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,600	52,61	399,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714*					
231	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	7,600	347,21	2 638,80	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131772					
232	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	578,69	578,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172348					
233	*M*	*590307401*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x800mm*	*kus*	*1,000*	*3 366,90*	*3 366,90*	
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x800mm - X09					
234	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	1,000	683,90	683,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172354					
235	*M*	*59030713*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*2 104,31*	*2 104,31*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
236	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	28,100	736,51	20 695,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763182411					
	VV		(0,9*2+2*2)*4		23,200			
	VV		(0,8*2+1,65*2)		4,900			
	VV		Součet		28,100			
237	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,283	1 858,93	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				116 687,18	
238	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	3,900	368,25	1 436,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764011622					
	VV		" K5 - rš. 110"					
	VV		3,9		3,900			
239	K	764212631	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm	m	34,500	368,25	12 704,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212631					
	VV		" K3 - rš 135mm"					
	VV		34,5		34,500			
240	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	42,000	1 315,20	55 238,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764214608					
241	K	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	20,180	368,25	7 431,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216600					
	VV		"rš 110"					
	VV		5,3+5,3+2,85+0,9+0,9*3+3,13		20,180			
242	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,200	1 578,23	25 567,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511612					
243	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	2,000	1 893,88	3 787,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511661*					
244	K	764518620.1R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	12,000	789,12	9 469,44	
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků hranatý 80 mm					
245	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,391	2 690,93	1 052,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764102*					
	D	765	Krytina skládaná				31 436,92	
246	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	116,580	68,39	7 972,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191023*					
247	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*128,238*	*178,87*	*22 937,93*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		116,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,238			
248	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,295	1 783,32	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 234 909,91	
249	K	766123510.1R	Montáž dřevěných stěn atyp	kus	1,000	5 260,78	5 260,78	
	PP		Montáž dřevěných stěn atyp					
250	*M*	*61182501*	*Prosklená stěna 1840x2350 mm s dveřmi - ID6*	*kus*	*1,000*	*87 960,29*	*87 960,29*	
	PP		Prosklená stěna 1840x2350 mm s dveřmi - ID6					
251	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	2 209,53	2 209,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766231113*					
252	*M*	*61233166*	*schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm*	*kus*	*1,000*	*14 204,11*	*14 204,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm					
253	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	2 525,18	20 201,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660171*					
	VV		8		8,000			
254	*M*	*611610005*	*dveře jednokřídlé plné atyp 1000x3000 mm - ID1*	*kus*	*2,000*	*51 713,49*	*103 426,98*	
	PP		dveře jednokřídlé plné atyp 1000x3000 mm - ID1					
255	*M*	*611610006*	*dveře jednokřídlé plné 800x2100 mm - ID2*	*kus*	*2,000*	*26 726,88*	*53 453,76*	
	PP		dveře jednokřídlé plné 800x2100 mm - ID2					
256	*M*	*611610007*	*dveře jednokřídlé plné 800x2100 mm - ID3a*	*kus*	*1,000*	*12 152,41*	*12 152,41*	
	PP		dveře jednokřídlé plné 800x2100 mm - ID3a					
257	*M*	*611610008*	*dveře jednokřídlé prosklené 800x2100 mm - ID3a*	*kus*	*1,000*	*15 466,70*	*15 466,70*	
	PP		dveře jednokřídlé prosklené 800x2100 mm - ID3b					
258	*M*	*611610009*	*dveře jednokřídlé prosklené 900x2270 mm - ID7*	*kus*	*1,000*	*56 027,34*	*56 027,34*	
	PP		dveře jednokřídlé prosklené 900x2270 mm - ID7					
259	*M*	*6116100010*	*dveře jednokřídlé plné 1100x1600mm - ID8*	*kus*	*1,000*	*23 305,27*	*23 305,27*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře jednokřídlé plné 1100x1600mm - ID8					
260	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	3 156,47	6 312,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660182					
261	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*28 934,31*	*57 868,62*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
262	K	766671010.1R	Montáž střešního okna do krytiny ploché 114 x 140 cm	kus	5,000	3 156,47	15 782,35	
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru atyp					
263	*M*	*611246241*	*okno střešní fixní 900x2000xmm - S01*	*kus*	*4,000*	*105 215,66*	*420 862,64*	
	PP		okno střešní fixní 900x2000xmm - podorbný popis viz S01					
264	*M*	*611246242*	*okno střešní fixní 900x2000xmm - S01*	*kus*	*4,000*	*36 825,48*	*147 301,92*	
	PP		venkovní solární markýza pro střešní okno 900x2000xmm					
265	*M*	*611246243*	*střešní výlez - S02*	*kus*	*1,000*	*26 303,91*	*26 303,91*	
	PP		střešní výlez - podrobný popis viz S02					
266	K	766682110.1R	Montáž zárubní neviditelných, skrytých	kus	5,000	3 682,55	18 412,75	
	PP		Montáž zárubní neviditelných, skrytých					
	VV		1+2+1+1		5,000			
267	*M*	*611823071*	*zárubeň skrytá pro dveře jednokřídlové*	*kus*	*3,000*	*15 782,35*	*47 347,05*	
	PP		zárubeň skrytá hliník pro dveře jednokřídlové - viz tabulka dveří					
	VV		1+2		3,000			
268	*M*	*611823072*	*zárubeň zapuštěná pro dveře jednokřídlové*	*kus*	*2,000*	*10 889,82*	*21 779,64*	
	PP		zárubeň zapuštění pro dveře jednokřídlové - viz tabulka dveří					
	VV		1+1		2,000			
269	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 788,21	8 364,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682111					
	VV		2+1		3,000			
270	*M*	*611823073*	*zárubeň obložková pro dveře atyp - ID1*	*kus*	*2,000*	*16 802,94*	*33 605,88*	
	PP		zárubeň obložková pro dveře atyp - ID1					
271	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	2 767,17	5 534,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682211					
272	*M*	*611823181*	*zárubeň rámová pro dveře ID 7*	*kus*	*1,000*	*12 141,89*	*12 141,89*	
	PP		zárubeň rámová pro dveře ID 7					
273	*M*	*611823182*	*zárubeň obložková pro dveře ID 8*	*kus*	*1,000*	*3 945,59*	*3 945,59*	
	PP		zárubeň obložková pro dveře ID 8					
274	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	3,600	526,08	1 893,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694126					
	VV		0,9*4		3,600			
275	*M*	*607941042*	*parapet vnitřní š. 450 - TP1*	*m*	*3,600*	*3 682,55*	*13 257,18*	
	PP		parapet vnitřní š. 450, smrková laťovka, tl. 30 mm, povrch přírodní vysoce kvalitní dubová dýha, světlejší odstín - podrobný popis viz.TP 5-TP6					
276	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,369	1 425,68	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 017 713,48	
277	K	767223221	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru	m	8,000	2 634,41	21 075,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767223221					
278	K	767114110.1R	Montáž lehkého hliníkového obvodového pláště s dveřmi	m2	29,478	4 634,54	136 616,97	
	PP		Montáž lehkého hliníkového obvodového pláště s dveřmi					
	VV		8,67*3,4		29,478			
279	*M*	*553413671*	*Lehký hliníkový obvodový plášť - ozn. LOP + S2*	*m2*	*29,478*	*19 384,26*	*571 409,22*	
	PP		DO OTVORU 8750 / 3000 mm HLINÍKOVÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ S VCHODOVÝMI DVOUKŘIDLÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM V MÍSTĚ DVEŘÍ, LINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, SYSTÉM: HLINÍKOVÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, PROFILY: HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:– PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ– BARVA: RAL 9007 (29/90147 – METALLIC FINISH)ZASKLENÍ LOP:IZOLAČNÍ TROJSKLO S ČIRÝM SKLEM– SOLÁRNÍ FAKTOR (G-HODNOTA): 0,4 (EA 40 %) DLE EN 410:2011– SVĚTELNÁ PROSTUPNOST: MIN. 65 %OZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH - KONTRASTNÍ SYMBOLY MIN. VÝŠKY 50 MM VE 2 VÝŠKOVÝCHÚROVNÍCH 850 - 1000 mm A 1400 - 1600 mm - podorbný popis viz /LOP +S2/					
280	*M*	*55342295*	*zábradlí nerezové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm*	*m*	*8,000*	*8 417,25*	*67 338,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zábradlí nerezové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm					
281	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	9,194	157,82	1 451,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121					
	VV		" X12"					
	VV		1*2+0,417*2		2,834			
	VV		" X10"					
	VV		2,04*2+1,14*2		6,360			
	VV		Součet		9,194			
282	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*10,112*	*391,48*	*3 958,65*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
283	K	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy do 0,5 m2	kus	1,000	210,43	210,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531211					
284	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*0,459*	*7 766,13*	*3 564,65*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		1*0,417		0,417			
	VV		0,417*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,459			
285	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2	m2	2,326	157,82	367,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531215					
	VV		2,04*1,14		2,326			
286	*M*	*697520010*	*rohož vstupní provedení žárový zinek - X10*	*m2*	*2,559*	*5 218,47*	*13 354,06*	
	PP		rohož vstupní provedení žárový zinek; Rozměr ok: 30 × 30 mm, Rozměr nosného pásku: pro zatížení do 1,5 t:30 × 3 mm, pro zatížení do 3 t: 40 × 4 mm - podrobný popis viz. X10					
	VV		2,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,559			
287	K	767584151	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 10 m2	m2	14,500	920,50	13 347,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767584151					
	VV		"PC3"					
	VV		6,5+4,2+3,8		14,500			
288	*M*	*194180051*	*Podhled hliníkový s otevřenou strukturou buněk - PC3*	*m2*	*15,950*	*2 630,39*	*41 954,72*	
	PP		Podhled hliníkový s otevřenou strukturou buněk vč. nosného roštu a závěsného systému - podrobný popis viz PC3					
	VV		14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	767620325	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva plochy přes 6 m2	m2	35,629	10 425,18	371 438,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620325					
	VV		5,3*1,92*2		20,352			
	VV		2,85*1,92		5,472			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		3,13*2,27		7,105			
	VV		Součet		35,629			
290	*M*	*55341007*	*okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m*	*m2*	*35,629*	*10 345,46*	*368 598,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
291	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	4,050	8 067,95	32 675,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767620352					
	VV		0,9*1,5*3		4,050			
292	*M*	*55341011*	*okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*4,050*	*9 320,85*	*37 749,44*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
293	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	9 022,81	27 068,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767640111					
294	*M*	*55341331*	*dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2*	*m2*	*3,135*	*41 725,00*	*130 807,88*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
	VV		1,14*2,75		3,135			
295	*M*	*55341330*	*dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*4,336*	*27 040,71*	*117 248,52*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		0,99*2,19*2		4,336			
296	K	767646433	Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy přes 2 m2	m2	1,000	717,80	717,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem dvoukřídlových, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767646433					
297	*M*	*590364621*	*dvířka fasádní dvoukřídlová - X08*	*kus*	*1,000*	*18 252,81*	*18 252,81*	
	PP		dvířka fasádní dvoukřídlová 1400x1920 mm,zapuštěná do omítky, s pohledovou rovinností lícující s fasádou. Otevírání bez viditelnýchmadel, uzamykatelná dle požadavků EGD - podrobný popis viz. X08					
298	K	767995111.1R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kus	2,000	210,43	420,86	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - chrliče					
299	*M*	*590544711*	*chrlič nerezový - Z02*	*kus*	*2,000*	*5 892,08*	*11 784,16*	
	PP		Chrliče z ploché střechy knihovny, nerezová ocel AISI 304/316, saténovaný povrch, Trubka: Ø100 mm, rozvin cca 1800 mm - viz Z02					
300	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,946	13 516,92	26 303,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				109 409,93	
301	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	4,400	21,04	92,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011					
	VV		" S50"					
	VV		4,4		4,400			
302	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	73,65	324,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011					
303	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	116,230	157,82	18 343,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474112					
	VV		67,2-(1,84+0,8*2+1,8+1,25+2,4+1,2+2,8+0,9+8,7)		44,710			
	VV		3,95*2+2,4*2-(1,8+1,25+0,9)		8,750			
	VV		0,2*8		1,600			
	VV		Mezisoučet		55,060			
	VV		67,2-(0,9+0,8*2+1,9+2,4+1,2+3,13)		56,070			
	VV		(2,2+2,4*2)-1,9		5,100			
	VV		Součet		116,230			
304	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*127,853*	*539,76*	*69 009,94*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		116,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,853			
305	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	7,400	189,39	1 401,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474113					
	VV		"2.11"					
	VV		(1,8*2+2,3*2)-0,8		7,400			
306	*M*	*597611871*	*sokl keramický bílý matný 100 mm*	*m*	*8,140*	*526,08*	*4 282,29*	
	PP		sokl keramický bílý matný 100 mm					
	VV		7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,140			
307	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,400	1 262,59	5 555,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574413					
	VV		" S50"					
	VV		4,4		4,400			
308	*M*	*597611361*	*dlažba keramická rektifikovaná 400x800x8,5, matný povrch - PF2*	*m2*	*5,060*	*683,90*	*3 460,53*	
	PP		dlažba keramická rektifikovaná, matný povrch, protiskluz R10. 400x800x8,5 - podorbný popis viz PF2					
	VV		4,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,060			
309	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1,000	157,82	157,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577212					
310	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,765	473,47	2 729,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591112					
	VV		4,4		4,400			
	VV		(1,8*2+2,75*2)*0,15		1,365			
	VV		Součet		5,765			
311	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	5,000	231,47	1 157,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591241					
312	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	263,04	263,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591242					
313	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,100	231,47	2 106,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591264					
	VV		2,75*2+1,8*2		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,504	1 043,80	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771102*					
	D	776	Podlahy povlakové				1 578,24	
315	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	4,400	358,69	1 578,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776131111*					
	VV		" S50"					
	VV		4,4		4,400			
	D	777	Podlahy lité				1 052,13	
316	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	4,400	239,12	1 052,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777131101*					
	VV		" S50"					
	VV		4,4		4,400			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				252 530,67	
317	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	69,240	10,52	728,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781111011*					
	VV		" PW23"					
	VV		(1,8+0,6*2)*0,6		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		" PW22"					
	VV		(1,8*2+2,25*2+0,5*2)*2,1-0,8*2		17,510			
	VV		(1,8*2+2,25*2)*2,1-(0,9*2,1)		15,120			
	VV		(1,1+2,15+2,3+0,85+1,315)*2,1-(0,9*2,1)		14,312			
	VV		(0,875+2,09+0,85+1,065+2,3)*2,1-0,8*2,1		13,398			
	VV		(1,1*2+2,8*2)*1-0,7*1		7,100			
	VV		Mezisoučet		67,440			
	VV		Součet		69,240			
318	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,240	68,39	4 735,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011*					
319	K	78146919X	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem dvousložkovým	m2	69,240	368,25	25 497,63	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic. Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
320	K	781472324	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	69,240	1 315,20	91 064,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472324*					
	VV		" PW23"					
	VV		(1,8+0,6*2)*0,6		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		" PW22"					
	VV		(1,8*2+2,25*2+0,5*2)*2,1-0,8*2		17,510			
	VV		(1,8*2+2,25*2)*2,1-(0,9*2,1)		15,120			
	VV		(1,1+2,15+2,3+0,85+1,315)*2,1-(0,9*2,1)		14,312			
	VV		(0,875+2,09+0,85+1,065+2,3)*2,1-0,8*2,1		13,398			
	VV		(1,1*2+2,8*2)*1-0,7*1		7,100			
	VV		Mezisoučet		67,440			
	VV		Součet		69,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	*M*	*597617072*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100 - PW 22*	*m2*	*74,184*	*1 483,54*	*110 054,93*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 22					
	VV		67,44*1,1		74,184			
322	*M*	*597617073*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200 - PW 22*	*m2*	*1,980*	*1 620,32*	*3 208,23*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 23					
	VV		1,8*1,1		1,980			
323	K	781472492	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za omezený prostor	m2	69,240	189,39	13 113,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472492*					
	VV		69,24		69,240			
324	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	69,240	36,83	2 550,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495211*					
325	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,883	838,15	1 578,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				274 501,05	
326	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	212,818	8,42	1 791,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783101401*					
	VV		" viditelné podbití"					
	VV		67,9+9,5		77,400			
	VV		" viditelné KVH krokve"					
	VV		(13*7,08+2*44+5,3+2,74)*(0,12*2+0,24*2)		135,418			
	VV		Součet		212,818			
327	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	212,818	315,65	67 176,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783218111*					
	VV		" viditelné podbití"					
	VV		67,9+9,5		77,400			
	VV		" viditelné KVH krokve"					
	VV		(13*7,08+2*44+5,3+2,74)*(0,12*2+0,24*2)		135,418			
	VV		Součet		212,818			
328	K	783813100.1R	Sjednocení podkladu sol-silikátovou fixací	m2	148,000	47,35	7 007,80	
	PP		Zpevnění a sjednocení podkladu sol-silikátovým fixačním prostředkem Založen na křemičitanovém pojivu (vodní sklo) a koloidním silikátu, chemicá vazba na mineální podklad, bez tvorby filmové vrstvy, aplikace: 1× válečkem nebo štětcem, případně stříkáním (airless)					
	VV		" PC2"					
	VV		71,2+4,4+3,2+69,2		148,000			
329	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	347,390	84,17	29 239,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823134*					
	VV		347,39		347,390			
330	K	783827403.1R	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	148,000	210,43	31 143,64	
	PP		Dvojitý nátěr sol-silikátovou lazurou s možností pigmentace Aplikace 2× válečkem nebo airless technikou, možné pigmentovat v odstínech přibližně odpovídajících RAL vzorníku pro sjednocení vzhledu, zachování textury a zrnitosti betonu, nevytváří krycí film					
	VV		" PC2"					
	VV		71,2+4,4+3,2+69,2		148,000			
331	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	347,390	242,00	84 068,38	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827424*					
	VV		(18,55+15,43)*3,7-(5,3*1,92*2)		105,374			
	VV		Mezisoučet		105,374			
	VV		8,75*7,85-(8,75*3)+4,9*4,4-(3,13*2,27)+18,1		74,992			
	VV		97,05-(0,9*1,5*3+0,9*3+1*2,43*2)		85,440			
	VV		34,2		34,200			
	VV		52,76-(2,8*1,92)		47,384			
	VV		Mezisoučet		242,016			
	VV		Součet		347,390			
332	K	783917160.1R	Impregnační nátěr betonových podlah	m2	250,700	215,69	54 073,48	
	PP		Impregnační nátěr betonových podlah -1 nástřik zatřít válečkem, 2/ nástřik zatřít mopem 3/ jemné zboušení					
	VV		"1.NP"					
	VV		" S5"					
	VV		71,2+6,5+4,2+3,8+69,2+10,8		165,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		" S6"					
	VV		67,9+9,5+4,4+3,2		85,000			
	VV		Součet		250,700			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				60 358,31	
333	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	431,656	7,37	3 181,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*					
	VV		431,656		431,656			
334	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	80,000	7,37	589,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101*					
335	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*84,000*	*4,21*	*353,64*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
336	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	10,52	420,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111*					
337	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*42,000*	*4,21*	*176,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
338	K	784181111.1R	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	431,656	34,20	14 762,64	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní sol-silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
339	K	784321031.1R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	431,656	94,69	40 873,51	
	PP		Malby sol-silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		431,656		431,656			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				240 859,61	
340	K	786614000.1R	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus	6,000	2 630,39	15 782,34	
	PP		Montáž rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
341	*M*	*631280051*	*roleta látková vč. boxuovládaná základním motorem včetně příslušenství - X13-X15*	*m2*	*26,740*	*8 417,25*	*225 077,27*	
	PP		roleta látková vč. boxuovládaná základním motorem včetně příslušenství - podrobný popis viz .X13-X15					
	VV		" X13-X15"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*1,85*4		17,760			
	VV		2,3*1,85		4,255			
	VV		2,1*2,25		4,725			
	VV		Součet		26,740			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
In - INTERIÉR, SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 891 326,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 891 326,01	21,00%	1 027 178,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 918 504,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
In - INTERIÉR, SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 891 326,01**
HSV - HSV	4 686 412,63
766-1 - Nábytek	214 222,02
766-2 - Interiér	4 472 190,61
PSV - Práce a dodávky PSV	204 913,38
700 - Spotřebiče	15 361,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	183 486,61
781 - Dokončovací práce - obklady	6 065,29

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
In - INTERIÉR, SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 891 326,01**	
	D	HSV	HSV				4 686 412,63	
	D	766-1	Nábytek				214 222,02	
1	K	766-101	Křeslo - NB01	kus	2,000	12 968,97	25 937,94	
	PP		Čalouněné lounge křeslo s opěradlem a sedákem s jádrem z tvarované vícevrstvé překližky. 650 × 700× 660 mm(d × š ×v), výška sedu 370, - NB01					
2	K	766-102	Odkládací stolek kovový 630x550x320 mm- NB02	kus	2,000	8 996,91	17 993,82	
	PP		Odkládací stolek se sáněmi z ocelové trubky Ø 16 mm, galvanicky zinkované a práškově lakované. Horní deska zohýbaného ocelového plechu s možností otočení –využitelná jako praktický odnímatelný tác (hrany nahoru nebo dolů). - NB02					
3	K	766-103	Židle 835x577x525 - NB03	kus	2,000	4 752,33	9 504,66	
	PP		Minimalistická konferenční židle, Židle se sáněmi – plastová skořepina, Robustní a stabilní židle se subtilním profilem konstrukce.Vhodná pro frekventované prostory. Plastová skořepina v odstínu korálová s kovovou sáněvou podnoží - NB03					
4	K	766-104	Otáčivá kancelářská židel 725-857x665x665 - NB04	kus	1,000	7 620,64	7 620,64	
	PP		Ergonomická pracovní židle s opěrákem z lisovaného plastu v odstínu korálová. Sedák na černé pětiramenné kovové základně s kolečky. Vhodná pro flexibilní pracovní prostředí, projektové místnosti a kreativní prostory - NB04					
5	K	766-105	Dětská pěnová sestava - NB05	kus	2,000	9 438,21	18 876,42	
	PP		Dětská pěnová sestava Sada obsahuje: 4 díly (1× schůdky, 1× trojúhelník, 1×čtverec, 1× válec) - NB05					
6	K	766-106	Houpací dětská stolička - NB06	kus	2,000	4 685,98	9 371,96	
	PP		Houpací sedací prvek pro děti ve tvaru ptáka, vhodný prointeriér i exteriér. Vyrobeno technologií rotačního lití z odolného plastu NB06					
7	K	766-107	Kusový koberec 230x300 cm - NB07	kus	1,000	15 672,08	15 672,08	
	PP		Kusový koberec, Použití Vnitřní, Velikost 230 x 300 cm, Tloušťka 16 mm,Materiál 100 % Vlna. Osnovní materiál Vlna,Udržitelnost OEKO-TEX® a Care & Fair, Rugvista premium,Lifeline-Červená Vlněný Koberec - NB07					
8	K	766-108	Věšák na oblečení 380x380x1800 mm - NB08	kus	4,000	7 376,46	29 505,84	
	PP		Věšák na oblečení , Materiál: práškově lakovaná ocel, Barva: Měděně hnědá- NB08					
9	K	766-109	Stolní svítidlo - NB09	kus	4,000	12 470,47	49 881,88	
	PP		stolní svítidloVýkon: 9,5 W LED – dostatečný světelný tok pro čtení apracovní činnosti, Barva světla:3000K (teplá bílá). Index podání barev: Ra > 80 – věrné zobrazení barev, Konstrukce: Ocelový plech, povrch lakovaný černě (RAL9005) NB09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	766-110	Stojanovéí svítidlo - NB10	kus	2,000	14 928,39	29 856,78	
	PP		stojanové svítidlo, Výkon: 9,5 W LED – dostatečný světelný tok pro čtení apracovní činnosti, Barva světla: 3000K (teplá bílá), Index podání barev: Ra > 80 – věrné zobrazení barev, Konstrukce: Ocelový plech, povrch lakovaný černě (RAL9005)- NB 10					
	D	766-2	Interiér				4 472 190,61	
11	K	766-201	Montáž a dodávka knihovny s čalouněnou lavičkou - T01	soub	4,000	83 830,22	335 320,88	
	PP		Montáž a dodávka knihovny s čalouněnou lavičkou - podorbný popis viz. T01					
12	K	766-202	Montáž a dodávka recepce - podrobný popis viz. T03	soub	1,000	262 408,19	262 408,19	
	PP		Montáž a dodávka recepce - podrobný popis viz. T03					
13	K	766-203	Montáž a dodávka knihovny ve vstupní hale - podrobný popis viz. T04	soub	1,000	690 830,21	690 830,21	
	PP		Montáž a dodávka knihovny ve vstupní hale - podrobný popis viz. T04					
14	K	766-204	Montáž a dodávka dětské knihovny - podrobný popis viz. T05	soub	1,000	1 263 518,00	1 263 518,00	
	PP		Montáž a dodávka dětské knihovny - podrobný popis viz. T05					
15	K	766-205	Montáž a dodávka knihovny v čítárně s výústkou VZT- podrobný popis viz. T06	soub	2,000	40 722,18	81 444,36	
	PP		Montáž a dodávka knihovny v čítárně s výústkou VZT- podrobný popis viz. T06					
16	K	766-206	Montáž a dodávka knihovny v čítárně- podrobný popis viz. T07a	soub	1,000	64 934,54	64 934,54	
	PP		Montáž a dodávka knihovny v čítárně- podrobný popis viz. T07a					
17	K	766-207	áž a dodávka knihovny v čítárně s výústkou VzT- podrobný popis viz. T07b	soub	1,000	71 289,20	71 289,20	
	PP		Montáž a dodávka knihovny v čítárně s výústkou VzT- podrobný popis viz. T07b					
18	K	766-208	Montáž a dodávka knihovny v čítárně+ stolku pod tiskárnu - podrobný popis viz. T08	soub	1,000	188 034,01	188 034,01	
	PP		Montáž a dodávka knihovny v čítárně+ stolku pod tiskárnu - podrobný popis viz. T08					
19	K	766-209	Montáž a dodávka stolu v čítárně - podrobný popis viz. T09	soub	2,000	43 113,19	86 226,38	
	PP		Montáž a dodávka stolu v čítárně - podrobný popis viz. T09					
20	K	766-210	Montáž a dodávka baru - podrobný popis viz. T10	soub	1,000	73 164,85	73 164,85	
	PP		Montáž a dodávka baru - podrobný popis viz. T10					
21	K	766-211	Montáž a dodávka knihovny 2.NP- podrobný popis viz. T11	soub	1,000	820 671,86	820 671,86	
	PP		Montáž a dodávka knihovny 2.NP- podrobný popis viz. T11					
22	K	766-212	Montáž a dodávka knihovny 2.NP- podrobný popis viz. T12	soub	1,000	134 448,52	134 448,52	
	PP		Montáž a dodávka knihovny 2.NP- podrobný popis viz. T12					
23	K	766-213	Montáž a dodávka police kancelář- podrobný popis viz. T13	soub	1,000	19 685,29	19 685,29	
	PP		Montáž a dodávka police kancelář- podrobný popis viz. T13					
24	K	766-214	Montáž a dodávka police kancelář- podrobný popis viz. T14	soub	1,000	36 942,18	36 942,18	
	PP		Montáž a dodávka police kancelář- podrobný popis viz. T14					
25	K	766-215	Montáž a dodávka stolu v kanceláři- podrobný popis viz. T15	soub	2,000	38 107,75	76 215,50	
	PP		Montáž a dodávka stolu v kanceláři- podrobný popis viz. T15					
26	K	766-216	Montáž a dodávka kuchyňky- podrobný popis viz. T16a	soub	1,000	78 906,16	78 906,16	
	PP		Montáž a dodávka kuchyňky- podrobný popis viz. T16a					
27	K	766-217	Montáž a dodávka kuchyňky- podrobný popis viz. T16b	soub	1,000	74 419,08	74 419,08	
	PP		Montáž a dodávka kuchyňky- podrobný popis viz. T16b					
28	K	766-218	Montáž a dodávka skříňky pod umyvadlo - podrobný popis viz. T17	soub	1,000	20 855,76	20 855,76	
	PP		Montáž a dodávka skříňky pod umyvadlo - podrobný popis viz. T17					
29	K	766-219	Montáž a dodávka úklidové skříňky - podrobný popis viz. T18	soub	1,000	36 210,35	36 210,35	
	PP		Montáž a dodávka úklidové skříňky - podrobný popis viz. T18					
30	K	766-220	Montáž a dodávka interiérového obložení veřního portálu - podrobný popis viz. T19	soub	1,000	56 665,29	56 665,29	
	PP		Montáž a dodávka interiérového obložení veřního portálu - podrobný popis viz. T19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				204 913,38	
	D	700	Spotřebiče				15 361,48	
31	*M*	*542110001*	*lednice pod pracovní desku - SP1*	*kus*	*2,000*	*7 680,74*	*15 361,48*	
	PP		lednice pod pracovní desku - SP1					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				183 486,61	
32	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	2,000	205,17	410,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291652*					
33	*M*	*554310971*	*nástěnný ávkovač tekutého mýdla 0,24l*	*kus*	*2,000*	*1 471,97*	*2 943,94*	
	PP		nástěnný dávkovač tekutého mýdla 0,24 l					
34	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	205,17	615,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291652*					
35	*M*	*55431098*	*dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L*	*kus*	*3,000*	*894,33*	*2 682,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L					
36	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	205,17	410,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291653*					
37	*M*	*554310921*	*nástěnný držík toaletního papíru - SV12*	*kus*	*2,000*	*1 892,83*	*3 785,66*	
	PP		nástěnný držík toaletního papíru - SV12					
38	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	205,17	615,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291653*					
39	*M*	*554310922*	*zásobník toaletních papírů bubnový - SV 17*	*kus*	*3,000*	*1 167,89*	*3 503,67*	
	PP		obník toaletních papírů bubnový - SV 17					
40	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	3,000	205,17	615,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291654*					
41	*M*	*55431084*	*zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení*	*kus*	*3,000*	*2 103,26*	*6 309,78*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení					
42	K	725291655	Montáž přebalovacího pultu závěsného	kus	2,000	1 577,18	3 154,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291655*					
43	*M*	*554410091*	*pult přebalovací horizontální na stěnu - SV21*	*kus*	*2,000*	*47 873,12*	*95 746,24*	
	PP		pult přebalovací horizontální na stěnu - SV21					
44	K	725291660.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů nástěnný koš	kus	2,000	205,17	410,34	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů nástěnný koš					
45	*M*	*554310981*	*nástěnný koš hliníkový - SV14*	*kus*	*2,000*	*5 259,73*	*10 519,46*	
	PP		nástěnný koš hliníkový - SV 14					
46	K	725291661.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš na papír ručníky	kus	2,000	205,17	410,34	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš na papír ručníky					
47	*M*	*554310831*	*koš odpadkový drátěný závěsný-SV16*	*kus*	*2,000*	*725,99*	*1 451,98*	
	PP		koš odpadkový drátěný závěsný -SV16					
48	K	725291662.1R	Montáž piktogramu	kus	3,000	121,00	363,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš					
49	*M*	*55431079*	*koš odpadkový nášlapný plastový 6L*	*kus*	*3,000*	*418,76*	*1 256,28*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		koš odpadkový nášlapný plastový 6L					
50	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	2,000	205,17	410,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291664*					
51	*M*	*55779013*	*štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat*	*kus*	*2,000*	*2 577,78*	*5 155,56*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat					
52	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	3,000	205,17	615,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291664*					
53	*M*	*557790141*	*štětka na WC nerez - SV18*	*kus*	*3,000*	*999,55*	*2 998,65*	
	PP		štětka na WC nerez - SV18					
54	K	725291666	Montáž háčku	kus	4,000	121,00	484,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291666*					
55	*M*	*554410111*	*háček koupelnový - SV04*	*kus*	*4,000*	*157,82*	*631,28*	
	PP		háček koupelnový nerez-SV04					
56	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	2,000	273,56	547,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291668*					
57	*M*	*551471341*	*madlo invalidní rovné nerez mat 500mm - SV 05*	*kus*	*2,000*	*3 365,85*	*6 731,70*	
	PP		madlo invalidní rovné nerez 500 mm- SV.05					
58	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	3,000	273,56	820,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291668*					
59	*M*	*55147135*	*madlo invalidní rovné nerez mat 600mm*	*kus*	*3,000*	*1 315,20*	*3 945,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		madlo invalidní rovné nerez mat 600mm					
60	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	3,000	273,56	820,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291670*					
61	*M*	*55147117*	*madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm*	*kus*	*3,000*	*3 777,24*	*11 331,72*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm					
62	K	725291678	Montáž zrcadla nástěnného	kus	1,000	525,03	525,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291678*					
63	*M*	*554410151*	*zrcadlo závěsné 400x800mm- SV22*	*kus*	*1,000*	*2 121,15*	*2 121,15*	
	PP		zrcadlo závěsné 400x800mm- SV22					
64	K	725291679.1R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník na tampony a vložky	kus	2,000	273,56	547,12	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobník na tampony					
65	*M*	*551471211*	*zásobník na tampony a vložky - SV26*	*kus*	*3,000*	*3 356,38*	*10 069,14*	
	PP		zásobník na tampony a vložky - SV26					
66	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	14 613,29	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725102*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 065,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,900	894,33	2 593,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781491011*					
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		0,6*1*2		1,200			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Součet		2,900			
68	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*3,190*	*1 005,86*	*3 208,69*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		2,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,190			
69	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	7 306,64	263,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781102*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
TČ - PRIMÁRNÍ OKRUH TČ

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**825 494,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	825 494,87	21,00%	173 353,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**998 848,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
TČ - PRIMÁRNÍ OKRUH TČ

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**825 494,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	825 494,87
1 - Zemní práce	8 428,44
1.1 - TČ	817 066,43
2 - Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo (3 x 90 bm)	598 353,77
2.2 - Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač	218 712,66

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZNPo - Podmíněné způsobilé náklady
Úroveň 3:
TČ - PRIMÁRNÍ OKRUH TČ

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**825 494,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				825 494,87	
	D	1	Zemní práce				8 428,44	
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,000	368,25	2 577,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151101*					
2	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	368,25	368,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151251*					
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500	121,00	60,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	121,00	60,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500	473,47	236,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101*					
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,800	368,25	294,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231*					
	VV		0,5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,500	22,62	11,31	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,000	547,12	3 829,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
9	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,500	1 024,64	512,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201					
10	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*1,000*	*476,63*	*476,63*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	D	1.1	TČ				817 066,43	
	D	2	Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo (3 x 90 bm)				598 353,77	
11	K	1.1.1	Prohlídka staveniště stanovení parametrů zakázky	soubor	1,000	2 104,30	2 104,30	
	PP		Prohlídka staveniště stanovení parametrů zakázky					
12	K	1.1.2	Hlášení prací na OBÚ	soubor	1,000	1 079,27	1 079,27	
	PP		Hlášení prací na OBÚ					
13	K	1.1.3	Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel	soubor	1,000	4 270,38	4 270,38	
	PP		Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel					
14	K	1.1.6	Ustavení vrtných souprav, (nepředpokládá se zřízení a likvidace dočasných nájezdů a komunikací apod.)	soubor	1,000	2 078,74	2 078,74	
	PP		Ustavení vrtných souprav, (nepředpokládá se zřízení a likvidace dočasných nájezdů a komunikací apod.)					
15	K	1.1.9	Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 140/125 mm	bm	270,000	836,88	225 957,60	
	PP		Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 140/125 mm					
16	K	1.1.10	Pažení nezpevněných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru	bm	30,000	209,01	6 270,30	
	PP		Pažení nezpevněných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru					
17	K	1.1.11	Osazení geotermální vertikální sondy	soubor	3,000	5 205,39	15 616,17	
	PP		Osazení geotermální vertikální sondy					
18	K	1.1.12	Geotermální vertikální sonda (GVS) PE - RC 4 x 320 x 2,9 mm (dvě smyčky na vrt) délka 90 m	ks	3,000	35 713,02	107 139,06	
	PP		Geotermální vertikální sonda (GVS) PE - RC 4 x 320 x 2,9 mm (dvě smyčky na vrt) délka 90 m					
19	K	1.1.13	Závaží pro zavedení sondy do vrtu/ variantně bez závaží pomocí zapouštěcích tyčí	ks	3,000	3 178,86	9 536,58	
	PP		Závaží pro zavedení sondy do vrtu/ variantně bez závaží pomocí zapouštěcích tyčí					
20	K	1.1.14	Injektážní potrubí d 25 mm délka 90 m / variantně injektáž pomocí zapouštěcích/injektážních tyčí	ks	3,000	2 612,62	7 837,86	
	PP		Injektážní potrubí d 25 mm délka 90 m / variantně injektáž pomocí zapouštěcích/injektážních tyčí					
21	K	1.1.15	Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu pomocí injektážního potrubí	soubor	3,000	3 171,91	9 515,73	
	PP		Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu pomocí injektážního potrubí					
22	K	1.1.16	Certifikovaná injektážní směs o min. vodivosti min. 1,1 W/mK	soubor	3,000	15 729,75	47 189,25	
	PP		Certifikovaná injektážní směs o min. vodivosti min. 1,1 W/mK					
23	K	1.1.17	Odvoz a likvidace odvrtané zeminy a vody v kontejnerech (pouze odhad 1 kontejner/vrt účtuje se skutečné množství zemin, pozor!!! voda dle skutečných přítoků může být výrazně více, řešit např. odsazením a částečným vsakováním na stavbě, úplný odvoz např. k	soubor	3,000	15 927,69	47 783,07	
	PP		Odvoz a likvidace odvrtané zeminy a vody v kontejnerech (pouze odhad 1 kontejner/vrt, pozor!!! voda dle skutečných přítoků může být výrazně více, řešit např. odsazením a částečným vsakováním na stavbě, úplný odvoz např. kontejnery patrně nebude technicky a finančně možný.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	1.1.18	TRT test - ověřovací zkouška tepelné vodivosti hornin v průběhu realizacev rtného pole pro potvrzení závěrů porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů	soubor	1,000	34 381,26	34 381,26	
	PP		TRT test - ověřovací zkouška tepelné vodivosti hornin v průběhu realizacev rtného pole pro potvrzení závěrů porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů					
25	K	1.1.19	Teplotní profily vrtu – měření tepelného gradientu vrtů v průběhu realizace vrtného pole pro potvrzení závěrů porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů	soubor	1,000	8 973,13	8 973,13	
	PP		Teplotní profily vrtu – měření tepelného gradientu vrtů v průběhu realizace vrtného pole pro potvrzení závěrů porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů					
26	K	1.1.20	Aktualizace tepelné výtěžnosti vrtného pole podle ověřovacího TRTtestu a teplotních měření při realizaci vrtů, výpočty, závěrečná zpráva	soubor	1,000	17 833,03	17 833,03	
	PP		Aktualizace tepelné výtěžnosti vrtného pole podle ověřovacího TRTtestu a teplotních měření při realizaci vrtů, výpočty, závěrečná zpráva					
27	K	1.1.21	Tlaková a průtočná zkouška na vrtu před a po injektáži vrtu	soubor	6,000	1 064,01	6 384,06	
	PP		Tlaková a průtočná zkouška na vrtu před a po injektáži vrtu					
28	K	1.1.22	Geodetické zaměření vrtů před zahájením a po dokončení vrtných prací	bodů	3,000	2 126,24	6 378,72	
	PP		Geodetické zaměření vrtů před zahájením a po dokončení vrtných prací					
29	K	1.1.23	Závěrečná technická zpráva vrtných prací (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu)	soubor	1,000	5 288,86	5 288,86	
	PP		Závěrečná technická zpráva vrtných prací (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu)					
30	K	1.1.25	Sled a řízení prací techniky	soubor	1,000	5 370,07	5 370,07	
	PP		Sled a řízení prací techniky					
31	K	1.1.27	Geologický dozor zpracovatele hg. posudku	soubor	1,000	6 323,20	6 323,20	
	PP		Geologický dozor zpracovatele hg. posudku					
32	K	1.1.28	Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ	soubor	1,000	21 043,13	21 043,13	
	PP		Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ					
	D	2.2	Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač				218 712,66	
33	K	1.2.1	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, PN 16 • 2 x elektrospojka d 32 mm • 1 x elektrospojka d 40 mm	ks	3,000	2 307,01	6 921,03	
	PP		Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, PN 16 • 2 x elektrospojka d 32 mm • 1 x elektrospojka d 40 mm					
34	K	1.2.2	Potrubí pro horizontální vedení (HV - vedení od vrtů k šachtě) PE-RC (včetně prořezu 10%) • Ø 40 x 23,7 mm, PN 16	m	90,000	95,61	8 604,90	
	PP		Potrubí pro horizontální vedení (HV - vedení od vrtů k šachtě) PE-RC (včetně prořezu 10%) • Ø 40 x 23,7 mm, PN 16					
35	K	1.2.3	Elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100	ks	6,000	179,52	1 077,12	
	PP		Elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100					
36	K	1.2.7	Plně vystrojená sběrná šachta - vývody 3/3, vodotěsná • 1 x rozdělovač kulové kohouty DN 25 - 3 vývody • 1 x sběrač výstupy 5/4´´ - 3 vývody • 2 x průtokový regulátor	ks	1,000	29 487,06	29 487,06	
	PP		Plně vystrojená sběrná šachta - vývody 3/3, vodotěsná • 1 x rozdělovač kulové kohouty DN 25 - 3 vývody • 1 x sběrač výstupy 5/4´´ - 3 vývody • 2 x průtokový regulátor • 2 x odvzdušňovací ventil • 2 x napouštěcí / vypouštěcí kohout • 6 x vývod z jímky – potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky – potrubí Ø 50 mm					
37	K	1.2.8	Potrubí pro páteřní vedení (PV - vedení od šachty do objektu) • Ø 50 x 4,6 mm, PE 100, PN 16	m	20,000	141,35	2 827,00	
	PP		Potrubí pro páteřní vedení (PV - vedení od šachty do objektu) • Ø 50 x 4,6 mm, PE 100, PN 16					
38	K	1.2.9	Elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100	ks	4,000	263,86	1 055,44	
	PP		Elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100					
39	K	1.2.10	Elektrokoleno 90°: Ø 50 mm, PE 100	ks	2,000	589,76	1 179,52	
	PP		Elektrokoleno 90°: Ø 50 mm, PE 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	1.2.11	Kaučuková izolace (chladírenská): na potrubí Ø 50 mm	m	20,000	73,73	1 474,60	
	PP		Kaučuková izolace (chladírenská): na potrubí Ø 50 mm					
41	K	1.2.12	Chránička izolace: na izolaci potrubí Ø 50 mm	m	20,000	95,05	1 901,00	
	PP		Chránička izolace: na izolaci potrubí Ø 50 mm					
42	K	1.2.13	Protažení potrubí za první zeď objektu, pouze hrubý odhad nejsou známé detailní podmínky stavby (vodotěsná a plynotěsná úprava a prostupy zdí dle projektu jsou v rámci stavební připravenosti)	soubor	1,000	10 474,28	10 474,28	
	PP		Protažení potrubí do kotelny (m. č. 213, viz. půdorys kotelny), cca 5 m, vedeno v drážce ve zdi a v podlaze					
43	K	1.2.14	Ukončení v místnosti : 2 ks uzavírací klapky na páteřním vedení a montáž (podrobnosti provedení dle požadavků navazující části stavby - kotelna TČ)	soubor	1,000	2 092,30	2 092,30	
	PP		Ukončení v místnosti : 2 ks uzavírací klapky na páteřním vedení a montáž (podrobnosti provedení dle požadavků navazující části stavby - kotelna TČ)					
44	K	1.2.15	Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig. atestovaná teplosměnná kapalina) teplosměnná antikorozní kapalina, uvažováno ethanol-voda příp. monoethylengl. (aktuálně obdobné ceny) upřesnit dle požadavků topenáře a podmínek povolení (požadavky na ekosměs ap	litrů	200,000	99,39	19 878,00	
	PP		Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig. atestovaná teplosměnná kapalina) teplosměnná antikorozní kapalina, uvažováno ethanol-voda příp. monoethylengl. (aktuálně obdobné ceny) upřesnit dle požadavků topenáře a podmínek povolení (požadavky na ekosměs apod.)					
45	K	1.2.16	Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí	soubor	1,000	26 535,14	26 535,14	
	PP		Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí					
46	K	1.2.17	Doprava materiálu (mezisklad) a osob na lokalitu	soubor	1,000	15 631,14	15 631,14	
	PP		Doprava materiálu (mezisklad) a osob na lokalitu					
47	K	1.2.18	Osazení sběrné jímky na betonovou podkladní desku	soubor	1,000	8 981,26	8 981,26	
	PP		Osazení sběrné jímky na betonovou podkladní desku					
48	K	1.2.19	Tlaková zkouška celého systému po zapojení	soubor	1,000	1 692,54	1 692,54	
	PP		Tlaková zkouška celého systému po zapojení					
49	K	1.2.20	Plnění celého systému vč. sběrné šachty a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou	soubor	1,000	8 923,74	8 923,74	
	PP		Plnění celého systému vč. sběrné šachty a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou					
50	K	1.2.29	Geodetické zaměření primárního okruhu	soubor	1,000	17 389,50	17 389,50	
	PP		Geodetické zaměření primárního okruhu					
51	K	1.2.30	Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu)	soubor	1,000	10 527,72	10 527,72	
	PP		Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu)					
52	K	1.2.32	Sled a řízení prací techniky	soubor	1,000	8 342,47	8 342,47	
	PP		Sled a řízení prací techniky					
53	K	1.2.34	Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ	soubor	1,000	33 716,90	33 716,90	
	PP		Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ					
	P		*Poznámka k položce:* *Zemní práce, příprava podkladu, hloubení rýh, úpravy terénu atp. nejsou součástí rozpočtu/dodávky; tyto práce zajišťuje stavba jako součást stavební připravenosti* *Páteřní vedení v rámci budovy - tj. vedení od rozdělovačů/sběrné šachty do technické místnosti a napojení do TČ není součástí rozpočtu; je součástí vnitřních instalací profese TZB pokud nebude v dalších fázích PD upřesněno*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
01 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**666 963,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	666 963,53	21,00%	140 062,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**807 025,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
01 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**666 963,53**
721 - Vnitřní kanalizace	158 030,47
722 - Vnitřní vodovod	187 757,17
724 - Strojní vybavení	54 123,18
725 - Zařizovací předměty	251 217,55
727 - Zednické výpomoce	15 835,16

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
01 - ZTI-VNITŘNÍ-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**666 963,53**	
	D	721	Vnitřní kanalizace				158 030,47	
1	K	721141195R00	Montáž potrubí z litinových trub odpadního DN 100	m	12,000	1 072,16	12 865,92	
	PP		Montáž potrubí z litinových trub odpadního DN 100					
2	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	17,000	358,78	6 099,26	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm					
3	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,000	443,86	5 326,32	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm					
4	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	7,000	929,12	6 503,84	
	PP		Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm					
5	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	5,000	778,37	3 891,85	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm					
6	K	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	28,000	976,46	27 340,88	
	PP		Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm					
7	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	60,000	954,60	57 276,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
8	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	10,000	131,98	1 319,80	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
9	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	147,06	294,12	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
10	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	216,39	1 514,73	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
11	K	721223427RT2	Podlahová vpust DN50, boční odtok se zápachový,, uzávěrem mokrým a suchým	kus	2,000	1 876,24	3 752,48	
	PP		Podlahová vpust DN50, boční odtok se zápachový,, uzávěrem mokrým a suchým					
12	K	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100, ,zápachová klapka, koš na listí	kus	8,000	2 493,35	19 946,80	
	PP		Lapač střešních splavenin litinový DN 100, ,zápachová klapka, koš na listí					
13	K	721273145R00	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	2,000	471,99	943,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hlavice ventilační z PVC DN 100/930					
14	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	2,000	1 513,00	3 026,00	
	PP		Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm					
15	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	60,000	19,01	1 140,60	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
16	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	69,000	31,25	2 156,25	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
17	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,300	15 438,79	4 631,64	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
	D	722	Vnitřní vodovod				187 757,17	
18	K	72210001	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 22/25 mm	m	76,000	168,64	12 816,64	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 22/25 mm					
19	K	72210002	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 25/25 mm	m	28,000	176,23	4 934,44	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 25/25 mm					
20	K	72210003	Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 32/25 mm	m	15,000	198,87	2 983,05	
	PP		Tepelná izolace potrubí, Mirelon Pro 32/25 mm					
21	K	722120001	Vodoměr DN20/ G1"/trvalý průtok 1,5m3/h, studená voda	soub	1,000	1 343,36	1 343,36	
	PP		Vodoměr DN20/ G1"/trvalý průtok 1,5m3/h, studená voda					
22	K	722120002	Vodoměr DN20/ G1" trvalý průtok 2,5 m3/h, studená voda	soub	2,000	1 333,03	2 666,06	
	PP		Vodoměr DN20/ G1" trvalý průtok 2,5 m3/h, studená voda					
23	K	722151214R00	Potrubí nerez D 18x1,0	m	5,000	1 235,08	6 175,40	
	PP		Potrubí nerez D 18x1,0					
24	K	722151215R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm	m	4,000	1 788,87	7 155,48	
	PP		Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm					
25	K	722172411R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 20x2,8 SDR, 7,4	m	62,000	525,43	32 576,66	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 20x2,8 SDR, 7,4					
26	K	722172412R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 25x3,5 SDR, 7,4	m	25,000	650,25	16 256,25	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 25x3,5 SDR, 7,4					
27	K	722172413R00	Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 32x4,4 SDR, 7,4	m	10,000	797,53	7 975,30	
	PP		Potrubí PP-RCT/čedičové vlákno/PP-RCT 32x4,4 SDR, 7,4					
28	K	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	15,000	87,14	1 307,10	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr					
29	K	722182011RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepící páska, sponky ve specifikaci	m	104,000	79,53	8 271,12	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepící páska, sponky ve specifikaci					
30	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	62,000	353,95	21 944,90	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
31	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,000	372,69	1 863,45	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20					
32	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	43,000	348,37	14 979,91	
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2					
33	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,000	693,75	693,75	
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
34	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	188,62	377,24	
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
35	K	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	2,000	301,55	603,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20					
36	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,000	142,86	571,44	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2					
37	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,000	180,54	361,08	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4					
38	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	11,000	216,03	2 376,33	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1					
39	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	6,000	236,52	1 419,12	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4					
40	K	722254211RT2	Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi , B19/30,na stěnu	kus	1,000	15 378,43	15 378,43	
	PP		Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi , B19/30,na stěnu					
41	K	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	3,000	593,47	1 780,41	
	PP		Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"					
42	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	106,000	12,61	1 336,66	
	PP		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50					
43	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	106,000	26,15	2 771,90	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
44	K	72230001	Páska šedá	kus	2,000	523,08	1 046,16	
	PP		Páska šedá					
45	K	72230001.1	KU15	kus	3,000	122,17	366,51	
	PP		KU15					
46	K	72230002	Spony (bal.100 kus)	kus	10,000	83,61	836,10	
	PP		Spony (bal.100 kus)					
47	K	72230002.1	ZKL15	kus	1,000	135,44	135,44	
	PP		ZKL15					
48	K	72240001	KU20	kus	2,000	167,92	335,84	
	PP		KU20					
49	K	72250001	KU25	kus	2,000	284,12	568,24	
	PP		KU25					
50	K	72250002	ZKL25	kus	5,000	267,50	1 337,50	
	PP		ZKL25					
51	K	72250003	F25	kus	2,000	273,06	546,12	
	PP		F25					
52	K	72250004	KU25 s vypouštěním	kus	2,000	383,23	766,46	
	PP		KU25 s vypouštěním					
53	K	72260001	KU32	kus	2,000	435,83	871,66	
	PP		KU32					
54	K	72260002	ZKL32	kus	1,000	374,53	374,53	
	PP		ZKL32					
55	K	72260003	KU32 s vypouštěním	kus	2,000	587,99	1 175,98	
	PP		KU32 s vypouštěním					
56	K	72260004	F32	kus	1,000	503,19	503,19	
	PP		F32					
57	K	72280001	Drobné armatury (fitinky)_mosaz	soub	1,000	1 573,21	1 573,21	
	PP		Drobné armatury (fitinky)_mosaz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-1MPa D 63	kus	1,000	923,66	923,66	
	PP		Tlakoměr deformační 0-1MPa D 63					
59	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,200	27 389,93	5 477,99	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	724	Strojní vybavení				54 123,18	
60	K	72410001	Cirkulační čerpadlo 1/2", časovač termostat, 230 V, Pmax= 7 W, Imax= 0,07 A	kus	1,000	8 202,25	8 202,25	
	PP		Cirkulační čerpadlo 1/2", časovač termostat, 230 V, Pmax= 7 W, Imax= 0,07 A					
61	K	72430001	Provozní jednotka pro využití dešťové vody 230 V,, P= 90 W, max. provozní tlak 2,4 bar, max. průtok	soub	1,000	31 634,96	31 634,96	
	PP		Provozní jednotka pro využití dešťové vody 230 V,, P= 90 W, max. provozní tlak 2,4 bar, max. průtok					
62	K	72430002	Příslušenství - Sada pro, přídavné čerpání	soub	1,000	5 117,09	5 117,09	
	PP		Příslušenství - Sada pro, přídavné čerpání					
63	K	724-M10001	MTZ automatické provozníí jednotky, příslušenství, pomocné čerpadlo	soub	1,000	6 881,63	6 881,63	
	PP		MTZ automatické provozníí jednotky, příslušenství, pomocné čerpadlo					
64	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	715,77	715,77	
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25					
65	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,200	7 857,41	1 571,48	
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m					
	D	725	Zařizovací předměty				251 217,55	
66	K	725100001	Elektrický tlkakový ohřívač TV - objem 4,6 l/ 1500	soub	1,000	4 514,56	4 514,56	
	PP		Elektrický tlkakový ohřívač TV - objem 4,6 l/ 1500					
67	K	725100002	Průtokový ohřívač, 3,5 kW, beztlaká baterie	soub	1,000	5 694,99	5 694,99	
	PP		Průtokový ohřívač, 3,5 kW, beztlaká baterie					
68	K	72510001	Předstěnový systém WC, nádržka	soub	5,000	7 183,14	35 915,70	
	PP		Předstěnový systém WC, nádržka					
69	K	72510002	Závěsný systém umyvadlo, do sádrokartonu	soub	2,000	4 340,45	8 680,90	
	PP		Závěsný systém umyvadlo, do sádrokartonu					
70	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,000	1 541,71	7 708,55	
	PP		Montáž klozetu závěsného					
71	K	725130001	Zápachová uzávěrka mokrá a suchá, pod omítku DN40	kus	2,000	498,88	997,76	
	PP		Zápachová uzávěrka mokrá a suchá, pod omítku DN40					
72	K	725130002	Zápachová uzávěrka pračky, myčka	kus	4,000	501,86	2 007,44	
	PP		Zápachová uzávěrka pračky, myčka					
73	K	72520001	Závěsný klozet vhodný pro bezbariérové použití, osoby (700x360x345 mm) bílý_označení SV05	kus	2,000	5 782,44	11 564,88	
	PP		Závěsný klozet vhodný pro bezbariérové použití, osoby (700x360x345 mm) bílý_označení SV05					
74	K	72520002	Závěsný klozet rimless, hluboké splachování, (530x360x345 mm), bílý_označení SV02/1	kus	2,000	3 106,38	6 212,76	
	PP		Závěsný klozet rimless, hluboké splachování, (530x360x345 mm), bílý_označení SV02/1					
75	K	72520003	Bezbariérové nerezové závěsné WC (700x360x480, mm)_označení SV08	kus	1,000	31 006,41	31 006,41	
	PP		Bezbariérové nerezové závěsné WC (700x360x480, mm)_označení SV08					
76	K	72520004	WC sedátko bez poklopu, bezbariérové, bílé_označení SV05/2	kus	2,000	1 000,53	2 001,06	
	PP		WC sedátko bez poklopu, bezbariérové, bílé_označení SV05/2					
77	K	72520005	WC sedátko s poklopem, odnímatelné, zpomalovací, bílé_označení SV02/2	kus	2,000	1 530,85	3 061,70	
	PP		WC sedátko s poklopem, odnímatelné, zpomalovací, bílé_označení SV02/2					
78	K	72520006	WC sedátko bílé tvrzený plast, - určeno pro, nerezová WC_označení SV08/2	kus	1,000	2 303,74	2 303,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		WC sedátko bílé tvrzený plast, - určeno pro, nerezová WC_označení SV08/2					
79	K	72520007	Splachovací tlačítko (203x6x145 mm), chrom matný_označení SV05/3,SV02/3,SV08/3	kus	5,000	2 682,19	13 410,95	
	PP		Splachovací tlačítko (203x6x145 mm), chrom matný_označení SV05/3,SV02/3,SV08/3					
80	K	725219201R00	Montáž umyvadel závěsných	soubor	6,000	1 303,95	7 823,70	
	PP		Montáž umyvadel závěsných					
81	K	72530001	Bezbariérové umyvadlo (600x550x150 mm), bílé, závěsné_označení SV06	soubor	2,000	2 524,47	5 048,94	
	PP		Bezbariérové umyvadlo (600x550x150 mm), bílé, závěsné_označení SV06					
82	K	72530002	Nerezové bezbariérové umyvadlo (650x500x160, mm)_označení SV09	soubor	1,000	16 018,66	16 018,66	
	PP		Nerezové bezbariérové umyvadlo (650x500x160, mm)_označení SV09					
83	K	72530003	Umývátko (450x340x115 mm), bílé, závěsné_označení SV03	soubor	1,000	833,02	833,02	
	PP		Umývátko (450x340x115 mm), bílé, závěsné_označení SV03					
84	K	72530003-a	Umývátko (550x480x115 mm), bílé, závěsné_označení SV33	soubor	1,000	891,69	891,69	
	PP		Umývátko (550x480x115 mm), bílé, závěsné_označení SV33					
85	K	72530004	Oválná umyvadlová mísa na pult (500x350x155 mm), bílá_označení SV01/1	soubor	1,000	4 389,95	4 389,95	
	PP		Oválná umyvadlová mísa na pult (500x350x155 mm), bílá_označení SV01/1					
86	K	72530005	Umyvadlový sifon chrom, výška 29,6 cm, hloubka 38,, 5 cm_označení SV03/3	soubor	3,000	944,35	2 833,05	
	PP		Umyvadlový sifon chrom, výška 29,6 cm, hloubka 38,, 5 cm_označení SV03/3					
87	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,000	1 422,93	2 845,86	
	PP		Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur					
88	K	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,000	1 496,50	1 496,50	
	PP		Ventil pojistný TE 1847 DN 20					
89	K	725539102R00	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l	soubor	2,000	1 999,77	3 999,54	
	PP		Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l					
90	K	72560001	Závěsná výlevka 455 mm s mřížkou (380x455x365 mm) , bílá_označení SV07	kus	2,000	5 091,23	10 182,46	
	PP		Závěsná výlevka 455 mm s mřížkou (380x455x365 mm) , bílá_označení SV07					
91	K	72580001	Baterie stojánková umyvadlová páková, výška 165 mm, , hloubka 81 mm_označení SV03/2	kus	2,000	1 681,14	3 362,28	
	PP		Baterie stojánková umyvadlová páková, výška 165 mm, , hloubka 81 mm_označení SV03/2					
92	K	72580002	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS, pro teplou a studenou vodou_označení SV06/2 SV09/2	kus	3,000	7 331,11	21 993,33	
	PP		Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS, pro teplou a studenou vodou_označení SV06/2 SV09/2					
93	K	72580003	Dřezová stojánková baterie páková, délka raménka 200 mm, otočné_označení SV10/1	kus	2,000	1 228,23	2 456,46	
	PP		Dřezová stojánková baterie páková, délka raménka 200 mm, otočné_označení SV10/1					
94	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2, výtokový ventil se zpětnou klapkou	soubor	2,000	207,54	415,08	
	PP		Montáž ventilu nástěnného G 1/2, výtokový ventil se zpětnou klapkou					
95	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, + ventil 1/2""	soubor	12,000	301,74	3 620,88	
	PP		Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, + ventil 1/2""					
96	K	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,000	692,15	692,15	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné					
97	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	7,000	594,51	4 161,57	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
98	K	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka	kus	2,000	676,56	1 353,12	
	PP		Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka					
99	K	72590001	Podomítková umyvadlová baterie včetně podomítkového tělesa	kus	1,000	3 961,71	3 961,71	
	PP		Podomítková umyvadlová baterie včetně podomítkového tělesa					
100	K	725980121R00	Dvířka kovová, 150 x 300 mm	kus	4,000	368,77	1 475,08	
	PP		Dvířka kovová, 150 x 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	725-M10001	Montáž předstěnových systémů	soubor	7,000	1 281,79	8 972,53	
	PP		Montáž předstěnových systémů					
102	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,300	24 361,98	7 308,59	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
	D	727	Zednické výpomoce				15 835,16	
103	K	727-00001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	15 835,16	15 835,16	
	PP		Zednické výpomocné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
03 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 369 510,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 369 510,47	21,00%	497 597,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 867 107,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
03 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 369 510,47**
001 - HZS-Hodinová zůčtovací sazba	70 831,14
730 - Ústřední vytápění	73 458,30
M23 - Montáže potrubí	124 960,29
M36 - Montáže měřících a regul.zaříz	50 180,65
713 - Izolace tepelné	161 075,94
722 - Vnitřní vodovod	22 628,59
727 - Zednické výpomoce	25 896,67
731 - Kotelny	394 756,65
732 - Strojovny	255 683,08
733 - Rozvod potrubí	436 008,11
734 - Armatury	249 509,71
735 - Otopná tělesa	178 581,36
736 - Podlahove vytapeni	321 129,96
767 - Konstrukce zámečnické	4 810,02

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
03 - ÚT-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 369 510,47**	
	D	001	HZS-Hodinová zúčtovací sazba				70 831,14	
1	K	001-001	Topná zkouška	hod	72,000	694,42	49 998,24	
	PP		Topná zkouška					
2	K	001-002	Seřízení a nastavení topného systému	hod	30,000	694,43	20 832,90	
	PP		Seřízení a nastavení topného systému					
	D	730	Ústřední vytápění				73 458,30	
3	K	73010001	Ochranný i čistící biocidní přípravek Q700	l	3,000	1 399,58	4 198,74	
	PP		Ochranný i čistící biocidní přípravek Q700					
4	K	73020001	Koncetr odvod spal DN125/80,PPH/nerez-bílý komax, střešní průchodka, střešní nástavec	soub	1,000	47 428,16	47 428,16	
	PP		Koncetr odvod spal DN125/80,PPH/nerez-bílý komax, střešní průchodka, střešní nástavec					
5	K	730-M10001	Napuštění systému upravenou vodou, (demineralizovaná)	l	800,000	15,64	12 512,00	
	PP		Napuštění systému upravenou vodou, (demineralizovaná)					
6	K	730-M20001	MTZ odkouření plyn kotle	soub	1,000	9 319,40	9 319,40	
	PP		MTZ odkouření plyn kotle					
	D	M23	Montáže potrubí				124 960,29	
7	K	230180012R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32	m	5,000	77,62	388,10	
	PP		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32					
8	K	230180023R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63	m	11,000	148,35	1 631,85	
	PP		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63					
9	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	18,000	348,24	6 268,32	
	PP		Montáž trubních dílů PE, PP, D 32					
10	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	40,000	537,12	21 484,80	
	PP		Montáž trubních dílů PE, PP, D 63					
11	K	M2310001	Potrubí PE100 SDR11 63	m	11,000	321,63	3 537,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí PE100 SDR11 63					
12	K	M2310002	Elektrokoleno PE100 SDR11 63	m	10,000	879,66	8 796,60	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11 63					
13	K	M2310003	Elektrospojka PE100 SDR11 63	m	12,000	331,08	3 972,96	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11 63					
14	K	M2310004	Vložka k přechodce PE/mosaz PE100 SDR11 63/2"	soub	8,000	2 329,17	18 633,36	
	PP		Vložka k přechodce PE/mosaz PE100 SDR11 63/2"					
15	K	M2310004.1	Elektro T-kus rovnoramenný PE 100 SDR11 63/63	soub	4,000	901,44	3 605,76	
	PP		Elektro T-kus rovnoramenný PE 100 SDR11 63/63					
16	K	M2310004.2	Elektro redukce PE100 SDR11 63/32	soub	6,000	609,19	3 655,14	
	PP		Elektro redukce PE100 SDR11 63/32					
17	K	M2320001	Potrubí PE100 SDR11 32	soub	5,000	88,12	440,60	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 32					
18	K	M2320002	Elektrokoleno PE100 SDR11 32	soub	6,000	507,87	3 047,22	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11 32					
19	K	M2320003	Elektrospojka PE100 SDR11 32	soub	6,000	217,03	1 302,18	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11 32					
20	K	M2320004	Vložka k přechodce PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"	soub	6,000	1 620,55	9 723,30	
	PP		Vložka k přechodce PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"					
21	K	M2330001	Nemrznoucí směs doprimárního okruhu TČ - směs, -10°C	l	300,000	100,21	30 063,00	
	PP		Nemrznoucí směs doprimárního okruhu TČ - směs, -10°C					
22	K	M23-M10001	Proplach okruhu vrtů	soub	1,000	3 188,11	3 188,11	
	PP		Proplach okruhu vrtů					
23	K	M23-M20001	Napouštění systému nemrznoucí směsí	soub	1,000	5 221,06	5 221,06	
	PP		Napouštění systému nemrznoucí směsí					
	D	M36	Montáže měřících a regul.zaříz				50 180,65	
24	K	M3610001	Centrální jednotka, 6 kanálů, 230 V, časové hodiny (podlaha)	soub	3,000	2 067,82	6 203,46	
	PP		Centrální jednotka, 6 kanálů, 230 V, časové hodiny (podlaha)					
25	K	M3610002	Termostat topení a chlazení - napájení 230 V, bezpotenciálový výstupní kontakt	kus	9,000	946,53	8 518,77	
	PP		Termostat topení a chlazení - napájení 230 V, bezpotenciálový výstupní kontakt					
26	K	M3610003	Interiérový hygrostat - napájení 230 V, bezpotenciálový výstupní kontakt	soub	9,000	2 321,22	20 890,98	
	PP		Interiérový hygrostat - napájení 230 V, bezpotenciálový výstupní kontakt					
27	K	M3620001	Tlakový spínač regul. rozsah -0,2bar až 8bar, diference 0,4 - 1,5 bar, G 1/4"	soub	2,000	2 554,85	5 109,70	
	PP		Tlakový spínač regul. rozsah -0,2bar až 8bar, diference 0,4 - 1,5 bar, G 1/4"					
28	K	M36-M10001	MTZ zařízení regulace podlahov vytápění	soub	3,000	2 349,56	7 048,68	
	PP		MTZ zařízení regulace podlahov vytápění					
29	K	M36-M20001	MTZ tlakového spínače	soub	2,000	1 204,53	2 409,06	
	PP		MTZ tlakového spínače					
	D	713	Izolace tepelné				161 075,94	
30	K	71310001	Tepelná izolace potrubí PE 22/25 mm	m	177,000	165,22	29 243,94	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 22/25 mm					
31	K	71310002	Tepelná izolace potrubí PE 28/25 mm	m	20,000	177,91	3 558,20	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 28/25 mm					
32	K	71310004	Tepelná izolace potrubí PE 35/25 mm	m	14,000	199,83	2 797,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 35/25 mm					
33	K	71310005	Tepelná izolace potrubí PE 42/25 mm	m	53,000	230,90	12 237,70	
	PP		Tepelná izolace potrubí PE 42/25 mm					
34	K	71320001	Tepelná izolace potrubí min. vlna s AL 27/40 mm	m	42,000	247,97	10 414,74	
	PP		Tepelná izolace potrubí min. vlna s AL 27/40 mm					
35	K	71320002	Tepelná izolace potrubí min. vlna s AL 42/50 mm	m	25,000	471,62	11 790,50	
	PP		Tepelná izolace potrubí min. vlna s AL 42/50 mm					
36	K	71330001	Páska šedá	kus	2,000	532,20	1 064,40	
	PP		Páska šedá					
37	K	71330002	Spony (100 ks)	kus	10,000	83,76	837,60	
	PP		Spony (100 ks)					
38	K	71340001	Páska Alz 75mmx100m	kus	1,000	852,59	852,59	
	PP		Páska Alz 75mmx100m					
39	K	71350001	Tepelná izolace potrubí kaučuk 28/40 mm	m	10,000	935,35	9 353,50	
	PP		Tepelná izolace potrubí kaučuk 28/40 mm					
40	K	71350002	Tepelná izolace potrubí kaučuk 42/50 mm	m	11,000	1 376,63	15 142,93	
	PP		Tepelná izolace potrubí kaučuk 42/50 mm					
41	K	71350003	Tepelná izolace potrubí kaučuk 63/25 mm	m	13,000	757,47	9 847,11	
	PP		Tepelná izolace potrubí kaučuk 63/25 mm					
42	K	71360001	Lepidlo	m	1,000	1 280,21	1 280,21	
	PP		Lepidlo					
43	K	713-M10001;	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, lepící páska, sponky ve specifikaci	m	365,000	144,26	52 654,90	
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, lepící páska, sponky ve specifikaci					
	D	722	Vnitřní vodovod				22 628,59	
44	K	72210001	KU20	kus	2,000	164,58	329,16	
	PP		KU20					
45	K	72210002	ZKL20	kus	2,000	195,06	390,12	
	PP		ZKL20					
46	K	72210002.1	Uzavírací kulový ventil DN15, 2-cestný, 120°C,, PN16, elektrický pohon, AC 24...240 V,	kus	1,000	7 093,48	7 093,48	
	PP		Uzavírací kulový ventil DN15, 2-cestný, 120°C,, PN16, elektrický pohon, AC 24...240 V,					
47	K	722151214R00	Potrubí nerez Viega Sanpress Inox 22x1,2	m	7,000	1 431,24	10 018,68	
	PP		Potrubí nerez Viega Sanpress Inox 22x1,2					
48	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	5,000	183,02	915,10	
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2					
49	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	1,000	597,24	597,24	
	PP		Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"					
50	K	72230001	Tlaková expanzní nádoba Refix WD	kus	1,000	1 741,95	1 741,95	
	PP		Tlaková expanzní nádoba Refix WD					
51	K	722-M10001	MTZ tlakové nádoby	soub	1,000	899,39	899,39	
	PP		MTZ tlakové nádoby					
52	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,010	64 346,89	643,47	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	727	Zednické výpomoce				25 896,67	
53	K	727-001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	25 896,67	25 896,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zednické výpomocné práce					
	D	731	Kotelny				394 756,65	
54	K	73110001	TČ země-voda tepel výkon 4,7-13,3 kW (B0/W35°C), modul kompresor scroll, čerpadla prim., sekund.	soub	1,000	256 615,14	256 615,14	
	PP		TČ země-voda tepel výkon 4,7-13,3 kW (B0/W35°C), modul kompresor scroll, čerpadla prim., sekund.					
55	K	73120001	Stacionární plynový kondenzační kotel tepelný, výkon 4,5-25,0 kW (80/60°C),spalovací komora z	soub	1,000	73 739,30	73 739,30	
	PP		Stacionární plynový kondenzační kotel tepelný, výkon 4,5-25,0 kW (80/60°C),spalovací komora z					
56	K	731249124R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW	soubor	1,000	4 896,58	4 896,58	
	PP		Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW					
57	K	731-M10001	MTZ tepelného čerpadla	soub	1,000	47 897,26	47 897,26	
	PP		MTZ tepelného čerpadla					
58	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	1,000	11 608,37	11 608,37	
	PP		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m					
	D	732	Strojovny				255 683,08	
59	K	732100001	Neutralizační box do 50 kW	soub	1,000	6 993,87	6 993,87	
	PP		Neutralizační box do 50 kW					
60	K	73210001	Akumulační nádoba objem 200 l, prům. 650 mm, tepel. izol tl. 100 mm	soub	1,000	20 016,53	20 016,53	
	PP		Akumulační nádoba objem 200 l, prům. 650 mm, tepel. izol tl. 100 mm					
61	K	732119191R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m	kus	1,000	4 868,55	4 868,55	
	PP		M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m					
62	K	73220001	Desk. tepel. výměník nemrz. směs-voda, tepel. výkon 7 kW, tepel. Izol.	kus	1,000	23 483,16	23 483,16	
	PP		Desk. tepel. výměník nemrz. směs-voda, tepel. výkon 7 kW, tepel. Izol.					
63	K	732219301R00	Montáž ohřívaků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,000	2 776,13	2 776,13	
	PP		Montáž ohřívaků vody stojat.kombinovaných do 200 l					
64	K	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	3,000	381,79	1 145,37	
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.					
65	K	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	2,000	829,03	1 658,06	
	PP		Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l					
66	K	73240001	Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. bod: 1,6 m3/h/ 4,5 m, Pmax= 60 W, Imax= 0,6	kus	1,000	8 644,45	8 644,45	
	PP		Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. bod: 1,6 m3/h/ 4,5 m, Pmax= 60 W, Imax= 0,6					
67	K	73240002	Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 2,1 m3/h/ 10 m, Pmax= 185 W, Imax= 1,56	kus	2,000	24 185,29	48 370,58	
	PP		Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 2,1 m3/h/ 10 m, Pmax= 185 W, Imax= 1,56					
68	K	73240003	Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 0,27 m3/h/ 3 m, Pmax= 27 W, Imax= 0,3 A	kus	2,000	6 757,01	13 514,02	
	PP		Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 0,27 m3/h/ 3 m, Pmax= 27 W, Imax= 0,3 A					
69	K	73240004	Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 1,51 m3/h/ 3 m, Pmax= 45 W, Imax= 0,45	kus	1,000	7 640,95	7 640,95	
	PP		Oběhové čerpadlo elektr. regul. DN25 180, 230 V,, prac. Bod: 1,51 m3/h/ 3 m, Pmax= 45 W, Imax= 0,45					
70	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	6,000	1 034,84	6 209,04	
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25					
71	K	73250001	Expanzní nádoba top. systém objem 12 l	kus	3,000	1 555,51	4 666,53	
	PP		Expanzní nádoba top. systém objem 12 l					
72	K	73260001	Armatura pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody, R 1/2", vodoměr	soub	1,000	1 036,54	1 036,54	
	PP		Armatura pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody, R 1/2", vodoměr					
73	K	73260002	Změkčovací armatura pro doplňování topných soustav, patrona pro demineralizaci	soub	1,000	15 396,50	15 396,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Změkčovací armatura pro doplňování topných soustav, patrona pro demineralizaci					
74	K	73260003	Elektronický vodoměr	kus	1,000	5 255,94	5 255,94	
	PP		Elektronický vodoměr					
75	K	73260004	Patrona pro demineralizaci	kus	2,000	2 283,04	4 566,08	
	PP		Patrona pro demineralizaci					
76	K	73270001	Kombin rozděl 4 top okruhy, rozteč 125 , tlak ztrát 200 Pa/1 m3/h, tepel izol, stavit stoj	souv	1,000	38 006,99	38 006,99	
	PP		Kombin rozděl 4 top okruhy, rozteč 125 , tlak ztrát 200 Pa/1 m3/h, tepel izol, stavit stoj					
77	K	73280001	Hydraul vyrov dynamických tlaků , max. průtok 1,8 m3/h, vstupy 5/4", tepelná izolace	soub	1,000	14 405,44	14 405,44	
	PP		Hydraul vyrov dynamických tlaků , max. průtok 1,8 m3/h, vstupy 5/4", tepelná izolace					
78	K	73290001	Expanzní nádoba top. systém objem 50 l	kus	2,000	2 070,36	4 140,72	
	PP		Expanzní nádoba top. systém objem 50 l					
79	K	732-M10001	MTZ deskového výměníku	soub	1,000	3 917,54	3 917,54	
	PP		MTZ deskového výměníku					
80	K	732-M20001	MTZ HVDT	soub	1,000	3 039,23	3 039,23	
	PP		MTZ HVDT					
81	K	732-M30001	MTZ systému dopouštění a upravy vody	soub	1,000	5 304,29	5 304,29	
	PP		MTZ systému dopouštění a upravy vody					
82	K	732-M40001	MTZ neutralizační box	soub	1,000	2 577,35	2 577,35	
	PP		MTZ neutralizační box					
83	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,700	11 498,89	8 049,22	
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
	D	733	Rozvod potrubí				436 008,11	
84	K	733153812R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 15x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur	m	111,000	816,05	90 581,55	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 15x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur					
85	K	733153813R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 18x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur	m	26,000	932,38	24 241,88	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 18x1,0 mm, tvarovky s SC-Contur					
86	K	733153815R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 22x1,2 mm,tvarovky s, SC-Contur	m	94,000	976,26	91 768,44	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 22x1,2 mm,tvarovky s, SC-Contur					
87	K	733153816R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 28x1,2 mm, tvarovky s SC-Contur	m	30,000	1 131,02	33 930,60	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 28x1,2 mm, tvarovky s SC-Contur					
88	K	733153817R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 35x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur	m	33,000	1 477,45	48 755,85	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 35x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur					
89	K	733153818R00	Potrubí z ušlechtilé oceli 42x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur	m	68,000	1 925,81	130 955,08	
	PP		Potrubí z ušlechtilé oceli 42x1,5 mm, tvarovky s SC-Contur					
90	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	362,000	8,37	3 029,94	
	PP		Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50					
91	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	3,900	3 267,89	12 744,77	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
	D	734	Armatury				249 509,71	
92	K	73410001	AOV 1/2", zpětná klapka	kus	15,000	307,11	4 606,65	
	PP		AOV 1/2", zpětná klapka					
93	K	734110001	KU40	kus	4,000	710,23	2 840,92	
	PP		KU40					
94	K	734120001	KUFM50	kus	1,000	7 799,70	7 799,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		KUFM50					
95	K	734120002	KU50	kus	5,000	1 013,28	5 066,40	
	PP		KU50					
96	K	734120003	zpětná klapka, plný průtok, DN50/kv=61,3 m3/h	kus	2,000	1 313,13	2 626,26	
	PP		zpětná klapka, plný průtok, DN50/kv=61,3 m3/h					
97	K	734130001	KU32	kus	16,000	441,98	7 071,68	
	PP		KU32					
98	K	734130001.1	Trojcestný směšovací ventil DN15 kv= 1,0 m3/h,, připojovací šroubení, izolační obal DN15/20 +	kus	3,000	2 822,59	8 467,77	
	PP		Trojcestný směšovací ventil DN15 kv= 1,0 m3/h,, připojovací šroubení, izolační obal DN15/20 +					
99	K	734130002	zpětná klapka, plný průtok, DN32/kv=29,5 m3/h	kus	2,000	747,85	1 495,70	
	PP		zpětná klapka, plný průtok, DN32/kv=29,5 m3/h					
100	K	734130002.1	Trojcestný směšovací ventil DN15 kv= 1,63 m3/h,, připojovací šroubení, izolační obal DN15/20 +	kus	1,000	2 841,99	2 841,99	
	PP		Trojcestný směšovací ventil DN15 kv= 1,63 m3/h,, připojovací šroubení, izolační obal DN15/20 +					
101	K	734130003	Odlučovač vzduchu a mikrobublin DN32, Vmax= 3,8, m3/h, kv= 31,8 m3/h, tepelná izolace	kus	1,000	6 671,91	6 671,91	
	PP		Odlučovač vzduchu a mikrobublin DN32, Vmax= 3,8, m3/h, kv= 31,8 m3/h, tepelná izolace					
102	K	734130004	Odlučovač nečistot a kalu DN32, vodorovný, s, magnetem, Vmax= 3,8 m3/h, kv= 31,8 m3/h, tepelná	kus	1,000	7 240,35	7 240,35	
	PP		Odlučovač nečistot a kalu DN32, vodorovný, s, magnetem, Vmax= 3,8 m3/h, kv= 31,8 m3/h, tepelná					
103	K	734140001	Trojcestný směšovací ventil DN25 Kv=6,3m3/h, pohon, 230 V, 3-bodové řízení, 120 s, přídavný	kus	1,000	11 741,76	11 741,76	
	PP		Trojcestný směšovací ventil DN25 Kv=6,3m3/h, pohon, 230 V, 3-bodové řízení, 120 s, přídavný					
104	K	734150001	Přepínací ventil DN32 Kv=16 m3/h, pohon 230 V, 30, s, přídavný mikrospínač, připojovací sada	kus	1,000	13 390,87	13 390,87	
	PP		Přepínací ventil DN32 Kv=16 m3/h, pohon 230 V, 30, s, přídavný mikrospínač, připojovací sada					
105	K	734160001	termostatická hlavice, dle druhu ventilu	KUS	12,000	406,94	4 883,28	
	PP		termostatická hlavice, dle druhu ventilu					
106	K	73420001	KU15	kus	7,000	120,29	842,03	
	PP		KU15					
107	K	73420002	vyvažovací ventil DN15/kv=1,8 m3/h, 2-8 l/min	kus	2,000	3 082,59	6 165,18	
	PP		vyvažovací ventil DN15/kv=1,8 m3/h, 2-8 l/min					
108	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	15,000	97,90	1 468,50	
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2					
109	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	9,000	140,72	1 266,48	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2					
110	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	23,000	177,77	4 088,71	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4					
111	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	12,000	199,30	2 391,60	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1					
112	K	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	4,000	315,11	1 260,44	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4					
113	K	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	8,000	378,97	3 031,76	
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2					
114	K	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	4,000	189,19	756,76	
	PP		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2					
115	K	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	1,000	259,08	259,08	
	PP		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1					
116	K	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	20,000	298,78	5 975,60	
	PP		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,000	308,85	308,85	
	PP		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4					
118	K	734226412R00	Termost. Vent. přímý integrovaný automatický, omezovač průtoku, DN15, rozsah průtoku 10-150 l/h	kus	4,000	855,16	3 420,64	
	PP		Termost. Vent. přímý integrovaný automatický, omezovač průtoku, DN15, rozsah průtoku 10-150 l/h					
119	K	734226422R00	Termost. vent. pro spodní připojení integrovaný, automa. omezovač průtoku,DN15, rozsah průtoku	kus	11,000	2 383,35	26 216,85	
	PP		Termost. vent. pro spodní připojení integrovaný, automa. omezovač průtoku,DN15, rozsah průtoku					
120	K	734251124R00	Ventily pojistné pružinové G 3/4-300kPa	kus	3,000	3 763,06	11 289,18	
	PP		Ventily pojistné pružinové G 3/4-300kPa					
121	K	734251124R00.1	Ventily pojistné pružinové G 3/4/300 kPa	kus	4,000	3 742,39	14 969,56	
	PP		Ventily pojistné pružinové G 3/4/300 kPa					
122	K	734261223R00	Radiátorové šroubení uzavíratelné, přímé, DN15, kv=1,31 m3/h	kus	4,000	405,61	1 622,44	
	PP		Radiátorové šroubení uzavíratelné, přímé, DN15, kv=1,31 m3/h					
123	K	734291113R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2	kus	24,000	194,91	4 677,84	
	PP		Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2					
124	K	734291114R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4	kus	2,000	302,57	605,14	
	PP		Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4					
125	K	734291951R00	Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání	kus	12,000	121,96	1 463,52	
	PP		Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání					
126	K	73430001	KU25	kus	3,000	284,49	853,47	
	PP		KU25					
127	K	73430002	KUFM25	kus	1,000	1 921,30	1 921,30	
	PP		KUFM25					
128	K	73430003	Gumový kompenzátor se šroubením DN25	kus	4,000	728,77	2 915,08	
	PP		Gumový kompenzátor se šroubením DN25					
129	K	73430004	vyvažovací ventil DN25/kv=8,1 m3/h, 10-40 l/min	kus	2,000	3 976,96	7 953,92	
	PP		vyvažovací ventil DN25/kv=8,1 m3/h, 10-40 l/min					
130	K	73430005	Odlučovač vzduchu a mikrobublin DN25, Vmax= 2,0, m3/h, kv= 17,2 m3/h, tepelná izolace	kus	1,000	5 443,42	5 443,42	
	PP		Odlučovač vzduchu a mikrobublin DN25, Vmax= 2,0, m3/h, kv= 17,2 m3/h, tepelná izolace					
131	K	73430006	Odlučovač nečistot a kalu DN25, vodorovný, s, magnetem, Vmax= 2,0 m3/h, kv= 17,2m3/h, tepelná	kus	1,000	5 880,47	5 880,47	
	PP		Odlučovač nečistot a kalu DN25, vodorovný, s, magnetem, Vmax= 2,0 m3/h, kv= 17,2m3/h, tepelná					
132	K	734411141R00	Teploměr prům. 63 mm,pevný stonek 50 mm, jímka, rozsah 0-120°C	kus	16,000	480,07	7 681,12	
	PP		Teploměr prům. 63 mm,pevný stonek 50 mm, jímka, rozsah 0-120°C					
133	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100	kus	2,000	1 432,29	2 864,58	
	PP		Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100					
134	K	73460001	Ostatní armatury (fitinky)	soub	1,000	5 188,07	5 188,07	
	PP		Ostatní armatury (fitinky)					
135	K	73470001	Měřič tepla DN20, kv= 8,15 m3/h, rozsah průtoku 2,5-5,0 m3/h	soub	1,000	10 667,43	10 667,43	
	PP		Měřič tepla DN20, kv= 8,15 m3/h, rozsah průtoku 2,5-5,0 m3/h					
136	K	73480001	KU20	kus	15,000	164,39	2 465,85	
	PP		KU20					
137	K	73480002	KUFM20	kus	3,000	994,23	2 982,69	
	PP		KUFM20					
138	K	73480003	zpětná klapka, plný průtok, DN20/kv=13 m3/h	kus	4,000	402,95	1 611,80	
	PP		zpětná klapka, plný průtok, DN20/kv=13 m3/h					
139	K	73480004	vyvažovací ventil DN20/kv=3,3 m3/h, 4-15 l/min	kus	1,000	3 771,43	3 771,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vyvažovací ventil DN20/kv=3,3 m3/h, 4-15 l/min					
140	K	734-M10001	MTZ měřiče tepla	soub	1,000	1 154,34	1 154,34	
	PP		MTZ měřiče tepla					
141	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,700	10 470,48	7 329,34	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
	D	735	Otopná tělesa				178 581,36	
142	K	73510001	Ocelové článkové otopné těleso -středové, 6/300/66, konzola na stěnu	kus	1,000	4 799,16	4 799,16	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 6/300/66, konzola na stěnu					
143	K	73510002	Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/600/66, konzola na stěnu	kus	1,000	11 709,46	11 709,46	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/600/66, konzola na stěnu					
144	K	73510003	Ocelové článkové otopné těleso -středové, 10/1500/107, konzola na stěnu	kus	2,000	15 363,95	30 727,90	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 10/1500/107, konzola na stěnu					
145	K	73510004	Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/600/107, konzola na stěnu	kus	1,000	17 435,08	17 435,08	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/600/107, konzola na stěnu					
146	K	73510005	Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/300/230, konzola na stěnu	kus	6,000	11 901,62	71 409,72	
	PP		Ocelové článkové otopné těleso -středové, 18/300/230, konzola na stěnu					
147	K	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	36,000	86,85	3 126,60	
	PP		Tlakové zkoušky těles článkových					
148	K	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	36,000	420,80	15 148,80	
	PP		Montáž otopných těles ocelových článkových					
149	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	3,000	258,21	774,63	
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých					
150	K	735159120R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm	kus	3,000	696,44	2 089,32	
	PP		Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm					
151	K	73520001	Žebrovaná trubka prům, 32-prům žebr 092-délka	kus	1,000	8 791,23	8 791,23	
	PP		Žebrovaná trubka prům, 32-prům žebr 092-délka					
152	K	735218160R00	Tlaková zkouška registrů	m	1,500	32,73	49,10	
	PP		Tlaková zkouška registrů					
153	K	735291911R00	Montáž registrů žebr. do dl.3m 1pramen	kus	1,000	863,37	863,37	
	PP		Montáž registrů žebr. do dl.3m 1pramen					
154	K	73530001	Panelové těleso boční přípojení, 11-060060	kus	1,000	1 959,93	1 959,93	
	PP		Panelové těleso boční přípojení, 11-060060					
155	K	73530002	Panelové těleso boční přípojení, 11-060070	kus	1,000	2 145,84	2 145,84	
	PP		Panelové těleso boční přípojení, 11-060070					
156	K	73530003	Panelové těleso boční přípojení, 11-060080	kus	1,000	2 296,48	2 296,48	
	PP		Panelové těleso boční přípojení, 11-060080					
157	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,800	6 568,43	5 254,74	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					
	D	736	Podlahove vytapeni				321 129,96	
158	K	73610001	Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 6-cestný	soub	1,000	10 354,48	10 354,48	
	PP		Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 6-cestný					
159	K	73610002	Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 9-cestný	soub	1,000	14 986,29	14 986,29	
	PP		Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 9-cestný					
160	K	73610003	Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 10-cestný	soub	1,000	16 334,34	16 334,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozdělovač podlah vytápění s automat regul průtok , - 3/4"xEK; 10-cestný					
161	K	73610004	Dvoubodové termické pohony pro rozdělovače 230V, NC	kus	25,000	934,25	23 356,25	
	PP		Dvoubodové termické pohony pro rozdělovače 230V, NC					
162	K	736110002R00	Podlahové vytápění ,Tacker, PB 15x1,5 mm, systém. Deska 30 mm	m2	246,000	925,27	227 616,42	
	PP		Podlahové vytápění ,Tacker, PB 15x1,5 mm, systém. Deska 30 mm					
163	K	73620001	Skříň pro rozdělovače předstěnová - velikost, 1035x640x130-160	kus	2,000	3 517,99	7 035,98	
	PP		Skříň pro rozdělovače předstěnová - velikost, 1035x640x130-160					
164	K	73620002	Skříň pro rozdělovače do stěny - velikost 535 x640, x 130-160 mm	kus	1,000	4 993,88	4 993,88	
	PP		Skříň pro rozdělovače do stěny - velikost 535 x640, x 130-160 mm					
165	K	736-M10001	MTZ rozdělovače	soub	3,000	1 037,86	3 113,58	
	PP		MTZ rozdělovače					
166	K	736-M20001	MTZ skříně	soub	3,000	1 504,13	4 512,39	
	PP		MTZ skříně					
167	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	1,500	5 884,23	8 826,35	
	PP		Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 810,02	
168	K	76710001	Profilovaný ocel. materiál	kg	20,000	90,79	1 815,80	
	PP		Profilovaný ocel. materiál					
169	K	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	20,000	142,66	2 853,20	
	PP		Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg					
170	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,020	7 051,18	141,02	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
04 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**197 200,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 200,44	21,00%	41 412,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**238 612,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
04 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**197 200,44**
1 - Zemní práce	78 164,76
100 - Hodinová sazba	16 287,30
710 - Výpomocné práce	10 468,96
723 - Vnitřní plynovod	89 791,13
767 - Konstrukce zámečnické	2 488,29

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
04 - PLYN-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**197 200,44**	
	D	1	Zemní práce				78 164,76	
1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,000	4 050,80	52 660,40	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3					
2	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,000	73,65	441,90	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,000	420,86	2 525,16	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,000	810,16	5 671,12	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
5	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,000	1 841,27	7 365,08	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
6	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,000	862,77	5 176,62	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
7	K	1-M001	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,000	1 683,45	3 366,90	
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm					
8	K	1-M002	Výstražná fólie žlutá	m	26,000	36,83	957,58	
	PP		Výstražná fólie žlutá					
	D	100	Hodinová sazba				16 287,30	
9	K	100-002	Vytýčení inženýrský sítí	hod	2,000	904,85	1 809,70	
	PP		Vytýčení inženýrský sítí					
10	K	100-003	Zaměření trasy plynovodu	hod	3,000	904,85	2 714,55	
	PP		Zaměření trasy plynovodu					
11	K	100-004	Revize	hod	10,000	904,85	9 048,50	
	PP		Revize					
12	K	100-005	Tlaková zkouška	hod	3,000	904,85	2 714,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlaková zkouška					
	D	710	Výpomocné práce				10 468,96	
13	K	710-M10001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	10 468,96	10 468,96	
	PP		Zednické výpomocné práce					
	D	723	Vnitřní plynovod				89 791,13	
14	K	72310001	Potrubí Cu 35x1,2	m	9,000	631,29	5 681,61	
	PP		Potrubí Cu 35x1,2					
15	K	72310002	Tvarovky Cu lisovací s SC-Contur	soub	1,000	10 942,43	10 942,43	
	PP		Tvarovky Cu lisovací s SC-Contur					
16	K	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	0,500	1 052,16	526,08	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6					
17	K	723164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný	m	9,000	441,91	3 977,19	
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný					
18	K	723178115R00	Potrubí vícevrstvé plynové, D 32x3 mm	m	48,000	894,33	42 927,84	
	PP		Potrubí vícevrstvé plynové, D 32x3 mm					
19	K	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	1,000	378,78	378,78	
	PP		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25					
20	K	72320001	KU15	kus	1,000	189,39	189,39	
	PP		KU15					
21	K	723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2	soubor	1,000	105,22	105,22	
	PP		Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2					
22	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	1,000	147,30	147,30	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2					
23	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	3,000	199,91	599,73	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1					
24	K	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4	kus	3,000	263,04	789,12	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4					
25	K	723-30001	KU25	kus	1,000	420,86	420,86	
	PP		KU25					
26	K	723-30002	F25	kus	1,000	1 315,20	1 315,20	
	PP		F25					
27	K	723-30002.1	Protipožární armatura s kulovým uzávěrem plyn -, DN25	soub	1,000	1 736,06	1 736,06	
	PP		Protipožární armatura s kulovým uzávěrem plyn -, DN25					
28	K	723-40001	KU32	kus	2,000	683,90	1 367,80	
	PP		KU32					
29	K	723-40002	Havarijní uzávěr plynu, DN32, NC, ruční otevírání	kus	1,000	6 628,59	6 628,59	
	PP		Havarijní uzávěr plynu, DN32, NC, ruční otevírání					
30	K	72350001	Korugovaná plynotěsná chránička na DN32	m	48,000	105,22	5 050,56	
	PP		Korugovaná plynotěsná chránička na DN32					
31	K	72350002	Přechod plast - kov 32/1"	kus	2,000	505,04	1 010,08	
	PP		Přechod plast - kov 32/1"					
32	K	72350003	Instalační krabice 180x145x85 mm	kus	1,000	368,25	368,25	
	PP		Instalační krabice 180x145x85 mm					
33	K	72350004	Samovulkanizační páska	kus	1,000	105,22	105,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Samovulkanizační páska					
34	K	72350005	Těsnicí tmel	kus	1,000	263,04	263,04	
	PP		Těsnicí tmel					
35	K	72350006	Protipožární tmel	kus	1,000	526,08	526,08	
	PP		Protipožární tmel					
36	K	72360001	Manometr 0-5kPa/63 mm	kus	1,000	2 104,31	2 104,31	
	PP		Manometr 0-5kPa/63 mm					
37	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,163	16 137,37	2 630,39	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 488,29	
38	K	767-001	Ocelový profilovaný materiál	kg	10,000	84,17	841,70	
	PP		Ocelový profilovaný materiál					
39	K	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	10,000	157,82	1 578,20	
	PP		Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg					
40	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,010	6 839,02	68,39	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
05 - VZT-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 595 040,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 595 040,04	21,00%	334 958,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 929 998,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
05 - VZT-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 595 040,04**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 595 040,04
751 - Vzduchotechnika /montáž vč. dodávky/	1 595 040,04
751-1 - Zařízení č.1 - Knihovna 1.NP+2.NP	770 493,46
751-2 - Zařízení č.2 - Komerční prostor 1.NP	315 390,81
751-3 - Zařízení č.3 Hygienické zázemí 1.NP+2.NP	38 986,13
751-4 - Zařízení č.4 Hygienické zázemí komerce	25 333,85
751-5 - Zařízení č.5 Bezbariérové WC	6 958,32
751-6 - Zařízení č.6 Úklidová místnost	7 402,07
751-7 - Zařízení č.7 Technická místnost	60 534,16
751-8 - Zařízení č.8 Odvětrání výtahové šachty	3 001,50
751-9 - Ostatní	366 939,74

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
05 - VZT-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 595 040,04**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 595 040,04	
	D	751	Vzduchotechnika /montáž vč. dodávky/				1 595 040,04	
	D	751-1	Zařízení č.1 - Knihovna 1.NP+2.NP				770 493,46	
1	K	1.40	Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů	sada	2,000	6 291,90	12 583,80	
	PP		Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů					
2	K	vlastní 1.01	VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=10,75kW; Qch=10,85kW chladivo R410A účinnost zimní 76,1 %, vlhkostní účinnost 71% Přívod: 3.350m3/h; pext=400Pa Odvod: 3.350m3/h; pext	kp	1,000	264 617,37	264 617,37	
	PP		VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=10,75kW; Qch=10,85kW chladivo R410A účinnost zimní 76,1 %, vlhkostní účinnost 71% Přívod: 3.350m3/h; pext=400Pa Odvod: 3.350m3/h; pext=400Pa ventilátory s EC motory vodní ohřev: Qt=11,74kW (voda 60/40°C) filtry kapsové: F7(přívod); M5(odvod) uzavárací klapka (2ks) pryžové podložky pod jednotku ZTI - sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu integrovaný systém MaR C5 parametry opláštění: izolace 45mm (minerální vlna); T2; TB2; F9; L1; D1 montáž po jednotlivých dílech vč. montáže					
3	K	vlastní 1.02.01	Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 800x500x1000 kulisy 100x500x1000 - provedení 1 … 4ks vč. montáže	kp	6,000	6 996,84	41 981,04	
	PP		Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 800x500x1000 kulisy 100x500x1000 - provedení 1 … 4ks vč. montáže					
4	K	vlastní 1.02.02	Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 400x250x1000 kulisy 100x250x1000 - provedení 1 … 2ks vč. montáže	kp	1,000	3 156,47	3 156,47	
	PP		Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 400x250x1000 kulisy 100x250x1000 - provedení 1 … 2ks vč. montáže					
5	K	vlastní 1.02.03	Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 600x315x500 kulisy 100x315x500 - provedení 1 … 3ks vč. montáže	kp	1,000	4 576,88	4 576,88	
	PP		Tlumič hluku kulisový (Greif) š x v x délka - 600x315x500 kulisy 100x315x500 - provedení 1 … 3ks vč. montáže					
6	K	vlastní 1.02.04	Tlumič hluku kruhový DN 180/900 vč. montáže	ks	2,000	2 893,43	5 786,86	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 180/900 vč. montáže					
7	K	vlastní 1.03	Požární klapka čtyřhranná 800x500 manuální mehcnismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	2,000	6 860,06	13 720,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Požární klapka čtyřhranná 800x500 manuální mehcnismus se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
8	K	vlastní 1.04	Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 450x630; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranné síto; vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	7,000	3 682,55	25 777,85	
	PP		Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 450x630; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranné síto; vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
9	K	vlastní 1.05.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 355x250 ruční ovládání vč. montáže	ks	1,000	2 104,31	2 104,31	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 355x250 ruční ovládání vč. montáže					
10	K	vlastní 1.05.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 250x200 ruční ovládání vč. montáže	ks	2,000	1 578,23	3 156,46	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 250x200 ruční ovládání vč. montáže					
11	K	vlastní 1.05.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 160x160 ruční ovládání vč. montáže	ks	2,000	1 578,23	3 156,46	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 160x160 ruční ovládání vč. montáže					
12	K	vlastní 1.06.01	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 355 (RAL 9007) ruční ovládání vč. montáže	ks	1,000	3 040,73	3 040,73	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 355 (RAL 9007) ruční ovládání vč. montáže					
13	K	vlastní 1.06.02	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 ruční ovládání vč. montáže	ks	3,000	1 420,41	4 261,23	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 ruční ovládání vč. montáže					
14	K	vlastní 1.06.03	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 100 ruční ovládání vč. montáže	ks	1,000	946,94	946,94	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 100 ruční ovládání vč. montáže					
15	K	vlastní 1.06.04	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 (RAL 9007) ruční ovládání vč. montáže	ks	1,000	2 525,18	2 525,18	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 (RAL 9007) ruční ovládání vč. montáže					
16	K	vlastní 1.07.01	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-225x225-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	4,000	1 157,37	4 629,48	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-225x225-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
17	K	vlastní 1.07.03	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x150-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	6,000	1 136,33	6 817,98	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x150-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
18	K	vlastní 1.07.04	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x100-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	999,55	999,55	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x100-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
19	K	vlastní 1.08.01	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-300x300-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	2 093,79	4 187,58	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-300x300-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
20	K	vlastní 1.08.04	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-200x150-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	7,000	999,55	6 996,85	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-200x150-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
21	K	vlastní 1.08.05	Vyústka jednořadá bez regulace pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-500x200 vč. nástavce na kruhové potrubí 500x200 vč. montáže	ks	2,000	747,03	1 494,06	
	PP		Vyústka jednořadá bez regulace pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-500x200 vč. nástavce na kruhové potrubí 500x200 vč. montáže					
22	K	vlastní 1.09.01	Vyústka dvouřadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-2-625x125-R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	9,000	1 841,27	16 571,43	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-2-625x125-R1 (RAL 9007) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
23	K	vlastní 1.10.01	Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-425x125-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	1 367,80	2 735,60	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-425x125-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	vlastní 1.10.02	Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-200x100-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	4,000	936,42	3 745,68	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-200x100-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
25	K	vlastní 1.20.01	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	33,000	2 209,53	72 914,49	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
26	K	vlastní 1.20.02	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	9,000	1 578,23	14 204,07	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
27	K	vlastní 1.20.03	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	7,000	1 273,11	8 911,77	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
28	K	vlastní 1.20.04	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	59,000	894,33	52 765,47	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
29	K	vlastní 1.20.05	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 650/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	19,000	548,17	10 415,23	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 650/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
30	K	vlastní 1.21.01	SPIRO potrubí do DN 355 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%; RAL 9007 finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	bm	17,000	1 110,03	18 870,51	
	PP		SPIRO potrubí do DN 355 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%; RAL 9007 finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
31	K	vlastní 1.21.02	SPIRO potrubí do DN 250 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%; RAL 9007 finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	bm	20,000	610,25	12 205,00	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%; RAL 9007 finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
32	K	vlastní 1.21.03	SPIRO potrubí do DN 250 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	9,000	736,51	6 628,59	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
33	K	vlastní 1.21.04	SPIRO potrubí do DN 200 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	12,000	589,21	7 070,52	
	PP		SPIRO potrubí do DN 200 /20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
34	K	vlastní 1.21.05	SPIRO potrubí do DN 180 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	18,000	436,64	7 859,52	
	PP		SPIRO potrubí do DN 180 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
35	K	vlastní 1.21.06	SPIRO potrubí do DN 100 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	12,000	315,65	3 787,80	
	PP		SPIRO potrubí do DN 100 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
36	K	vlastní 1.22.01	Čtyřhranné potrubí z PUR panelů (ALP potrubí) potažení hliníkovou vrstvou, tl. PUR panelu 20,5mm;včetně montáže	m2	21,000	1 594,02	33 474,42	
	PP		Čtyřhranné potrubí z PUR panelů (ALP potrubí) potažení hliníkovou vrstvou, tl. PUR panelu 20,5mm;včetně montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	vlastní 1.30.1	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	105,000	578,69	60 762,45	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
38	K	vlastní 1.30.2	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%	m2	29,000	725,99	21 053,71	
	PP		Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30%					
	D	751-2	Zařízení č.2 - Komerční prostor 1.NP				315 390,81	
39	K	2.30	Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů	sada	4,000	6 434,55	25 738,20	
	PP		Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů					
40	K	vlastní 2.01	VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=2,67kW; Qch=2,54kW chladivo R134A účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,1% Přívod: 1.000m3/h; pext=350Pa Odvod: 1.000m3/h; pext=	kp	1,000	195 999,59	195 999,59	
	PP		VZT jednotka s rekuperací ZZT - rotační regenerátor entalpycký (FM) integrované tepelné čerpadlo výkon kompresoru: Qt=2,67kW; Qch=2,54kW chladivo R134A účinnost zimní 83,6%, vlhkostní účinnost 92,1% Přívod: 1.000m3/h; pext=350Pa Odvod: 1.000m3/h; pext=350Pa ventilátory s EC motory elektrický ohřev: Qt=3,0kW filtry kapsové: F7(přívod); M5(odvod) uzavárací klapka (2ks) pryžové podložky pod jednotku ZTI - sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu integrovaný systém MaR C5 parametry opláštění: izolace 45mm (minerální vlna); T2; TB2; F9; L1; D1 vč. montáže					
41	K	vlastní 2.02.01	Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže	ks	4,000	3 873,14	15 492,56	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže					
42	K	vlastní 2.02.02	Tlumič hluku kruhový DN 200/900 vč. montáže	ks	2,000	3 334,83	6 669,66	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 200/900 vč. montáže					
43	K	vlastní 2.03.01	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 200 ruční ovládání vč. montáže	ks	4,000	1 173,02	4 692,08	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 200 ruční ovládání vč. montáže					
44	K	vlastní 2.04.01	Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x300-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	2 064,59	4 129,18	
	PP		Vyústka dvouřadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-2-300x300-R1 (RAL dle nábytku) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
45	K	vlastní 2.05.01	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-225x225-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	1 037,78	2 075,56	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-225x225-R1 (RAL dle architekta) vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
46	K	vlastní 2.11.01	SPIRO potrubí do DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	21,000	970,48	20 380,08	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
47	K	vlastní 2.11.02	SPIRO potrubí do DN 200/80% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	1 186,04	2 372,08	
	PP		SPIRO potrubí do DN 200/80% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
48	K	vlastní 2.11.02.1	SPIRO potrubí do DN 160 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	23,000	616,04	14 168,92	
	PP		SPIRO potrubí do DN 160 /30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
49	K	vlastní 2.20.01	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	1 270,84	2 541,68	
	PP		Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
50	K	vlastní 2.20.01.1	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	33,000	640,34	21 131,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
	D	751-3	Zařízení č.3 Hygienické zázemí 1.NP+2.NP				38 986,13	
51	K	vlastní 3.01.01	Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 180m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže	ks	1,000	7 535,79	7 535,79	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 180m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže					
52	K	vlastní 3.01.02	Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže	ks	2,000	2 549,08	5 098,16	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže					
53	K	vlastní 3.01.03	Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-225x125-R1 nástavec s napojením na hadici DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	971,73	1 943,46	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro čtyřhranné potrubí NOVA-A-1-225x125-R1 nástavec s napojením na hadici DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
54	K	vlastní 3.01.04	Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže	ks	1,000	290,94	290,94	
	PP		Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže					
55	K	vlastní 3.01.05	Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 127; vč. montáže	bm	2,000	88,07	176,14	
	PP		Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 127; vč. montáže					
56	K	vlastní 3.01.06	Výfuková hlavice VHO 140 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	909,56	909,56	
	PP		Výfuková hlavice VHO 140 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
57	K	vlastní 3.01.10	SPIRO potrubí do DN 140 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	377,43	754,86	
	PP		SPIRO potrubí do DN 140 /10% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
58	K	vlastní 3.01.11	SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	3,000	677,33	2 031,99	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
59	K	vlastní 3.02.01	Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 160m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže	ks	1,000	7 597,29	7 597,29	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 160m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže					
60	K	vlastní 3.02.02	Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže	ks	2,000	2 584,20	5 168,40	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 125/600 vč. montáže					
61	K	vlastní 3.02.03	Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-225x75-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	2,000	903,32	1 806,64	
	PP		Vyústka jednořadá s regulací pro kruhové potrubí NOVA-C-1-225x75-R1 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
62	K	vlastní 3.02.04	Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže	ks	1,000	284,90	284,90	
	PP		Zpětná klapka RSK 125 vč. montáže					
63	K	vlastní 3.02.10	SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	8,000	673,50	5 388,00	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
	D	751-4	Zařízení č.4 Hygienické zázemí komerce				25 333,85	
64	K	vlastní 4.01	Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 150m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže	ks	1,000	7 655,60	7 655,60	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 125 Odvod: 150m3/h; pext=170Pa vč. plynulé regulace vč. montáže					
65	K	vlastní 4.02	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 125 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže	ks	1,000	4 992,20	4 992,20	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 125 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže					
66	K	vlastní 4.03	Tlumič hluku kruhový DN 125/900 vč. montáže	ks	2,000	2 552,06	5 104,12	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 125/900 vč. montáže					
67	K	vlastní 4.04	Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. montáže	ks	3,000	326,84	980,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Talířový ventil plastový; bílý; odvodní; DN 125; vč. montáže					
68	K	vlastní 4.10	SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	7,000	671,34	4 699,38	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /50% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
69	K	vlastní 4.11	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	3,000	634,01	1 902,03	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
	D	751-5	Zařízení č.5 Bezbariérové WC				6 958,32	
70	K	vlastní 5.01	Axiální ventilátor nástěnný zpětná klapka, časový doběh Odvod: 80m3/h; pext=35Pa vč. montáže	ks	1,000	5 320,33	5 320,33	
	PP		Axiální ventilátor nástěnný zpětná klapka, časový doběh Odvod: 80m3/h; pext=35Pa vč. montáže					
71	K	vlastní 5.02	Protidešťová žaluzie TWG 160 vč. nástavce pro potrubí DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	1 413,11	1 413,11	
	PP		Protidešťová žaluzie TWG 160 vč. nástavce pro potrubí DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
72	K	vlastní 5.03	SPIRO potrubí do DN 125 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	1,000	224,88	224,88	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
	D	751-6	Zařízení č.6 Úklidová místnost				7 402,07	
73	K	vlastní 6.01	Axiální ventilátor nástěnný zpětná klapka, časový doběh Odvod: 50m3/h; pext=35Pa vč. montáže	ks	1,000	5 363,89	5 363,89	
	PP		Axiální ventilátor nástěnný zpětná klapka, časový doběh Odvod: 50m3/h; pext=35Pa vč. montáže					
74	K	vlastní 6.02	Protidešťová žaluzie TWG 160 vč. nástavce pro potrubí DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	1 810,97	1 810,97	
	PP		Protidešťová žaluzie TWG 160 vč. nástavce pro potrubí DN 125 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
75	K	vlastní 6.03	SPIRO potrubí do DN 125 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	1,000	227,21	227,21	
	PP		SPIRO potrubí do DN 125 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
	D	751-7	Zařízení č.7 Technická místnost				60 534,16	
76	K	vlastní 7.01.01	Radiální ventilátor potubní DN 250 Odvod: 800m3/h; pext=180Pa vč. ochranné mřížky vč. montáže	ks	1,000	6 609,25	6 609,25	
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 250 Odvod: 800m3/h; pext=180Pa vč. ochranné mřížky vč. montáže					
77	K	vlastní 7.01.02	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže	ks	1,000	5 055,31	5 055,31	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže					
78	K	vlastní 7.01.03	Požární klapka kruhová DN 250 manuální mehcnismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	1,000	4 366,74	4 366,74	
	PP		Požární klapka kruhová DN 250 manuální mehcnismus se zpěrtnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
79	K	vlastní 7.01.04	Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže	ks	1,000	3 900,54	3 900,54	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže					
80	K	vlastní 7.01.05	SPIRO potrubí do DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	4,000	976,34	3 905,36	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
81	K	vlastní 7.01.06	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	4,000	642,17	2 568,68	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
82	K	vlastní 7.02.01	Radiální ventilátor potubní DN 250 Odvod: 800m3/h; pext=180Pa vč. montáže	ks	1,000	6 577,39	6 577,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Radiální ventilátor potubní DN 250 Odvod: 800m3/h; pext=180Pa vč. montáže					
83	K	vlastní 7.02.02	Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže	ks	1,000	5 078,65	5 078,65	
	PP		Regulační klapka do kruhového potrubí RK 250 vč. servopohonu 230V (otevřeno/zavřeno) vč. montáže					
84	K	vlastní 7.02.03	Požární klapka kruhová DN 250 manuální mehcnismus se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže	ks	1,000	4 393,68	4 393,68	
	PP		Požární klapka kruhová DN 250 manuální mehcnismus se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C vč. montáže					
85	K	vlastní 7.02.04	Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže	ks	1,000	3 845,22	3 845,22	
	PP		Tlumič hluku kruhový DN 250/900 vč. montáže					
86	K	vlastní 7.02.05	Krycí mřížka kruhová DN 250 vč. montáže	ks	2,000	359,33	718,66	
	PP		Krycí mřížka kruhová DN 250 vč. montáže					
87	K	vlastní 7.02.06	SPIRO potrubí do DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	13,000	742,84	9 656,92	
	PP		SPIRO potrubí do DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
88	K	vlastní 7.02.07	Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	6,000	642,96	3 857,76	
	PP		Tepelná izolace 60 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%					
	D	751-8	Zařízení č.8 Odvětrání výtahové šachty				3 001,50	
89	K	vlastní 6.03.1	SPIRO potrubí do DN 200 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%	bm	2,000	804,13	1 608,26	
	PP		SPIRO potrubí do DN 200 /0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%					
90	K	vlastní 8.01	Výfuková hlavice VHO 200 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování	ks	1,000	1 115,66	1 115,66	
	PP		Výfuková hlavice VHO 200 vč. montáže finální provedení bude upřesněno v rámci vzorkování					
91	K	vlastní 8.02	Krycí mřížka kruhová DN 200 vč. montáže	ks	1,000	277,58	277,58	
	PP		Krycí mřížka kruhová DN 200 vč. montáže					
	D	751-9	Ostatní				366 939,74	
92	K	vlastní	Zaregulování zařízení	hod	25,000	1 315,20	32 880,00	
	PP		Zaregulování zařízení					
93	K	vlastní.1	Zaškolení obsluhy	hod	6,000	1 315,20	7 891,20	
	PP		Zaškolení obsluhy					
94	K	vlastní.2	Vnitrostaveništní doprava a přesuny	kp	1,000	126 258,79	126 258,79	
	PP		Vnitrostaveništní doprava a přesuny					
95	K	vlastní.3	Montážní mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb	kp	1,000	68 390,18	68 390,18	
	PP		Montážní mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb					
96	K	vlastní.4	Montážní materiál (těsnící a spojovací materiál)	kp	1,000	36 825,48	36 825,48	
	PP		Montážní materiál (těsnící a spojovací materiál)					
97	K	vlastní.5	PD skutečného stavu	ks	1,000	52 607,83	52 607,83	
	PP		PD skutečného stavu					
98	K	vlastní.6	Doprava	ks	1,000	42 086,26	42 086,26	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06a - Silnoproud-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 082 265,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 082 265,23	21,00%	437 275,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 519 540,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06a - Silnoproud-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 082 265,23**
D04 - svítidla	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 082 265,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 082 265,23
741-1 - vodče, kabely / montáž +dodávka/	254 458,50
741-2 - krabice, trubky, lišty / montáž +dodávka/	25 198,90
741-3 - přístroje / montáž +dodávka/	133 653,15
741-4 - svítidla / montáž +dodávka/	731 694,66
741-5 - rozvaděče / montáž +dodávka/	192 018,57
741-6 - FVE/ montáž +dodávka/	278 921,42
741-7 - hromosvod/ montáž +dodávka/	208 541,68
741-8 - Ostatní	257 778,35

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06a - Silnoproud-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 082 265,23**	
	D	D04	svítidla				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 082 265,23	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 082 265,23	
	D	741-1	vodče, kabely / montáž +dodávka/				254 458,50	
1	K	3411	kabel JYTY 4x1	m	200,000	51,56	10 312,00	
	PP		kabel JYTY 4x1					
2	K	3412	kabel CYKY-O 2x1,5	m	200,000	47,35	9 470,00	
	PP		kabel CYKY-O 2x1,5					
3	K	3413	kabel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	50,50	10 100,00	
	PP		kabel CYKY-O 3x1,5					
4	K	3414	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 300,000	50,50	65 650,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5					
5	K	3415	kabel CYKY-J 4x1,5	m	50,000	62,08	3 104,00	
	PP		kabel CYKY-J 4x1,5					
6	K	3416	kabel CYKY-J 5x1,5	m	200,000	64,18	12 836,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x1,5					
7	K	3417	kabel CYKY-J 3x2,5	m	900,000	64,18	57 762,00	
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5					
8	K	3418	kabel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	87,33	4 366,50	
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5					
9	K	3419	kabel CYKY-J 5x10	m	50,000	267,25	13 362,50	
	PP		kabel CYKY-J 5x10					
10	K	3420	kabel CYKY-J 5x16	m	50,000	418,76	20 938,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	3421	kabel CYKY-J 5x25	m	50,000	659,70	32 985,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x25					
12	K	3422	vodič CYA 10	m	50,000	71,55	3 577,50	
	PP		vodič CYA 10					
13	K	3423	vodič CYA 16	m	100,000	99,95	9 995,00	
	PP		vodič CYA 16					
	D	741-2	krabice, trubky, lišty / montáž +dodávka/				25 198,90	
14	K	3511	krabice univerzální	ks	190,000	78,91	14 992,90	
	PP		krabice univerzální					
15	K	3512	elektroinstalační trubka 25	m	100,000	58,92	5 892,00	
	PP		elektroinstalační trubka 25					
16	K	3513	elektroinstalační trubka 50	m	50,000	86,28	4 314,00	
	PP		elektroinstalační trubka 50					
	D	741-3	přístroje / montáž +dodávka/				133 653,15	
17	K	3611	zásuvka jednonásobná 230V	ks	28,000	336,69	9 427,32	
	PP		zásuvka jednonásobná 230V					
18	K	3612	zásuvka jednonásobná 230V IP 44	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		zásuvka jednonásobná 230V IP 44					
19	K	3613	zásuvka dvojnásobná 230V	ks	50,000	465,05	23 252,50	
	PP		zásuvka dvojnásobná 230V					
20	K	3614	zásuvka dvojnásobná 230V IP 44	ks	4,000	505,04	2 020,16	
	PP		zásuvka dvojnásobná 230V IP 44					
21	K	3615	zásuvka 400V/16A, IP 44	ks	1,000	510,30	510,30	
	PP		zásuvka 400V/16A, IP 44					
22	K	3616	jednopólový spínač	ks	19,000	331,43	6 297,17	
	PP		jednopólový spínač					
23	K	3617	sériový přepínač	ks	1,000	374,57	374,57	
	PP		sériový přepínač					
24	K	3618	střídavý přepínač	ks	14,000	366,15	5 126,10	
	PP		střídavý přepínač					
25	K	3619	křížový přepínač	ks	6,000	394,56	2 367,36	
	PP		křížový přepínač					
26	K	3620	ovládač zapínací	ks	13,000	368,25	4 787,25	
	PP		ovládač zapínací					
27	K	3621	řídící modul DALI	ks	13,000	2 630,39	34 195,07	
	PP		řídící modul DALI					
28	K	3622	snímač pohybu	ks	3,000	1 104,76	3 314,28	
	PP		snímač pohybu					
29	K	3623	snímač pohybu, IP 44	ks	1,000	1 209,98	1 209,98	
	PP		snímač pohybu, IP 44					
30	K	3624	termostat	ks	10,000	1 262,59	12 625,90	
	PP		termostat					
31	K	3625	bezdrátový ovládač rolet	ks	8,000	789,12	6 312,96	
	PP		bezdrátový ovládač rolet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	3626	sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)	ks	3,000	7 154,66	21 463,98	
	PP		sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)					
	D	741-4	svítidla / montáž +dodávka/				731 694,66	
33	K	3711	Lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 70W / 7200 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox	ks	27,000	8 890,72	240 049,44	
	PP		Lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 70W / 7200 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox					
34	K	3712	Lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=1200 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 35W / 3500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox	ks	4,000	4 471,67	17 886,68	
	PP		Lineární závěsné svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=1200 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 35W / 3500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox					
35	K	3713	Lineární přisazené svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímé vyzařování / LED / 45W / 4500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox	ks	8,000	7 207,27	57 658,16	
	PP		Lineární přisazené svítidlo s katadioptrickým optickým systémem L=2400 mm / přímé vyzařování / LED / 45W / 4500 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent černý / DALI / barva stříbrný elox					
36	K	3714	Závěsné válcové svítidlo s katadioptrickým optickým systémem d=172 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 50W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent bílá / DALI / barva bílá	ks	1,000	4 734,70	4 734,70	
	PP		Závěsné válcové svítidlo s katadioptrickým optickým systémem d=172 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 50W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / UGR<19 transparent bílá / DALI / barva bílá					
37	K	3715	Přisazené čtvercové svítidlo 600x600 mm / LED / 35W / 3000 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá	ks	4,000	3 829,85	15 319,40	
	PP		Přisazené čtvercové svítidlo 600x600 mm / LED / 35W / 3000 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva bílá					
38	K	3716	Přisazené válcové svítidlo d=96 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva černá	ks	1,000	4 860,96	4 860,96	
	PP		Přisazené válcové svítidlo d=96 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting optický systém / DALI / barva černá					
39	K	3717	Vestavné obdélníkové svítidlo 64x28 mm / LED / 7W / 450 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 43° / externí napájení s DALI / barva šedá / černá optická část	ks	4,000	5 471,21	21 884,84	
	PP		Vestavné obdélníkové svítidlo 64x28 mm / LED / 7W / 450 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 43° / externí napájení s DALI / barva šedá / černá optická část					
40	K	3718	Vestavné obdélníkové svítidlo 28x28 mm / LED / 3W / 150 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 24° / externí napájení s DALI / barva šedá / černá optická část	ks	11,000	4 366,45	48 030,95	
	PP		Vestavné obdélníkové svítidlo 28x28 mm / LED / 3W / 150 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 24° / externí napájení s DALI / barva šedá / černá optická část					
41	K	3719	Závěsné svítidlo ve tvaru kříže 2300x2300 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 90W / 8000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / externí napájení s DALI / barva bílá	ks	2,000	13 467,60	26 935,20	
	PP		Závěsné svítidlo ve tvaru kříže 2300x2300 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 90W / 8000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / externí napájení s DALI / barva bílá					
42	K	3720	Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=200 mm / LED / 10W / 900 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	2,000	4 524,27	9 048,54	
	PP		Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=200 mm / LED / 10W / 900 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
43	K	3721	Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=300 mm / LED / 20W / 2300 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	2,000	4 839,92	9 679,84	
	PP		Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=300 mm / LED / 20W / 2300 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
44	K	3722	Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=400 mm / LED / 40W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	2,000	5 471,21	10 942,42	
	PP		Závěsné svítidlo ve tvaru koule d=400 mm / LED / 40W / 5000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
45	K	3723	Nástěnné svítidlo L=600 mm / LED / 10W / 1000 lm / 3000 K / Ra90 / barva bílá	ks	5,000	3 682,55	18 412,75	
	PP		Nástěnné svítidlo L=600 mm / LED / 10W / 1000 lm / 3000 K / Ra90 / barva bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	3724	Nástěnné svítidlo / LED / 14W / 1400 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá	ks	10,000	4 050,80	40 508,00	
	PP		Nástěnné svítidlo / LED / 14W / 1400 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / barva bílá					
47	K	3725	Venkovní nástěnné svítidlo / LED / 13W / 600 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 45°/ 52° / barva bílá	ks	12,000	3 682,55	44 190,60	
	PP		Venkovní nástěnné svítidlo / LED / 13W / 600 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém 45°/ 52° / barva bílá					
48	K	3726	Venkovní nástěnný polohovatelný světlomet d=254 mm / LED / 35W / 3200 lm / 3000 K / Ra80 / optický systém 50° / DALI / barva šedá	ks	2,000	3 998,19	7 996,38	
	PP		Venkovní nástěnný polohovatelný světlomet d=254 mm / LED / 35W / 3200 lm / 3000 K / Ra80 / optický systém 50° / DALI / barva šedá					
49	K	3727	Prachotěsné svítidlo / LED / 30W / 4000 lm / 4000 K / Ra80 / optický systém general lighting / barva šedá	ks	6,000	5 208,17	31 249,02	
	PP		Prachotěsné svítidlo / LED / 30W / 4000 lm / 4000 K / Ra80 / optický systém general lighting / barva šedá					
50	K	3728	Závěsné lineární svítidlo L=1300 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 25W / 2000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / externí napájení s DALI / barva bílá	ks	7,000	6 102,51	42 717,57	
	PP		Závěsné lineární svítidlo L=1300 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 25W / 2000 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém general lighting / externí napájení s DALI / barva bílá					
51	K	3729	Závěsné kruhové svítidlo d=600 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 32W / 2900 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém mikroprismatický / DALI / barva bílá	ks	2,000	4 419,06	8 838,12	
	PP		Závěsné kruhové svítidlo d=600 mm / přímo nepřímé vyzařování / LED / 32W / 2900 lm / 3000 K / Ra90 / optický systém mikroprismatický / DALI / barva bílá					
52	K	3730	Vestavné kruhové svítidlo s katadioptrickým optickým systémem d=105 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting transparent black / DALI / barva bílá	ks	3,000	5 050,35	15 151,05	
	PP		Vestavné kruhové svítidlo s katadioptrickým optickým systémem d=105 mm / LED / 14W / 1300 lm / 3000 K / Ra90 / general lighting transparent black / DALI / barva bílá					
53	K	3731	Sloupkové válcové svítidlo d=180 mm / LED / 15W / 600 lm / 3000 K / Ra80 / 360° super comfort optický systém / DALI / barva šedá	ks	3,000	5 260,78	15 782,34	
	PP		Sloupkové válcové svítidlo d=180 mm / LED / 15W / 600 lm / 3000 K / Ra80 / 360° super comfort optický systém / DALI / barva šedá					
54	K	3732	LED pásek 2m kuchyňksá linka	ks	2,000	1 893,88	3 787,76	
	PP		LED pásek 2m kuchyňksá linka					
55	K	3733	Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem / LED / 1W / pozorovací vzdálenost 20m / doba autonomie 3h / barva bílá	ks	9,000	2 663,30	23 969,70	
	PP		Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem / LED / 1W / pozorovací vzdálenost 20m / doba autonomie 3h / barva bílá					
56	K	3734	Nouzové přisazené svítidlo / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá	ks	3,000	4 020,08	12 060,24	
	PP		Nouzové přisazené svítidlo / LED / 5W / 300 lm / optický systém univerzální / doba autonomie 3h / barva bílá					
	D	741-5	rozvaděče / montáž +dodávka/				192 018,57	
57	K	3811	rozváděč RJ1 s náplní	ks	1,000	131 519,57	131 519,57	
	PP		rozváděč RJ1 s náplní					
58	K	3812	rozváděč RJ2 s náplní	ks	1,000	34 195,09	34 195,09	
	PP		rozváděč RJ2 s náplní					
59	K	3813	elektroměrový rozváděč RE (2x ET, IT 3/20A/B, IT 3/63A/B)	ks	1,000	26 303,91	26 303,91	
	PP		elektroměrový rozváděč RE (2x ET, IT 3/20A/B, IT 3/63A/B)					
	D	741-6	FVE/ montáž +dodávka/				278 921,42	
60	K	3911	solarkabel 1x6mm2	m	100,000	57,87	5 787,00	
	PP		solarkabel 1x6mm2					
61	K	3912	vodič CYA 16mm2	m	50,000	99,95	4 997,50	
	PP		vodič CYA 16mm2					
62	K	3913	kabel CYKY-J 5x4	m	10,000	123,10	1 231,00	
	PP		kabel CYKY-J 5x4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	3914	elektroinstalační trubka 40	m	5,000	78,91	394,55	
	PP		elektroinstalační trubka 40					
64	K	3915	plastová trubka UV stabilní	m	50,000	131,52	6 576,00	
	PP		plastová trubka UV stabilní					
65	K	3916	fotovoltaický panel 450W	ks	25,000	3 472,12	86 803,00	
	PP		fotovoltaický panel 450W					
66	K	3917	odpojovač	ks	13,000	1 946,49	25 304,37	
	PP		odpojovač					
67	K	3918	střídač třífázový 10kW	ks	1,000	68 390,18	68 390,18	
	PP		střídač třífázový 10kW					
68	K	3919	rozváděč R FVE	ks	1,000	39 455,87	39 455,87	
	PP		rozváděč R FVE					
69	K	3920	konstrukce pro FVE panely	celek	1,000	39 981,95	39 981,95	
	PP		konstrukce pro FVE panely					
	D	741-7	hromosvod/ montáž +dodávka/				208 541,68	
70	K	4001	Cu 8 s podpěrami	m	250,000	473,47	118 367,50	
	PP		Cu 8 s podpěrami					
71	K	4002	FeZn 10 s podpěrami	m	50,000	126,26	6 313,00	
	PP		FeZn 10 s podpěrami					
72	K	4003	FeZn 30x4	m	200,000	124,15	24 830,00	
	PP		FeZn 30x4					
73	K	4004	jímací tyč 1,0m Cu	ks	5,000	3 682,55	18 412,75	
	PP		jímací tyč 1,0m Cu					
74	K	4005	jímací tyč 2,0m Cu	ks	2,000	5 629,04	11 258,08	
	PP		jímací tyč 2,0m Cu					
75	K	4006	svorka spojovací Cu	ks	57,000	263,04	14 993,28	
	PP		svorka spojovací Cu					
76	K	4007	svorka křížová Cu	ks	1,000	263,04	263,04	
	PP		svorka křížová Cu					
77	K	4008	svorka okapová Cu	ks	5,000	263,04	1 315,20	
	PP		svorka okapová Cu					
78	K	4009	svorka zkušební	ks	11,000	89,43	983,73	
	PP		svorka zkušební					
79	K	4010	ochranný úhelník	ks	11,000	526,08	5 786,88	
	PP		ochranný úhelník					
80	K	4011	svorka zemnící páska-drát	ks	22,000	89,43	1 967,46	
	PP		svorka zemnící páska-drát					
81	K	4012	svorka pro zemnící pásku	ks	10,000	89,43	894,30	
	PP		svorka pro zemnící pásku					
82	K	4013	svorkovnice HP	ks	2,000	1 578,23	3 156,46	
	PP		svorkovnice HP					
	D	741-8	Ostatní				257 778,35	
83	K	4101	stavební přípomoce	soub	1,000	157 823,48	157 823,48	
	PP		stavební přípomoce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	4102	podružný a spojovací materiál	soub	1,000	21 043,13	21 043,13	
	PP		podružný a spojovací materiál					
85	K	4103	demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace	soub	1,000	52 607,83	52 607,83	
	PP		demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace					
86	K	4104	revize	soub	1,000	26 303,91	26 303,91	
	PP		revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06b - Slaboproud-(dodávka vč. montáže)

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**440 914,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 914,43	21,00%	92 592,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**533 506,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06b - Slaboproud-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**440 914,43**
PSV - Práce a dodávky PSV	440 914,43
742 - Elektroinstalace - slaboproud	440 914,43
742-1 - vodiče, kabely / montáž +dodávka/	105 427,10
742-2 - krabice, trubky / montáž +dodávka/	75 341,69
742-3 - přístoje / montáž +dodávka/	191 755,46
742-4 - ostatní	68 390,18

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 4:
06b - Slaboproud-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**440 914,43**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				440 914,43	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				440 914,43	
	D	742-1	vodiče, kabely / montáž +dodávka/				105 427,10	
1	K	5001	datový rozvod (optický kabel)	m	60,000	126,26	7 575,60	
	PP		datový rozvod (optický kabel)					
2	K	5002	datový rozvod (FTP CAT6)	m	800,000	63,13	50 504,00	
	PP		datový rozvod (FTP CAT6)					
3	K	5003	rozvod CCTV (FTP CAT5E)	m	150,000	63,13	9 469,50	
	PP		rozvod CCTV (FTP CAT5E)					
4	K	5004	rozvod EZS (FTP CAT5E)	m	600,000	63,13	37 878,00	
	PP		rozvod EZS (FTP CAT5E)					
	D	742-2	krabice, trubky / montáž +dodávka/				75 341,69	
5	K	5101	krabice přístrojová KP68	ks	13,000	89,43	1 162,59	
	PP		krabice přístrojová KP68					
6	K	5102	elektroinstalační trubka 16	m	900,000	52,61	47 349,00	
	PP		elektroinstalační trubka 16					
7	K	5103	elektroinstalační trubka 20	m	350,000	63,13	22 095,50	
	PP		elektroinstalační trubka 20					
8	K	5104	chránička optického kabelu HDPE 32	m	60,000	78,91	4 734,60	
	PP		chránička optického kabelu HDPE 32					
	D	742-3	přístoje / montáž +dodávka/				191 755,46	
9	K	5201	datová zásuvka 2x RJ45 CAT6	ks	13,000	683,90	8 890,70	
	PP		datová zásuvka 2x RJ45 CAT6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	5202	WIFI (wifi router TP-Link EAP 245, stropní AP, 1x GLAN, 2,4,5GHz)	ks	4,000	3 998,19	15 992,76	
	PP		WIFI (wifi router TP-Link EAP 245, stropní AP, 1x GLAN, 2,4,5GHz)					
11	K	5203	datový rozváděč (rack 19“ jednodílný 12U/500mm, prosklené dveře, 1x optická vana výsuvná 1U do 19“ racku, 24x Simplex, 3x patch panel 24 portů, 1U, 72x keystone STP Cat 6, samozářezový, 1x 1U switch TP-Link TL-SG1428PE Smart, 26x Glan, 24x PoE+, 2x SFP, 2	ks	1,000	12 625,88	12 625,88	
	PP		datový rozváděč (rack 19“ jednodílný 12U/500mm, prosklené dveře, 1x optická vana výsuvná 1U do 19“ racku, 24x Simplex, 3x patch panel 24 portů, 1U, 72x keystone STP Cat 6, samozářezový, 1x 1U switch TP-Link TL-SG1428PE Smart, 26x Glan, 24x PoE+, 2x SFP, 250W, 24x patch kabel FTP CAT6 0,5m, 3x 1U vyvazovací panel, 1x 1U napájecí lišta, 8x 230V, 16A, 4000V)					
12	K	5204	kamera CCTV venkovní (IP 5MPix nebo 5MPix kamera TurboHD, 5MP CMOS Image Sensor video výstup - TVI/CVI/AHD/CVBS, skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), 2D DNR - digitální redukce šumu, DWDR, EXIR 2.0 přísvit s dosahem až 40m, Smart IR, rozlišení 5M	ks	4,000	6 102,51	24 410,04	
	PP		kamera CCTV venkovní (IP 5MPix nebo 5MPix kamera TurboHD, 5MP CMOS Image Sensor video výstup - TVI/CVI/AHD/CVBS, skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), 2D DNR - digitální redukce šumu, DWDR, EXIR 2.0 přísvit s dosahem až 40m, Smart IR, rozlišení 5Mpix - 2560 x 1944 @ při 20 sn/s; 4Mpix, 2Mpix @ 25 sn/s, funkce BLC, AGC a AWB (nastavení Auto/Manual), objektiv 2,8mm / úhel záběru 85,5°, seřízení úhlů Pan: 0° - 360°; Tilt: 0°-180°; Rotate: 0°-360°, Citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR, OSD menu - vzdálené ovládání, napájení 12VDC, max 4,3W, materiál kov (noha), plast (tělo), provozní teploty -40°C + 60°C, IP67)					
13	K	5205	PIR čidlo EZS (pokrytí 15x15m)	ks	13,000	1 262,59	16 413,67	
	PP		PIR čidlo EZS (pokrytí 15x15m)					
14	K	5206	požární čidlo EZS (samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní (kombinovaný) požární detektor pro EZS)	ks	14,000	1 578,23	22 095,22	
	PP		požární čidlo EZS (samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní (kombinovaný) požární detektor pro EZS)					
15	K	5207	venkovní siréna EZS (akustická a optická signalizace, vnitřní kovový kryt, tamper proti otevření a odtržení, záložní akumulátor 1,2Ah, 6V)	ks	1,000	5 050,35	5 050,35	
	PP		venkovní siréna EZS (akustická a optická signalizace, vnitřní kovový kryt, tamper proti otevření a odtržení, záložní akumulátor 1,2Ah, 6V)					
16	K	5208	expandér EZS (8 zón)	ks	4,000	8 943,33	35 773,32	
	PP		expandér EZS (8 zón)					
17	K	5209	klávesnice EZS (LCD klávesnice, LED pro zobrazení stavu stavu systému, klávesové poplachy, zobrazení ztráty komunikace s ústřednou)	ks	2,000	6 839,02	13 678,04	
	PP		klávesnice EZS (LCD klávesnice, LED pro zobrazení stavu stavu systému, klávesové poplachy, zobrazení ztráty komunikace s ústřednou)					
18	K	5210	ústředna EZS (integrovaný dvojitý napájecí zdroj, 256 zón, 32 bloků, 8 objektů 256 programovatelných výstupů, integrovaný telefonní komunikátor, 8 klávesnic, 64 expandérů, USB port pro programování, stupeň 3)	ks	1,000	36 825,48	36 825,48	
	PP		ústředna EZS (integrovaný dvojitý napájecí zdroj, 256 zón, 32 bloků, 8 objektů 256 programovatelných výstupů, integrovaný telefonní komunikátor, 8 klávesnic, 64 expandérů, USB port pro programování, stupeň 3)					
	D	742-4	ostatní				68 390,18	
19	K	5301	stavební přípomoce	soub	1,000	36 825,48	36 825,48	
	PP		stavební přípomoce					
20	K	5302	podružný a spojovací materiál	soub	1,000	5 260,78	5 260,78	
	PP		podružný a spojovací materiál					
21	K	5303	demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace	soub	1,000	15 782,35	15 782,35	
	PP		demontáž stávajících rozvodů a zařízení a jejich likvidace					
22	K	5304	revize	soub	1,000	10 521,57	10 521,57	
	PP		revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
07 - MaR-(dodávka vč. montáže)

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**349 978,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 978,48	21,00%	73 495,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**423 473,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
07 - MaR-(dodávka vč. montáže)

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**349 978,48**
PSV - Práce a dodávky PSV	349 978,48
741-101 - MaR	349 978,48
741-1011 - Rozvody EI pro MaR - MONTÁŽ	119 121,22
741-1012 - Rozvody EI pro MaR - MATERIÁL	63 327,41
741-1013 - Rozvaděč RK	167 529,85

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
ZN - Způsobilé náklady
Soupis:
ZN - Profese
Úroveň 3:
07 - MaR-(dodávka vč. montáže)

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**349 978,48**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				349 978,48	
	D	741-101	MaR				349 978,48	
	D	741-1011	Rozvody EI pro MaR - MONTÁŽ				119 121,22	
1	K	7411	Trubka ohebná PVC FXP 16mm	m	18,000	42,09	757,62	
	PP		Trubka ohebná PVC FXP 16mm					
2	K	7412	Trubka ohebná PVC FXP 25mm	m	8,000	52,61	420,88	
	PP		Trubka ohebná PVC FXP 25mm					
3	K	7413	Lišta vkládací LV 18x13 vč. krytů a ohybů	m	18,000	73,65	1 325,70	
	PP		Lišta vkládací LV 18x13 vč. krytů a ohybů					
4	K	7414	Lišta vkládací LV 40x20 vč. krytů a ohybů	m	10,000	73,65	736,50	
	PP		Lišta vkládací LV 40x20 vč. krytů a ohybů					
5	K	7415	Lišta vkládací LH 40x40 vč. krytů a ohybů	m	6,000	73,65	441,90	
	PP		Lišta vkládací LH 40x40 vč. krytů a ohybů					
6	K	7416	Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce	m	6,000	105,22	631,32	
	PP		Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce					
7	K	7417	Kabelový žlab MARS 125/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce	m	10,000	157,82	1 578,20	
	PP		Kabelový žlab MARS 125/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce					
8	K	7418	Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.	ks	14,000	63,13	883,82	
	PP		Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.					
9	K	7419	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	14,000	31,56	441,84	
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby					
10	K	7420	Kabel CYKY-J 3x1.5	m	132,000	31,56	4 165,92	
	PP		Kabel CYKY-J 3x1.5					
11	K	7421	Kabel CYKY-J 5x1.5	m	91,000	31,56	2 871,96	
	PP		Kabel CYKY-J 5x1.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	7422	Kabel CYKY-J 5x2.5	m	20,000	31,56	631,20	
	PP		Kabel CYKY-J 5x2.5					
13	K	7423	Kabel JYTY 2x1	m	270,000	31,56	8 521,20	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
14	K	7424	Kabel JYTY 4x1	m	52,000	31,56	1 641,12	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
15	K	7425	Šňůra H05RR-F 3x1,5	m	22,000	31,56	694,32	
	PP		Šňůra H05RR-F 3x1,5					
16	K	7426	Šňůra H05RR-F 5x1,5	m	10,000	31,56	315,60	
	PP		Šňůra H05RR-F 5x1,5					
17	K	7427	Štítek označovací kabel	ks	40,000	21,04	841,60	
	PP		Štítek označovací kabel					
18	K	7428	Ukončení vodičů do 16 mm2 na svorkovnici	ks	66,000	26,30	1 735,80	
	PP		Ukončení vodičů do 16 mm2 na svorkovnici					
19	K	7429	Ukončení šňůry do 3x2.5	ks	9,000	52,61	473,49	
	PP		Ukončení šňůry do 3x2.5					
20	K	7430	Ukončení šňůry do 5x4	ks	5,000	52,61	263,05	
	PP		Ukončení šňůry do 5x4					
21	K	7431	Ukončení kabelů celoplast. do 5x4	ks	40,000	52,61	2 104,40	
	PP		Ukončení kabelů celoplast. do 5x4					
22	K	7432	Montáž a zapojení rozvaděče RK	ks	1,000	5 260,78	5 260,78	
	PP		Montáž a zapojení rozvaděče RK					
23	K	7433	Kontaktní snímač teploty PT1000	ks	8,000	368,25	2 946,00	
	PP		Kontaktní snímač teploty PT1000					
24	K	7434	Rolovací pružina pro kontaktní snímače	ks	8,000	368,25	2 946,00	
	PP		Rolovací pružina pro kontaktní snímače					
25	K	7435	Snímač venkovní a vnitřní teploty PT1000	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Snímač venkovní a vnitřní teploty PT1000					
26	K	7436	Snímač s jímkou PT1000 150 mm, G ½“	ks	2,000	368,25	736,50	
	PP		Snímač s jímkou PT1000 150 mm, G ½“					
27	K	7437	Termostat, rozsah 80-150°C, diference 8°C (max. reset), kapilára, nastavena max. teplota 95°C	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Termostat, rozsah 80-150°C, diference 8°C (max. reset), kapilára, nastavena max. teplota 95°C					
28	K	7438	Manostat rozsah -0,2-8 bar, diference 0,4-1,5 bar, nastavena spodní hranice přetlaku	ks	2,000	368,25	736,50	
	PP		Manostat rozsah -0,2-8 bar, diference 0,4-1,5 bar, nastavena spodní hranice přetlaku					
29	K	7439	Výstražný maják 230V	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Výstražný maják 230V					
30	K	7440	Houkačka 230V	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Houkačka 230V					
31	K	7441	Detektor zemního plynu	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Detektor zemního plynu					
32	K	7442	Externí detektor CO	ks	1,000	368,25	368,25	
	PP		Externí detektor CO					
33	K	7443	Zapojení čerpadla	ks	7,000	368,25	2 577,75	
	PP		Zapojení čerpadla					
34	K	7444	Zapojení servopohonu	ks	7,000	368,25	2 577,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zapojení servopohonu					
35	K	7445	Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí	ks	4,000	157,82	631,28	
	PP		Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí					
36	K	7446	Zjištění stáv. stavu	hod	2,000	631,29	1 262,58	
	PP		Zjištění stáv. stavu					
37	K	7447	Seřízení, nastvení, programování a uvedení do provozu	hod	50,000	789,12	39 456,00	
	PP		Seřízení, nastvení, programování a uvedení do provozu					
38	K	7448	Hmoždinka do 10mm	ks	200,000	26,30	5 260,00	
	PP		Hmoždinka do 10mm					
39	K	7449	Přesun specifikací 1%	%	1,000	10 521,57	10 521,57	
	PP		Přesun specifikací 1%					
40	K	7451	Ostatní, GPP	soub	1,000	10 521,57	10 521,57	
	PP		Ostatní, GPP					
	D	741-1012	Rozvody EI pro MaR - MATERIÁL				63 327,41	
41	*M*	*101*	*Trubka ohebná PVC FXP 16mm*	*m*	*18,000*	*21,04*	*378,72*	
	PP		Trubka ohebná PVC FXP 16mm					
42	*M*	*102*	*Trubka ohebná PVC FXP 25mm*	*m*	*8,000*	*31,56*	*252,48*	
	PP		Trubka ohebná PVC FXP 25mm					
43	*M*	*103*	*Lišta vkládací LV 18x13 vč. krytů a ohybů*	*m*	*18,000*	*52,61*	*946,98*	
	PP		Lišta vkládací LV 18x13 vč. krytů a ohybů					
44	*M*	*104*	*Lišta vkládací LV 40x20 vč. krytů a ohybů*	*m*	*10,000*	*63,13*	*631,30*	
	PP		Lišta vkládací LV 40x20 vč. krytů a ohybů					
45	*M*	*105*	*Lišta vkládací LH 40x40 vč. krytů a ohybů*	*m*	*6,000*	*84,17*	*505,02*	
	PP		Lišta vkládací LH 40x40 vč. krytů a ohybů					
46	*M*	*106*	*Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce*	*m*	*6,000*	*157,82*	*946,92*	
	PP		Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce					
47	*M*	*107*	*Kabelový žlab MARS 125/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce*	*m*	*10,000*	*263,04*	*2 630,40*	
	PP		Kabelový žlab MARS 125/50 mm včetně příslušenství a nosné konstrukce					
48	*M*	*108*	*Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.*	*ks*	*14,000*	*52,61*	*736,54*	
	PP		Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.					
49	*M*	*110*	*Kabel CYKY-J 3x1.5*	*m*	*132,000*	*24,20*	*3 194,40*	
	PP		Kabel CYKY-J 3x1.5					
50	*M*	*111*	*Kabel CYKY-J 5x1.5*	*m*	*91,000*	*36,83*	*3 351,53*	
	PP		Kabel CYKY-J 5x1.5					
51	*M*	*112*	*Kabel CYKY-J 5x2.5*	*m*	*20,000*	*56,82*	*1 136,40*	
	PP		Kabel CYKY-J 5x2.5					
52	*M*	*113*	*Kabel JYTY 2x1*	*m*	*270,000*	*15,78*	*4 260,60*	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
53	*M*	*114*	*Kabel JYTY 4x1*	*m*	*52,000*	*26,30*	*1 367,60*	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
54	*M*	*115*	*Šňůra H05RR-F 3x1,5*	*m*	*22,000*	*194,65*	*4 282,30*	
	PP		Šňůra H05RR-F 3x1,5					
55	*M*	*116*	*Šňůra H05RR-F 5x1,5*	*m*	*10,000*	*243,05*	*2 430,50*	
	PP		Šňůra H05RR-F 5x1,5					
56	*M*	*117*	*Štítek označovací kabel*	*ks*	*40,000*	*10,52*	*420,80*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Štítek označovací kabel					
57	*M*	*123*	*Kontaktní snímač teploty PT1000*	*ks*	*8,000*	*894,33*	*7 154,64*	
	PP		Kontaktní snímač teploty PT1000					
58	*M*	*124*	*Rolovací pružina pro kontaktní snímače*	*ks*	*8,000*	*511,35*	*4 090,80*	
	PP		Rolovací pružina pro kontaktní snímače					
59	*M*	*125*	*Snímač venkovní a vnitřní teploty PT1000*	*ks*	*1,000*	*1 262,59*	*1 262,59*	
	PP		Snímač venkovní a vnitřní teploty PT1000					
60	*M*	*126*	*Snímač s jímkou PT1000 150 mm, G ½“*	*ks*	*2,000*	*1 315,20*	*2 630,40*	
	PP		Snímač s jímkou PT1000 150 mm, G ½“					
61	*M*	*127*	*Termostat, rozsah 80-150°C, diference 8°C (max. reset), kapilára, nastavena max. teplota 95°C*	*ks*	*1,000*	*1 031,11*	*1 031,11*	
	PP		Termostat, rozsah 80-150°C, diference 8°C (max. reset), kapilára, nastavena max. teplota 95°C					
62	*M*	*128*	*Manostat rozsah -0,2-8 bar, diference 0,4-1,5 bar, nastavena spodní hranice přetlaku*	*ks*	*2,000*	*725,99*	*1 451,98*	
	PP		Manostat rozsah -0,2-8 bar, diference 0,4-1,5 bar, nastavena spodní hranice přetlaku					
63	*M*	*129*	*Výstražný maják 230V*	*ks*	*1,000*	*894,33*	*894,33*	
	PP		Výstražný maják 230V					
64	*M*	*130*	*Houkačka 230V*	*ks*	*1,000*	*505,04*	*505,04*	
	PP		Houkačka 230V					
65	*M*	*131*	*Detektor zemního plynu*	*ks*	*1,000*	*1 578,23*	*1 578,23*	
	PP		Detektor zemního plynu					
66	*M*	*132*	*Externí detektor CO*	*ks*	*1,000*	*1 578,23*	*1 578,23*	
	PP		Externí detektor CO					
67	*M*	*138*	*Hmoždinka do 10mm*	*ks*	*200,000*	*15,78*	*3 156,00*	
	PP		Hmoždinka do 10mm					
68	*M*	*140*	*Podružný materiál*	*soub*	*1,000*	*10 521,57*	*10 521,57*	
	PP		Podružný materiál					
	D	741-1013	Rozvaděč RK				167 529,85	
69	K	741-10133		soub	1,000	37 688,25	37 688,25	
	PP		Rozvaděč RK - montáž					
70	*M*	*1*	*Označovací lišta*	*ks*	*2,000*	*210,43*	*420,86*	
	PP		Označovací lišta					
71	*M*	*2*	*Obal na výkresy*	*ks*	*1,000*	*157,82*	*157,82*	
	PP		Obal na výkresy					
72	*M*	*3*	*Popisný štítek*	*ks*	*42,000*	*26,30*	*1 104,60*	
	PP		Popisný štítek					
73	*M*	*4*	*Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2*	*ks*	*1,000*	*894,33*	*894,33*	
	PP		Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2					
74	*M*	*5*	*Zásuvka na lištu 230V/16A*	*ks*	*1,000*	*368,25*	*368,25*	
	PP		Zásuvka na lištu 230V/16A					
75	*M*	*6*	*Jistič jednofázový B10/1 10kA*	*ks*	*3,000*	*157,82*	*473,46*	
	PP		Jistič jednofázový B10/1 10kA					
76	*M*	*7*	*Jistič jednofázový C2/1 10kA*	*ks*	*3,000*	*189,39*	*568,17*	
	PP		Jistič jednofázový C2/1 10kA					
77	*M*	*8*	*Jistič jednofázový C4/1 10kA*	*ks*	*10,000*	*184,13*	*1 841,30*	
	PP		Jistič jednofázový C4/1 10kA					
78	*M*	*9*	*Jistič třífázofázový C16/3 10kA*	*ks*	*1,000*	*399,82*	*399,82*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jistič třífázofázový C16/3 10kA					
79	M	10	*Proudový chránič s nadproud. ochranou 16/1N/B/003*	ks	1,000	1 141,59	1 141,59	
	PP		Proudový chránič s nadproud. ochranou 16/1N/B/003					
80	M	11	*Instalační relé 230V/16A 1zap.*	ks	12,000	473,47	5 681,64	
	PP		Instalační relé 230V/16A 1zap.					
81	M	12	*Instalační relé 230V/16A 1zap.+ 1vyp.*	ks	5,000	505,04	2 525,20	
	PP		Instalační relé 230V/16A 1zap.+ 1vyp.					
82	M	13	*Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5*	ks	62,000	36,83	2 283,46	
	PP		Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5					
83	M	14	*Svorka řadová RSA 4 slaněný vodič 4, tuhý 6*	ks	4,000	47,35	189,40	
	PP		Svorka řadová RSA 4 slaněný vodič 4, tuhý 6					
84	M	15	*Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN)*	ks	6,000	157,82	946,92	
	PP		Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN)					
85	M	16	*Povrchová skříň IP44/20 600x1000x250mm, komplet*	ks	1,000	7 891,17	7 891,17	
	PP		Povrchová skříň IP44/20 600x1000x250mm, komplet					
86	M	17	*Přepěťová ochrana T2+T3*	ks	1,000	13 151,96	13 151,96	
	PP		Přepěťová ochrana T2+T3					
87	M	18	*Regulátor - volně program. regulace 16 vstupů, 12 výstupů, dotykový displej*	ks	1,000	26 303,91	26 303,91	
	PP		Regulátor - volně program. regulace 16 vstupů, 12 výstupů, dotykový displej					
88	M	19	*Regulátor - volně program. regulace 6 vstupů, 10 výstupů, bez displeje*	ks	1,000	19 464,90	19 464,90	
	PP		Regulátor - volně program. regulace 6 vstupů, 10 výstupů, bez displeje					
89	M	20	*Modul SMS*	ks	1,000	7 154,66	7 154,66	
	PP		Modul SMS					
90	M	21	*Kontrolní a monitorovací rozhraní , připojení ethernet*	ks	1,000	4 734,70	4 734,70	
	PP		Kontrolní a monitorovací rozhraní , připojení ethernet					
91	M	22	*Reléový modul 3x bezpotenciálový výstup*	ks	2,000	5 260,78	10 521,56	
	PP		Reléový modul 3x bezpotenciálový výstup					
92	M	23	*Propojovací lišta třífázová, 63A*	mod	23,000	105,22	2 420,06	
	PP		Propojovací lišta třífázová, 63A					
93	M	24	*Propojovací kabely s konektory*	kpl	1,000	2 630,39	2 630,39	
	PP		Propojovací kabely s konektory					
94	M	25	*Výstražná tabulka*	ks	1,000	263,04	263,04	
	PP		Výstražná tabulka					
95	M	26	*Výstražná tabulka*	soub	1,000	526,08	526,08	
	PP		podružný materiál					
96	K	741-10134		soub	1,000	15 782,35	15 782,35	
	PP		Přesuny hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01A - MUZEUM

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 995,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 995,01	21,00%	1 888,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 883,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01A - MUZEUM

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 995,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 377,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 851,83
998 - Přesun hmot	526,08
PSV - Práce a dodávky PSV	617,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	617,10

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01A - MUZEUM

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 995,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 377,91	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 851,83	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,080	13 151,96	1 052,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317234410*					
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,107	14 749,86	1 578,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941123*					
	VV		" SP6"					
	VV		4*1,5*0,0179		0,107			
3	*M*	*13010718*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160*	*t*	*0,118*	*37 561,99*	*4 432,31*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		0,107*1,1		0,118			
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,600	1 315,20	789,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244381*					
	D	998	Přesun hmot				526,08	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,390	1 348,92	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				617,10	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				617,10	
6	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,450	178,87	617,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC	*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201*						
	VV	" I16"						
	VV	4*1,5*0,575			3,450			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01B - VJEZD DO DVORA

KSO:
CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 082 486,19**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 082 486,19	21,00%	227 322,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 309 808,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01B - VJEZD DO DVORA

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 082 486,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	552 167,76
1 - Zemní práce	10 236,52
2 - Zakládání	30 680,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 035,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	295 351,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	171 517,82
998 - Přesun hmot	9 345,08
PSV - Práce a dodávky PSV	530 318,43
762 - Konstrukce tesařské	169 002,75
764 - Konstrukce klempířské	77 949,06
765 - Krytina skládaná	123 023,96
766 - Konstrukce truhlářské	55 883,99
767 - Konstrukce zámečnické	37 930,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	66 528,42

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01B - VJEZD DO DVORA

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 082 486,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				552 167,76	
	D	1	Zemní práce				10 236,52	
1	K	132111401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,400	1 683,45	5 723,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132111401*					
	VV		3,4*1*1		3,400			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,400	121,00	411,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,400	121,00	411,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,400	473,47	1 609,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101*					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,813	368,25	667,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221*					
	VV		"1/3"					
	VV		(3,400*1,6)/3		1,813			
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,627	368,25	1 335,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231*					
	VV		"2/3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,400*1,6)/3*2		3,627			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	3,400	22,62	76,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	D	2	Zakládání				30 680,89	
8	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	1,944	15 782,35	30 680,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279232513					
	VV		2,7*0,72*1		1,944			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 035,87	
9	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,111	8 522,47	35 035,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310239211					
	VV		1,6*0,62*3,6		3,571			
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		0,9*2*0,3		0,540			
	VV		Součet		4,111			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				295 351,58	
10	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	151,250	210,07	31 773,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131151					
	VV		(4,5+3,6+1+0,5+1,1+0,5+5,3)*3,9-3,4*3,5		52,450			
	VV		" štíty"					
	VV		25,6+34,2+39		98,800			
	VV		Součet		151,250			
11	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	151,250	496,85	75 148,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622324411					
12	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	151,250	720,31	108 946,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326121					
13	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	151,250	179,17	27 099,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326191					
14	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	151,250	337,99	51 120,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622328231					
15	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,400	526,08	1 262,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451024					
	VV		" pod tašky atikové zídky"					
	VV		8*0,3		2,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				171 517,82	
16	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	159,200	43,14	6 867,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111132					
	VV		9*6+8*3,5*2		110,000			
	VV		5*4,5+(5,3+3,6)*3		49,200			
	VV		Součet		159,200			
17	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	4 776,000	1,26	6 017,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111232					
	VV		159,2*30 'Přepočtené koeficientem množství		4 776,000			
18	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	159,200	31,56	5 024,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111832					
19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,000	88,38	3 004,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101112					
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,000	157,82	5 365,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
21	K	985223310	Přezdívání cihelného zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty objemu do 1 m3	m3	5,200	20 517,05	106 688,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přezdívání zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty cihelného, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985223310					
	VV		"přezdívání nepálených cihel"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
22	*M*	*59610001*	*cihla pálená plná do P15 290x140x65mm*	*kus*	*666,120*	*57,87*	*38 548,36*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	D	998	Přesun hmot				9 345,08	
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	25,377	368,25	9 345,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				530 318,43	
	D	762	Konstrukce tesařské				169 002,75	
24	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,995	1 578,23	1 570,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111					
	VV		0,283+0,092+0,62		0,995			
25	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	5,000	210,43	1 052,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331922					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" výměna pozednice"					
	VV		5		5,000			
26	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	32,200	263,04	8 469,89	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332131*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" L"					
	VV		14*2,3		32,200			
27	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,283*	*12 099,80*	*3 424,24*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		32,2*0,05*0,16*1,1		0,283			
28	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	15,120	473,47	7 158,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332921*					
	VV		" příložky pro vyrovnání stáv. krokví - odhad 30%"					
	VV		((3,6*2*7)/100)*30		15,120			
29	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	5,000	420,86	2 104,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332932*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" výměna pozednice"					
	VV		5		5,000			
30	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,092*	*12 625,88*	*1 161,58*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		5*0,12*0,14*1,1		0,092			
31	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	64,675	157,82	10 207,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342211*					
	VV		(10,5+8)/2*4		37,000			
	VV		(5,5+8)/2*4,1		27,675			
	VV		Součet		64,675			
32	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,110*	*12 099,80*	*13 430,78*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		" šupinové krytí - osa 14,5-16cm = cca 6,5 bm/1m2"					
	VV		64,675*6,5 *0,04*0,06*1,1		1,110			
33	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,995	1 683,45	1 675,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		0,283+0,092+0,62		0,995			
34	K	762633110	Osazení vrat tesařských otočných	m2	11,900	442,08	5 260,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vrat tesařských otočných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762633110*					
	VV		3,4*3,5		11,900			
35	*M*	*611730001*	*vrata dřevěná dvoukřídlá 3400x3500 mm - ozn. T20*	*kus*	*1,000*	*97 387,61*	*97 387,61*	
	PP		lepené z z dřevěných profilů 100x40, lepený spoj zátežové skupiny D4, spáry na pero a drážku, spojující vnitřnísvlaky jsou uvnitř křídla, z obou pohledových stran zůstávajíneviditelné lazurovací akrylátová barva světlejší odstín, světlý dub					
36	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	22,000	105,22	2 314,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762822120*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" SP-n"					
	VV		5,5*4		22,000			
37	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,620*	*13 151,96*	*8 154,22*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,5*4*0,16*0,16*1,1		0,620			
38	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,338	2 104,31	2 815,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101					
39	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,338	2 104,31	2 815,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101					
	D	764	Konstrukce klempířské				77 949,06	
40	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	16,100	1 157,37	18 633,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764331415					
	VV		" K9- připojovací plech "					
	VV		7,9+8,2		16,100			
41	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	10,500	1 525,63	16 019,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531404					
	VV		" K7"					
	VV		10,5		10,500			
42	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	14,000	2 051,71	28 723,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531405					
	VV		" K6"					
	VV		14		14,000			
43	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	1,000	894,33	894,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531444					
44	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 315,20	1 315,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531445					
45	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	7,500	1 578,23	11 836,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764538422					
	VV		" K8"					
	VV		3,5+4		7,500			
46	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,152	3 461,04	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101					
	D	765	Krytina skládaná				123 023,96	
47	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	64,675	1 367,80	88 462,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114021					
	VV		(10,5+8)/2*4		37,000			
	VV		(5,5+8)/2*4,1		27,675			
	VV		Součet		64,675			
48	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	8,000	1 914,92	15 319,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty, z hřebenáčů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114351					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	765114581	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 30° do 40°	m2	64,675	199,91	12 929,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 30°do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114581					
	VV		64,675		64,675			
50	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	4,294	1 470,18	6 312,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				55 883,99	
51	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	12,455	263,04	3 276,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766121210					
	VV		4,7*2,65		12,455			
52	*M*	*611620731*	*Oplocení s brankou - T 21*	*kus*	*1,000*	*52 607,83*	*52 607,83*	
	PP		Oplocení s brankou T21					
	D	767	Konstrukce zámečnické				37 930,25	
53	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	4,000	526,08	2 104,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767821112					
54	*M*	*553481121*	*Poštovní schránka venkovní - X07*	*kus*	*4,000*	*8 943,33*	*35 773,32*	
	PP		Korpus s tmavou práškovou povrchovou úpravou, čelní kryt z kartáčované nerezové oceli Vybavení: zabezpečení proti vyjmutí pošty, zámek víka, Nerez / tmavě lakovaný korpus					
55	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,012	4 383,99	52,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				66 528,42	
56	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,640	6,31	306,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201401					
	VV		" stávající krov"					
	VV		6,2*2*(0,18*2+0,24*2)		10,416			
	VV		3,6*2*7*(0,12*2+0,16*2)+10		38,224			
	VV		Součet		48,640			
57	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	48,640	347,21	16 888,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783214121					
	VV		" stávající krov"					
	VV		48,64		48,640			
58	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	151,250	84,17	12 730,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823134					
	VV		(4,5+3,6+1+0,5+1,1+0,5+5,3)*3,9-3,4*3,5		52,450			
	VV		" štíty"					
	VV		25,6+34,2+39		98,800			
	VV		Součet		151,250			
59	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	151,250	242,00	36 602,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827424					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01C - KOMERČNÍ PROSTOR

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 297 818,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 297 818,70	21,00%	482 541,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 780 360,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01C - KOMERČNÍ PROSTOR

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 297 818,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 041 655,39
1 - Zemní práce	80 659,97
2 - Zakládání	3 898,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 112,43
4 - Vodorovné konstrukce	58 750,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	732 697,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 326,63
998 - Přesun hmot	22 210,63
PSV - Práce a dodávky PSV	1 256 163,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	103 434,94
713 - Izolace tepelné	59 757,78
762 - Konstrukce tesařské	120 290,33
763 - Konstrukce suché výstavby	104 226,10
764 - Konstrukce klempířské	22 858,15
765 - Krytina skládaná	123 880,95
766 - Konstrukce truhlářské	253 531,69
767 - Konstrukce zámečnické	295 446,96

771 - Podlahy z dlaždic	20 635,94
781 - Dokončovací práce - obklady	79 282,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 256,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 561,41

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO01 - MUZEUM
Úroveň 3:
SO01C - KOMERČNÍ PROSTOR

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 297 818,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 041 655,39	
	D	1	Zemní práce				80 659,97	
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,800	1 946,49	46 326,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111*					
	VV		40*0,595		23,800			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23,800	121,00	2 879,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162211311*					
	VV		23,8		23,800			
3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,800	121,00	2 879,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111*					
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,800	473,47	11 268,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101*					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,693	368,25	4 674,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221*					
	VV		"1/3"					
	VV		(23,8*1,6)/3		12,693			
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,387	368,25	9 348,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231*					
	VV		" 2/3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(23,8*1,6)/3*2		25,387			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	23,800	22,62	538,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	40,000	68,60	2 744,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911102					
	D	2	Zakládání				3 898,25	
9	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	6,500	599,73	3 898,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218121112					
	VV		6,5		6,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				71 112,43	
10	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	526,08	2 104,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317142420					
11	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,306	13 678,04	4 185,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317941123					
	VV		" půdy - SP 7 "					
	VV		1,6*0,0219		0,035			
	VV		" SP 2 - HEA10"					
	VV		12*0,0167*1,35		0,271			
	VV		Součet		0,306			
12	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*0,039*	*37 561,99*	*1 464,92*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		0,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
13	*M*	*13010950*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100*	*t*	*0,298*	*37 561,99*	*11 193,47*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100					
	VV		0,271*1,1		0,298			
14	K	319202235	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí	m	9,000	2 809,26	25 283,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202235					
15	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	3,740	1 020,59	3 817,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340239211					
	VV		1,87*2		3,740			
16	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,880	1 578,23	4 545,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340239212					
	VV		" půda"					
	VV		1,8*1,6		2,880			
17	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,900	1 209,98	3 508,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340271045					
	VV		1,45*2		2,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	16,588	904,85	15 009,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342272225					
	VV		(4,6+0,6)*2,5-0,7*2*2		10,200			
	VV		(1,3+1,635+0,9)*2,5-0,8*2*2		6,388			
	VV		Součet		16,588			
	D	4	Vodorovné konstrukce				58 750,31	
19	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,251	15 256,27	3 829,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941123					
	VV		" U18"					
	VV		5,7*2*0,022		0,251			
20	*M*	*13010824*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180*	*t*	*0,276*	*37 561,99*	*10 367,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	VV		0,251*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,276			
21	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,801	14 309,33	11 461,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413941131					
	VV		" HEB 12 - CH2-6"					
	VV		(5,8+5,9+6+6,1+6,2)*0,0267		0,801			
22	*M*	*13010972*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120*	*t*	*0,881*	*37 561,99*	*33 092,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120					
	VV		0,801*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,881			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				732 697,17	
23	K	611151110.1R	Zpevňovací minerální nátěr na bázi křemičitanu draselného	m2	44,620	141,49	6 313,28	
	PP		Zpevňovací minerální nátěr na bázi křemičitanu draselného					
	VV		" klenby"					
	VV		(29,2+1,7+1,4+1,7+4,8)*1,15		44,620			
24	K	611631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stropů z cihel	m2	44,620	1 820,14	81 214,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611631001					
	VV		" klenby"					
	VV		(29,2+1,7+1,4+1,7+4,8)*1,15		44,620			
25	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,238	149,63	2 429,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121					
	VV		" porobeton příčky pod omítku"					
	VV		(1,2*2+1,3*2+1,63+0,9+1,495+0,6*2+0,6)*1,5		16,238			
26	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	124,271	206,87	25 707,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131151					
	VV		" 1.NP"					
	VV		(4,7+6,1+5,1+4,6+0,565*2+0,5*4)*3,2-(0,7*2+0,9*2)*1,9		69,536			
	VV		(1,635+1,815+2,5)*1,3		7,735			
	VV		Mezisoučet		77,271			
	VV		" půda"					
	VV		9*3		27,000			
	VV		" štíty"					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		Součet		124,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	612181000.1R	Minerální stěrka tl.do 4 mm vnitřních stěn	m2	16,238	417,67	6 782,13	
	PP		Minerální stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 4 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
	VV		" porobeton příčky pod omítku"					
	VV		(1,2*2+1,3*2+1,63+0,9+1,495+0,6*2+0,6)*1,5		16,238			
28	K	612181000.2R	Epoxidová stěrka vnitřních povrchů - PW4	m2	12,880	2 735,61	35 234,66	
	PP		1/ Mechanické přebroušení podkladu a odstranění prachu průmyslovým vysavačem.2/ Penetrační nátěr akrylátovým pojivem pro zpevnění a sjednocení savosti podkladu.3/ Stěrkování plochy mikrocementovou hmotou s vysokou pevností, sjednocující povrchovou strukturu.4/ Přebroušení a vysátí prachu po vyzrání stěrky.5/ První penetrační nátěr epoxidovou nízkoviskózní pryskyřicí s vysokou přilnavostí.6/ Lehké přebroušení podkladu a opětovné čištění povrchu. Podorbný popis viz PW4					
	VV		4,6*2,8		12,880			
29	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	124,271	370,05	45 986,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612324111					
30	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	124,271	719,87	89 458,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326121					
31	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	124,271	178,28	22 155,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612326191					
32	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	124,271	332,77	41 353,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612328131					
33	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,730	204,45	5 464,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619995001					
34	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	27,420	207,78	5 697,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131151					
	VV		9,5*3,3-(0,9*2*3)		25,950			
	VV		(0,9*3+2*6)*0,1		1,470			
	VV		Součet		27,420			
35	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,420	505,52	13 861,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622324411					
36	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,420	712,35	19 532,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326121					
37	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	27,420	177,82	4 875,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326191					
38	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	27,420	338,57	9 283,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622328231					
39	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,200	5 986,77	19 157,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"s16a"					
	VV		40*0,08		3,200			
40	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,730	6 302,42	17 205,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311115*					
	VV		" S19a"					
	VV		45,5*0,06		2,730			
41	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,930	601,78	3 568,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319171*					
	VV		3,2+2,73		5,930			
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,256	57 868,61	72 682,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021*					
	VV		"s16a 6-150/150"					
	VV		40*0,0033*1,1		0,145			
	VV		" S19a 6 -200/200"					
	VV		45,5*0,0222*1,1		1,111			
	VV		Součet		1,256			
43	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,600	526,08	315,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451024*					
	VV		" uložení nosníků"					
	VV		0,3*0,2*10		0,600			
44	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	45,500	231,47	10 531,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451031*					
	VV		"nad klenbou - S19a"					
	VV		45,5 " průměrná celková tl. 70 mm"		45,500			
45	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	45,500	394,56	17 952,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451034*					
	VV		"nad klenbou - S19a"					
	VV		45,5 " průměrná celková tl. 70 mm"		45,500			
46	K	632451254.1R	Potěr polymercementový samonivelační pohledový 70 mm	m2	38,800	2 314,74	89 811,91	
	PP		Potěr polymercementový samonivelační pohledový s nízkým smrštěním , vyztužený sklovláknitou tkaninou, vč. dilatace ; 70 mm					
	VV		" S16a"					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
47	K	632451254.2R	Špachtlovací a opravný materiál podlahy	m2	38,800	683,90	26 535,32	
	PP		Aplikace špachtlí a následné zbroušení (opakovat dvakrát),před druhým zpbroušením aplikovat vytvrzovač a zpevňovač					
48	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	6,000	1 525,63	9 153,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111242*					
	VV		"s16a"					
	VV		40*(0,1+0,2)/2		6,000			
49	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,825	7 388,89	50 429,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635211121*					
	VV		" S19a"					
	VV		45,5*0,15		6,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 326,63	
50	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	33,000	43,14	1 423,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111132					
	VV		11*3		33,000			
51	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	990,000	1,26	1 247,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111232					
	VV		33*30 'Přepočtené koeficientem množství		990,000			
52	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	33,000	31,56	1 041,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111832					
53	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,300	72,59	3 796,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
	VV		9*1,5		13,500			
	VV		Součet		52,300			
54	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,300	157,82	13 304,23	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
	VV		45,5+38,8		84,300			
55	K	953731311	Montáž svislého odvětrání - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	1,000	315,65	315,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislého odvětrání z plastových trub montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953731311					
56	*M*	*28612265*	*hlavice ventilační plastová PP DN 160*	*kus*	*1,000*	*195,70*	*195,70*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hlavice ventilační plastová PP DN 160					
57	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	263,04	263,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211					
58	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C*	*kus*	*1,000*	*894,33*	*894,33*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 13A, 70B, C					
59	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	124,271	210,43	26 150,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
	VV		" před sanačními omítkami"					
	VV		" 1.NP"					
	VV		(4,7+6,1+5,1+4,6+0,565*2+0,5*4)*3,2-(0,7*2+0,9*2)*1,9		69,536			
	VV		(1,635+1,815+2,5)*1,3		7,735			
	VV		Mezisoučet		77,271			
	VV		" půda"					
	VV		9*3		27,000			
	VV		" štíty"					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		Součet		124,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	44,620	263,04	11 736,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985132311*					
	VV		(29,2+1,7+1,4+1,7+4,8)*1,15		44,620			
61	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	10,000	663,45	6 634,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985211111*					
	VV		" oprava klenby - odhad"					
	VV		10		10,000			
62	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	18,000	110,49	1 988,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113*					
63	*M*	*14550234*	*profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm*	*t*	*0,020*	*33 669,01*	*673,38*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm					
	VV		1x konstrukce komínu					
	VV		(0,8*2+0,6*2+2,5*2)*0,00235		0,018			
	VV		Součet		0,018			
	VV		0,018*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
64	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	2,000	178,87	357,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762431230*					
	VV		2,5*0,8		2,000			
65	*M*	*59030980*	*deska cementovláknitá tl 12,5mm*	*m2*	*2,400*	*714,12*	*1 713,89*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska cementovláknitá tl 12,5mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
66	K	623135011	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	2,000	294,60	589,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623135011*					
	D	998	Přesun hmot				22 210,63	
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	60,314	368,25	22 210,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 256 163,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				103 434,94	
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	40,000	44,30	1 772,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001*					
69	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,012*	*89 433,31*	*1 073,20*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		40*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,920	44,30	528,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001*					
	VV		29,8*0,4		11,920			
71	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,004*	*89 433,31*	*357,73*	*CS ÚRS 2026 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		11,92*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	80,000	473,47	37 877,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559*					
	VV		40*2		80,000			
73	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*46,620*	*215,69*	*10 055,47*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		46,620			
74	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*46,620*	*215,69*	*10 055,47*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		46,620			
75	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,840	471,37	11 237,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559*					
	VV		11,92*2		23,840			
76	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*14,554*	*215,69*	*3 139,15*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		11,92*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		14,554			
77	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*14,554*	*215,69*	*3 139,15*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		11,92*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		14,554			
78	K	711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	40,000	526,08	21 043,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711211134*					
79	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,309	1 367,02	3 156,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101*					
	D	713	Izolace tepelné				59 757,78	
80	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	38,800	94,69	3 673,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
81	*M*	*28375926*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*81,480*	*273,56*	*22 289,67*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm					
	VV		38,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		81,480			
82	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	58,480	105,22	6 153,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713151111*					
	VV		8,6*6,8		58,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	*M*	*63148157*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm*	*m2*	*59,650*	*368,25*	*21 966,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm					
	VV		58,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,650			
84	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	38,800	21,04	816,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191132*					
	VV		" S16a"					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
85	*M*	*28323056*	*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm*	*m2*	*45,221*	*84,17*	*3 806,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm					
	VV		38,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		45,221			
86	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,785	1 340,33	1 052,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713101*					
	D	762	Konstrukce tesařské				120 290,33	
87	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,908	1 578,23	4 589,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111*					
	VV		0,031+2,058+0,819		2,908			
88	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	2,800	263,04	736,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332131*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" 10/10"					
	VV		2,8		2,800			
89	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,031*	*12 099,80*	*375,09*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		2,8*0,1*0,1*1,1		0,031			
90	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	97,600	294,60	28 752,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332132*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" 12/12"					
	VV		2,5		2,500			
	VV		" 14/14"					
	VV		(3,2+1,8+8,5+9)		22,500			
	VV		" 12/16"					
	VV		9,6+63		72,600			
	VV		Součet		97,600			
91	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,058*	*12 625,88*	*25 984,06*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		2,5*0,12*0,12*1,1		0,040			
	VV		22,5*0,14*0,14*1,1		0,485			
	VV		72,6*0,12*0,16*1,1		1,533			
	VV		Součet		2,058			
92	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	21,800	526,08	11 468,54	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332134*					
	VV		" D.1.1.3.08"					
	VV		" 18/24"					
	VV		5,9		5,900			
	VV		"14/22"					
	VV		7,5+8,4		15,900			
	VV		Součet		21,800			
93	*M*	*60512140*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,819*	*10 248,00*	*8 393,11*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
	VV		5,9*0,18*0,24*1,1		0,280			
	VV		15,9*0,14*0,22*1,1		0,539			
	VV		Součet		0,819			
94	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	66,494	157,82	10 494,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342211*					
	VV		(7,5+9,01)/2*8,055		66,494			
95	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,141*	*12 099,80*	*13 805,87*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		" šupinové krytí - osa 14,5-16cm = cca 6,5 bm/1m2"					
	VV		66,495*6,5 *0,04*0,06*1,1		1,141			
96	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	63,000	21,04	1 325,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511*					
97	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,166*	*12 099,80*	*2 008,57*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		63*0,04*0,06*1,1		0,166			
98	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,215	1 683,45	7 095,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		0,031+2,058+0,819		2,908			
	VV		1,141+0,166		1,307			
	VV		Součet		4,215			
99	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,419	2 174,78	5 260,79	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				104 226,10	
100	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	4,380	52,61	230,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111741*					
	VV		" předsazená stěna - půda"					
	VV		4,38		4,380			
101	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*4,921*	*42,09*	*207,12*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		4,38*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		4,921			
102	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	4,380	57,87	253,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111742*					
	VV		" předsazená stěna - půda"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,38		4,380			
103	*M*	*63148157*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm*	*m2*	*4,468*	*368,25*	*1 645,34*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm					
	VV		4,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,468			
104	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	6,720	2 314,74	15 555,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763113341*					
	VV		(1,9+0,9)*2,4		6,720			
105	K	763121423	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	4,380	1 315,20	5 760,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121423*					
	VV		7,3*0,6		4,380			
106	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	4,380	42,09	184,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714*					
107	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,380	73,65	322,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121751*					
108	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	4,380	99,95	437,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121761*					
109	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	58,480	1 052,16	61 530,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431*					
	VV		8,6*6,8		58,480			
110	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	58,480	52,61	3 076,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714*					
111	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	58,480	68,39	3 999,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751*					
112	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*65,702*	*42,09*	*2 765,40*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		58,48*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		65,702			
113	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	58,480	105,22	6 153,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131771*					
114	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,310	1 606,35	2 104,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763100*					
	D	764	Konstrukce klempířské				22 858,15	
115	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	9,500	2 051,71	19 491,25	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531405					
	VV		" K6"					
	VV		9+0,5		9,500			
116	K	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	1,000	1 104,76	1 104,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531425					
117	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 315,20	1 315,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764531445					
118	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	0,500	1 578,23	789,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764538422					
	VV		0,5		0,500			
119	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,044	3 586,90	157,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101					
	D	765	Krytina skládaná				123 880,95	
120	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	66,494	1 367,80	90 950,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114021					
	VV		(7,5+9,01)/2*8,055		66,494			
121	K	765114581	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 30° do 40°	m2	66,649	199,91	13 323,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 30°do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765114581					
	VV		66,649		66,649			
122	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	66,494	84,17	5 596,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191021					
	VV		66,494		66,494			
123	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*73,143*	*57,87*	*4 232,79*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		66,494*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		73,143			
124	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	63,000	26,30	1 656,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191031					
125	*M*	*28329314*	*páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm*	*m*	*69,300*	*33,67*	*2 333,33*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm					
	VV		63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,300			
126	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	4,307	1 343,59	5 786,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				253 531,69	
127	K	766211211	Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	8,000	263,04	2 104,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených na středovou konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766211211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	*M*	*052171011*	*madlo dubové s drážkoiu 50x50 mm - T02*	*m*	*8,800*	*1 262,59*	*11 110,79*	
	PP		madlo dubové s drážkoiu 50x50 mm vč. povrchové úpravy - T02					
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
129	K	766211621	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm	m	8,000	368,25	2 946,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných dílčích, šířky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766211621*					
130	*M*	*052171012*	*madlo dubové s drážkoiu 50x50 mm*	*m*	*8,800*	*1 262,59*	*11 110,79*	
	PP		madlo dubové s drážkoiu 50x50 mm vč. povrchové úpravy					
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
131	K	766221120.1R	Montáž a dodávka dřevěného schodiště - T22	kus	1,000	49 009,45	49 009,45	
	PP		Konstrukce: masivní trámová skladba, jednotlivé prvky jsou kladené na sebe a vzájemně propojené vrtanými spoji., délka st 280 mm, výška st 175 mm.Podesta: 1700 × 550 mm. - podr. popis viz. T22					
132	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	10,560	631,29	6 666,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421212*					
	VV		" podbití římsy"					
	VV		8,8*1,2		10,560			
133	*M*	*61191155*	*palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B*	*m2*	*11,616*	*452,43*	*5 255,43*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
	VV		10,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,616			
134	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	26,400	152,56	4 027,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766427112*					
	VV		" podbití římsy"					
	VV		8,8*3		26,400			
135	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,070*	*12 099,80*	*846,99*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		26,4*0,04*0,06*1,1		0,070			
136	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	1 052,16	4 208,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660171*					
137	*M*	*611610001*	*dveře jednokřídlé plné 700x1900 mm - ozn. ID4*	*kus*	*2,000*	*19 464,90*	*38 929,80*	
	PP		dveře jednokřídlé plné 700x1900 mm , JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, VČ. KOVÁNÍ, RAL 6021 – BLEDĚZELENÁ (SMĚR DO MÍSTNOSTI Č. 1.14 – KOMERČNÍ PROSTOR)-podrobný popis viz ID4					
138	*M*	*611610002*	*dveře jednokřídlé plné 600x1900 mm - ozn. ID5*	*kus*	*2,000*	*19 464,90*	*38 929,80*	
	PP		dveře jednokřídlé plné 600x1900 mm , JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, VČ. KOVÁNÍ, INTERIÉROVÝ BAREVNÝ NÁTĚR: BARVA - RAL 9010 – BÍLÁ- podrobný popis viz ID5					
139	K	766682110.1R	Montáž zárubní neviditelných, skrytých	kus	4,000	3 682,55	14 730,20	
	PP		Montáž zárubní neviditelných, skrytých					
140	*M*	*611823071*	*zárubeň neviditelná pro dveře jednokřídlové*	*kus*	*4,000*	*15 782,35*	*63 129,40*	
	PP		zárubeň neviditelná pro dveře jednokřídlové / ID4+ID5/					
141	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,284	1 852,38	526,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766101*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				295 446,96	
142	K	767223201	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti v interiéru	m	1,500	1 315,20	1 972,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767223201*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	*M*	*553422801*	*zábradlí schodišťové - Z03*	*m*	*1,500*	*11 836,76*	*17 755,14*	
	PP		Konstrukce: ocelová pásovina 30/5 mm, žárově zinkovaná, svisle orientované ocelové tyče 30/5 mm, rozteč max.100 mm.Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - podrobný popis viz. Z03					
144	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	7,280	157,82	1 148,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121*					
	VV		"X11"					
	VV		1,2*2+1,02*2		4,440			
	VV		" X12"					
	VV		0,9*2+0,52*2		2,840			
	VV		Součet		7,280			
145	*M*	*697521601*	*rám pro zapuštění profil L*	*m*	*5,372*	*384,24*	*2 064,14*	
	PP		rám pro zapuštění profil L					
	VV		"X11"					
	VV		(1,2*2+1,02*2)*1,1		4,884			
	VV		4,884*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,372			
146	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*3,124*	*387,09*	*1 209,27*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
	VV		(0,9*2+0,52*2)*1,1		3,124			
147	K	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy do 0,5 m2	kus	1,000	192,60	192,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531211*					
148	*M*	*69752100*	*rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC*	*m2*	*1,100*	*7 760,61*	*8 536,67*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			
149	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,224	243,95	298,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531213*					
	VV		1,2*1,02		1,224			
150	*M*	*697520011*	*rohož vstupní provedení žárový zinek - X11*	*m2*	*1,346*	*5 249,46*	*7 065,77*	
	PP		rohož vstupní provedení žárový zinek; Rozměr ok: 30 × 30 mm, Rozměr nosného pásku: pro zatížení do 1,5 t:30 × 3 mm, pro zatížení do 3 t: 40 × 4 mm - podrobný popis viz. X11					
	VV		1,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,346			
151	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	5 296,68	15 890,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767640111*					
152	*M*	*553413301*	*dveře jednokřídlé ocelové prosklené 900x2000 mm - ozn. ND1*	*kus*	*3,000*	*79 700,86*	*239 102,58*	
	PP		OCELOVÉ DVEŘE, POZINKOVANÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝMMOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA - RAL 9007, ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 44,2-16-33,21B1/P4A, bezpečnostní kování, panikový zámek - pocrobný popis viz. ND1					
153	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,104	2 023,38	210,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				20 635,94	
154	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	26,730	189,39	5 062,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474113*					
	VV		(4,7+6,1+5,1+4,6+0,565*2+0,5*4)-(0,7*2+0,9*2)		20,430			
	VV		(1,3+0,8*2)-(0,6*2+0,7)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,3+2,8+1,2+0,6+0,5*2)-(0,9+0,7)		5,300			
	VV		Součet		26,730			
155	*M*	*597611871*	*sokl keramický bílý matný 100 mm*	*m*	*29,403*	*526,08*	*15 468,33*	
	PP		sokl keramický bílý matný 100 mm					
	VV		26,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,403			
156	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,093	1 131,35	105,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771101*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				79 282,20	
157	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	26,035	10,52	273,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781111011*					
	VV		" PW21"					
	VV		(1,2*2+1,3*2)*1,9-(0,7+0,6*2)*1,9		5,890			
	VV		(1,635*2+0,795+0,9)*1,1-0,6*1,1		4,802			
	VV		(1,34*2+1,495*2)*1,9-0,6*1,9		9,633			
	VV		Mezisoučet		20,325			
	VV		" PW23"					
	VV		(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
	VV		" PW22"					
	VV		1,3*0,4+1,3*0,1		0,650			
	VV		" PW24"					
	VV		(2+0,6*2)*1		3,200			
	VV		Součet		26,035			
158	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,035	68,39	1 780,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011*					
159	K	781472424	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	26,035	1 157,37	30 132,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472424*					
	VV		" PW21"					
	VV		(1,2*2+1,3*2)*1,9-(0,7+0,6*2)*1,9		5,890			
	VV		(1,635*2+0,795+0,9)*1,1-0,6*1,1		4,802			
	VV		(1,34*2+1,495*2)*1,9-0,6*1,9		9,633			
	VV		Mezisoučet		20,325			
	VV		" PW23"					
	VV		(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
	VV		" PW22"					
	VV		1,3*0,4+1,3*0,1		0,650			
	VV		" PW24"					
	VV		(2+0,6*2)*1		3,200			
	VV		Součet		26,035			
160	*M*	*597617071*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100 - PW 21*	*m2*	*22,358*	*1 371,80*	*30 670,70*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100, obklad RAL 9010 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 21					
	VV		20,325*1,1		22,358			
161	*M*	*597617072*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100 - PW 22*	*m2*	*0,715*	*1 487,60*	*1 063,63*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 100x100, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 22					
	VV		0,65*1,1		0,715			
162	*M*	*597617073*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200 - PW 22*	*m2*	*2,035*	*1 577,87*	*3 210,97*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200, obklad RAL 6021 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 23					
	VV		1,85*1,1		2,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	*M*	*597617074*	*obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200 - PW 24*	*m2*	*3,520*	*1 629,16*	*5 734,64*	
	PP		obklad keramický glazovaný slinutý, matný 50x200, obklad RAL 3016 nebo obdobný odstín -podrobný popis viz PW 24					
	VV		3,2*1,1		3,520			
164	K	781472492	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za omezený prostor	m2	26,035	189,39	4 930,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472492*					
	VV		26,035		26,035			
165	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	26,035	36,83	958,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495211*					
166	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,708	743,04	526,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781101*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				38 256,86	
167	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,560	78,91	833,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783101203*					
	VV		" podbití přesahu střechy"					
	VV		8,8*1,2		10,560			
168	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	55,563	8,42	467,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783101401*					
169	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,120	147,30	3 110,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783118101*					
	VV		" podbití přesah střechy"					
	VV		10,56		10,560			
	VV		10,56 " 2x"		10,560			
	VV		Součet		21,120			
170	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,657	178,87	6 735,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201*					
	VV		" zabudovaná ocel"					
	VV		" HEB 12 - CH2-6"					
	VV		(5,8+5,9+6+6,1+6,2)*0,686		20,580			
	VV		" U18"					
	VV		5,7*2*0,611		6,965			
	VV		" I18"					
	VV		1,6*0,64		1,024			
	VV		" HEA 10"					
	VV		12*1,35*0,561		9,088			
	VV		Součet		37,657			
171	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	27,420	84,17	2 307,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823134*					
	VV		9,5*3,3-(0,9*2*3)		25,950			
	VV		(0,9*3+2*6)*0,1		1,470			
	VV		Součet		27,420			
172	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	27,420	242,00	6 635,64	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827424					
173	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	84,300	16,83	1 418,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783901453					
	VV		" S16a-PF1"					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
	VV		" S19a - PF3"					
	VV		45,5		45,500			
	VV		Součet		84,300			
174	K	783917160.1R	Impregnační nátěr betonových podlah	m2	38,800	215,69	8 368,77	
	PP		Impregnační nátěr betonových podlah -1 nástřik zatřít válečkem, 2/ nástřik zatřít mopem 3/ jemné zbroušení					
	VV		" S16a"					
	VV		29,2+1,7+1,4+1,7+4,8		38,800			
175	K	783917160.2R	Protpiprašný a ochranný nátěr betonové podlahy	m2	45,500	184,13	8 377,92	
	PP		Ochranný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice. 1komponentní nátěr s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům,karbonataci a znečištění - podrobný popis viz. PF3					
	VV		" S19a"					
	VV		45,5		45,500			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 561,41	
176	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	247,989	7,37	1 827,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001					
	VV		58,48+4,38 " SDK"		62,860			
	VV		124,271 +16,238		140,509			
	VV		44,62 " klenby"		44,620			
	VV		Součet		247,989			
177	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	7,37	294,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101					
178	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*42,000*	*4,21*	*176,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
179	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	10,52	210,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111					
180	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*21,000*	*4,21*	*88,41*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
181	K	784181111.1R	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	247,989	34,20	8 481,22	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní sol-silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
182	K	784321031.1R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	247,989	94,69	23 482,08	
	PP		Malby sol-silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		58,48+4,38 " SDK"		62,860			
	VV		124,271 +16,238		140,509			
	VV		44,62 " klenby"		44,620			
	VV		Součet		247,989			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO11 - DVOREK. CHODNÍKY, MOBILIÁŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 740 592,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 740 592,36	21,00%	365 524,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 106 116,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO11 - DVOREK. CHODNÍKY, MOBILIÁŘ

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 740 592,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 740 592,36
1 - Zemní práce	388 088,94
2 - Zakládání	60 204,52
5 - Komunikace pozemní	434 256,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	805 436,27
998 - Přesun hmot	52 606,48

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO11 - DVOREK. CHODNÍKY, MOBILIÁŘ

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 740 592,36**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 740 592,36	
	D	1	Zemní práce				388 088,94	
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	2,000	174,97	349,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119005151					
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	20,000	846,06	16 921,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122111101					
	VV		" ruční dokopávky"					
	VV		20		20,000			
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	110,980	117,35	13 023,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104					
	VV		(220,7+36+13,8+47,3+37,2+74,6+7)*0,3		130,980			
	VV		-20 " ruční dokopávky"		-20,000			
	VV		Součet		110,980			
4	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,131	1 015,33	6 224,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112131					
	VV		" patky mobiláře"					
	VV		0,8*0,3*0,8*(2+6)		1,536			
	VV		0,4*0,4*0,8*2*3		0,768			
	VV		0,63*0,6*0,8*3		0,907			
	VV		" drenáž"					
	VV		51,5*0,3*0,189		2,920			
	VV		Součet		6,131			
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,200	121,00	871,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" dovoz ornice"					
	VV		" S9b"					
	VV		36*0,2		7,200			
6	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	137,116	121,00	16 591,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651111					
	VV		6,136+130,98		137,116			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	137,116	54,71	7 501,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
	VV		137,116		137,116			
8	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	219,386	368,25	80 788,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		137,116*1,6		219,386			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	137,116	22,62	3 101,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	36,000	254,35	9 156,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103					
	VV		" S9b"					
	VV		36		36,000			
11	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*12,240*	*999,55*	*12 234,49*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		36*0,2*1,7		12,240			
12	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,600	128,15	9 559,99	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411141					
	VV		" S9f"					
	VV		74,6		74,600			
13	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*1,865*	*212,37*	*396,07*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		74,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,865			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	436,600	31,56	13 779,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		" S9a"					
	VV		220,7		220,700			
	VV		" S9b"					
	VV		36		36,000			
	VV		" S9c"					
	VV		13,8		13,800			
	VV		" S9d"					
	VV		47,3		47,300			
	VV		" S9e"					
	VV		37,2		37,200			
	VV		" S9f"					
	VV		74,6		74,600			
	VV		" S9g"					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		436,600			
15	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	36,000	78,99	2 843,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182111111					
	VV		" S9b"					
	VV		36		36,000			
16	*M*	*693113141*	*kokosová rohož*	*m2*	*39,600*	*80,86*	*3 202,06*	
	PP		kokosová rohož 800g/m2					
	VV		36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,600			
17	K	183101324	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 3 do 4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	6 404,35	6 404,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 3,00 do 4,00 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101324					
18	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*4,000*	*2 080,13*	*8 320,52*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		1*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
19	K	183101326	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	8 354,85	8 354,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 5,00 do 6,00 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101326					
20	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*6,000*	*2 049,14*	*12 294,84*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		1*6 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
21	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	36,000	53,46	1 924,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183205111					
	VV		" S9b"					
	VV		36		36,000			
22	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 044,74	2 044,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102114					
23	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	3 070,19	3 070,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102115					
24	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	2,000	536,78	1 073,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215211					
25	*M*	*67587001*	*sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m*	*sada*	*2,000*	*1 563,89*	*3 127,78*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m					
26	*M*	*026503601*	*lípa srdčitá*	*kus*	*1,000*	*21 439,01*	*21 439,01*	
	PP		lípa srdčitá 20-25 - / vč. zemního balu/ - cena vč. nákladů na dopravu a manipulace při výsadbě					
27	*M*	*026503602*	*muchovník Lamarckův*	*kus*	*1,000*	*26 118,70*	*26 118,70*	
	PP		muchovník Lamarckův-18-20, / vč. zemního balu/ - cena vč. nákladů na dopravu a manipulace při výsadbě					
28	K	184812112	Ošetřování stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem	kus	8,000	509,25	4 074,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184812112					
29	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	1,800	1 070,66	1 927,19	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184814211*					
	VV		" S9b"					
	VV		36*0,05		1,800			
30	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*1,800*	*2 074,38*	*3 733,88*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
31	K	184911331	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 8 do 10 m2 hl do 50 mm	m2	74,600	161,91	12 078,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Drenážní vrstva záhonu pro výsadby rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, souvislé plochy do 10 m2, hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911331*					
	VV		" S9f"					
	VV		74,6		74,600			
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	215,25	7 749,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421*					
	VV		" S9b"					
	VV		36		36,000			
33	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,195*	*1 586,43*	*309,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		36*0,05*1,05		1,890			
	VV		1,89*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		0,195			
34	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	841,000	15,78	13 270,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111211*					
35	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	236,000	31,78	7 500,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211312*					
36	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	650,000	10,77	7 000,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211313*					
37	*M*	*005X0252*	*trvalka*	*kus*	*236,000*	*104,93*	*24 763,48*	
	PP		dle tabulky 2					
38	*M*	*005X0253*	*cibulovina*	*kus*	*650,000*	*23,02*	*14 963,00*	
	PP		dle tabulky 2					
	D	2	Zakládání				60 204,52	
39	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,090	1 578,23	4 876,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111*					
	VV		51,5*0,4*0,15		3,090			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	76,735	420,86	32 294,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110*					
	VV		51,5*(0,4*2+0,22*2+0,25)		76,735			
41	*M*	*69311226*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2*	*m2*	*84,409*	*18,94*	*1 598,71*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2					
	VV		76,735*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		84,409			
42	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	1,030	1 841,27	1 896,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212532111					
	VV		51,5*0,4*0,05		1,030			
43	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	51,500	84,17	4 334,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214					
	VV		16,5		16,500			
	VV		14		14,000			
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		51,500			
44	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,211	4 734,70	15 203,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313711					
	VV		" patky mobiláře"					
	VV		0,8*0,3*0,8*(2+6)		1,536			
	VV		0,4*0,4*0,8*2*3		0,768			
	VV		0,63*0,6*0,8*3		0,907			
	VV		Součet		3,211			
	D	5	Komunikace pozemní				434 256,15	
45	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	271,700	124,39	33 796,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831111					
	VV		" frakce 0-32"					
	VV		" S9a"					
	VV		220,7		220,700			
	VV		" S9c"					
	VV		13,8		13,800			
	VV		" S9e"					
	VV		37,2		37,200			
	VV		Součet		271,700			
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	54,300	257,36	13 974,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		" frakce 0-32"					
	VV		" S9d"					
	VV		47,3		47,300			
	VV		" S9g"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		54,300			
47	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	257,900	228,94	59 043,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111.1					
	VV		" frakce 0-63"					
	VV		" S9a"					
	VV		220,7		220,700			
	VV		" S9e"					
	VV		37,2		37,200			
	VV		Součet		257,900			
48	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	238,540	781,72	186 471,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111					
	VV		" S9a"					
	VV		220,7		220,700			
	VV		-(7,2+3,5*9+13,5+14,2+15+17*2+20+6+3+11+10+9+6+5+2,5)*0,2		-37,580			
	VV		Mezisoučet		183,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" S9c"					
	VV		13,8		13,800			
	VV		-1,1*9*0,2		-1,980			
	VV		Mezisoučet		11,820			
	VV		" S9d"					
	VV		47,3		47,300			
	VV		-18,5*0,2		-3,700			
	VV		Mezisoučet		43,600			
	VV		Součet		238,540			
49	*M*	*583810071*	*žulové odseky*	*m2*	*243,311*	*441,91*	*107 521,56*	
	PP		žulové odseky					
	VV		238,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		243,311			
50	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	44,200	300,63	13 287,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211263*					
	VV		" S9e"					
	VV		37,2		37,200			
	VV		" S9g"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		44,200			
51	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*45,084*	*447,17*	*20 160,21*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		44,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,084			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				805 436,27	
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,500	400,90	25 457,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113*					
	VV		" OP5"					
	VV		20		20,000			
	VV		" S9d"					
	VV		22,5		22,500			
	VV		S9a					
	VV		14+7		21,000			
	VV		Součet		63,500			
53	K	916241111	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	196,000	360,16	70 591,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241111*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" žulové pásy"					
	VV		" S9a"					
	VV		(7,2+3,5*9+13,5+14,2+15+17*2+20+6+3+11+10+9+6+5+2,5)-14-7		166,900			
	VV		" S9c"					
	VV		1,1*9		9,900			
	VV		" S9b"					
	VV		0,5*6+4,5+6,7+2+0,5*6		19,200			
	VV		Mezisoučet		196,000			
	VV		Součet		196,000			
54	*M*	*58380006*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm*	*m*	*20,400*	*777,09*	*15 852,64*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm					
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	*M*	*58380007*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm*	*m*	*244,290*	*657,51*	*160 623,12*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 104 kg/bm*					
	VV		239,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		244,290			
56	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	1 003,94	3 011,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104213*					
57	*M*	*749101301*	*koš odpadkový se stříškou 71l - M04*	*kus*	*2,000*	*23 500,07*	*47 000,14*	
	PP		koš odpadkový se stříškou 71l - M04, ocelová konstrukce + akátové dřevo - podrobný popis viz. N04					
58	*M*	*749101302*	*koš odpadkový se stříškou, s popleníkem 71l - M04*	*kus*	*2,000*	*24 462,09*	*48 924,18*	
	PP		koš odpadkový se stříškou, s popelníkem 71l - M04, ocelová konstrukce + akátové dřevo - podrobný popis viz. M04					
59	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	739,95	2 959,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124113*					
60	*M*	*749101001*	*Lavička s opěradlem a područkami délky 1800mm - viz. M01*	*kus*	*1,000*	*19 581,86*	*19 581,86*	
	PP		lavička s opěradlem a područkami dély 1800mm, akátové dřevo - podrobný popis viz. M01					
61	*M*	*749101002*	*lavička bez opěradla a područkami dély 1800mm, akátové dřevo - viz. M02*	*kus*	*3,000*	*14 412,83*	*43 238,49*	
	PP		lavička bez opěradla a područkami dély 1800mm, akátové dřevo - podrobný popis viz. M02					
62	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	750,73	2 252,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936174311*					
63	*M*	*74910151*	*stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm*	*kus*	*3,000*	*3 765,89*	*11 297,67*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm					
64	K	936174319.1R	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	737,20	737,20	
	PP		Montáž mlžíta					
65	*M*	*55145001*	*sprcha hlavová zahradní bazénová s pákovou baterií 100x100x2068mm*	*kus*	*1,000*	*24 443,71*	*24 443,71*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		sprcha hlavová zahradní bazénová s pákovou baterií 100x100x2068mm					
66	K	936174320.1R	Montáž žulové nádrže na dešťovou vodu	kus	2,000	14 707,51	29 415,02	
	PP		Montáž žulové nádrže na dešťovou vodu					
67	*M*	*58380301*	*Žulová násrž na dešťovou vodu - X05*	*kus*	*1,000*	*165 207,69*	*165 207,69*	
	PP		Žulová násrž na dešťovou vodu s kohoutkem, průměr 1100 mm, výška cca 680 mm - podorbný popis viz. X05					
68	*M*	*58380302*	*Žulová nádrž na dešťovou vodu - X06*	*kus*	*1,000*	*134 842,23*	*134 842,23*	
	PP		Žulová nádrž na dešťovou vodu mělká průměr 1100 mm, výška cca 250 mm - podorbný popis viz. X06					
	D	998	Přesun hmot				52 606,48	
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	410,475	128,16	52 606,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO31 - DEŠTOVÁ KANALIZACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ZTI-VNĚJŠÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 443 591,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 443 591,58	21,00%	303 154,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 746 745,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO31 - DEŠTOVÁ KANALIZACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ZTI-VNĚJŠÍ

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 443 591,58**
1 - Zemní práce	544 952,74
100 - Hodinová sazba	5 892,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 648,95
5 - Komunikace	14 098,85
8 - Trubní vedení	653 302,23
91 - Doplňující práce na komunikaci	9 590,44
99 - Staveništní přesun hmot	10 584,69
727 - Zednické výpomoce	10 521,57

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO31 - DEŠTOVÁ KANALIZACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ZTI-VNĚJŠÍ

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 443 591,58**	
	D	1	Zemní práce				544 952,74	
1	K	1-10001	Výstražná fólie	m	60,000	23,15	1 389,00	
	PP		Výstražná fólie					
2	K	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	38,000	368,25	13 993,50	
	PP		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3					
3	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	230,000	273,56	62 918,80	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ					
4	K	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	3,000	368,25	1 104,75	
	PP		Hloubený výkop pod základy v hor.3					
5	K	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3	m3	153,000	378,78	57 953,34	
	PP		Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3					
6	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	153,000	21,04	3 219,12	
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3					
7	K	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	10,000	578,69	5 786,90	
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3					
8	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	79,000	105,22	8 312,38	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m					
9	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	41,000	157,82	6 470,62	
	PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m					
10	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	79,000	26,30	2 077,70	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
11	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	41,000	36,83	1 510,03	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m					
12	K	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m	m2	262,000	263,04	68 916,48	
	PP		Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m					
13	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	262,000	89,43	23 430,66	
	PP		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m					
14	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	132,000	52,61	6 944,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
15	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	132,000	126,26	16 666,32	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m					
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	302,000	210,43	63 549,86	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
17	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	68,000	894,33	60 814,44	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
18	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24,000	894,33	21 463,92	
	PP		Obsyp objektu bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	132,000	683,90	90 274,80	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
20	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	24,000	1 173,15	28 155,60	
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm					
	D	100	Hodinová sazba				5 892,11	
21	K	100-00002	Zaměření trasy kanalizace a vodovodu	hod	4,000	841,73	3 366,92	
	PP		Zaměření trasy kanalizace a vodovodu					
22	K	100-00003	Vytyčení inženýrských sítí	hod	3,000	841,73	2 525,19	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				194 648,95	
23	K	3-10001	Kruhová betonová nádrž prům. 2500/2500/150, užit. objem 12,27 m3	soub	1,000	80 325,93	80 325,93	
	PP		Kruhová betonová nádrž prům. 2500/2500/150, užit. objem 12,27 m3					
24	K	3-20001	Pravoúhlá betonová nádrž, 1500/1200/1800/150	kus	1,000	36 550,05	36 550,05	
	PP		Pravoúhlá betonová nádrž, 1500/1200/1800/150					
25	K	386941114R00	MTZ betonové nádrže na vodu	kus	2,000	25 757,28	51 514,56	
	PP		MTZ betonové nádrže na vodu					
26	K	386M10001	MTZ betonové jímky	kus	1,000	26 258,41	26 258,41	
	PP		MTZ betonové jímky					
	D	5	Komunikace				14 098,85	
27	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	5,000	894,33	4 471,65	
	PP		Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným					
28	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	10,000	962,72	9 627,20	
	PP		Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm					
	D	8	Trubní vedení				653 302,23	
29	K	8-100001	Potrubí PE100 SDR11 32	m	75,000	64,20	4 815,00	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 32					
30	K	8-100002	Potrubí PE100 SDR11 40	m	19,000	95,83	1 820,77	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 40					
31	K	8-10001	Trubka PVC-KG 110 SN8	m	146,000	136,14	19 876,44	
	PP		Trubka PVC-KG 110 SN8					
32	K	8-10002	Trubka PVC-KG 125 SN8	m	3,000	126,63	379,89	
	PP		Trubka PVC-KG 125 SN8					
33	K	8-10003	Trubka PVC-KG 160 SN8	kus	8,000	258,72	2 069,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubka PVC-KG 160 SN8					
34	K	8-110001	Elektrospojka PE100 SDR11, 20	kus	3,000	183,98	551,94	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11, 20					
35	K	8-110002	Elektrospojka PE100 SDR11, 25	kus	2,000	175,97	351,94	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11, 25					
36	K	8-110003	Elektrokoleno PE100 SDR11, 20- 90°	kus	4,000	685,77	2 743,08	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11, 20- 90°					
37	K	8-110004	Elektrokoleno PE100 SDR11, 25- 90°	kus	4,000	307,78	1 231,12	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11, 25- 90°					
38	K	8-110005	Elektro redukce PE100, SDR11 25/20	kus	1,000	497,09	497,09	
	PP		Elektro redukce PE100, SDR11 25/20					
39	K	8-110006	Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11	kus	3,000	1 180,16	3 540,48	
	PP		Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11					
40	K	8-110007	Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 25/3/4"	kus	1,000	1 203,83	1 203,83	
	PP		Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 25/3/4"					
41	K	8-110008	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR11	kus	1,000	680,63	680,63	
	PP		Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR11					
42	K	8-130001	Potrubí PE90 ochranné	m	32,000	89,04	2 849,28	
	PP		Potrubí PE90 ochranné					
43	K	8-130001.1	Elektrospojka PE100 SDR11, 32	kus	5,000	164,86	824,30	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11, 32					
44	K	8-130002	Elektrokoleno PE100 SDR11, 32- 90°	kus	6,000	388,43	2 330,58	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11, 32- 90°					
45	K	8-130003	Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"	kus	4,000	1 258,77	5 035,08	
	PP		Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 32/1"					
46	K	8-130005	Zemní souprava teleskopická, 1,3-1,8 m	kus	1,000	1 680,39	1 680,39	
	PP		Zemní souprava teleskopická, 1,3-1,8 m					
47	K	8-130006	Uliční poklop šoupátko	kus	1,000	2 295,38	2 295,38	
	PP		Uliční poklop šoupátko					
48	K	8-130007	Podkladová deska	kus	1,000	148,01	148,01	
	PP		Podkladová deska					
49	K	8-140001	Elektrospojka PE100 SDR11, 40	kus	3,000	180,87	542,61	
	PP		Elektrospojka PE100 SDR11, 40					
50	K	8-140002	Elektrokoleno PE100 SDR11, 40- 90°	kus	4,000	461,74	1 846,96	
	PP		Elektrokoleno PE100 SDR11, 40- 90°					
51	K	8-140003	Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 40/5/4"	kus	3,000	665,66	1 996,98	
	PP		Vložka k přechodce, PE/mosaz PE100 SDR11 40/5/4"					
52	K	8-140004	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR11 40/40	kus	2,000	454,01	908,02	
	PP		Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR11 40/40					
53	K	8-140005	Elektro redukce PE100, SDR11 40/32	kus	2,000	281,08	562,16	
	PP		Elektro redukce PE100, SDR11 40/32					
54	K	8-180001	Zemní šoupátko DN32/PN16	kus	1,000	4 031,90	4 031,90	
	PP		Zemní šoupátko DN32/PN16					
55	K	8-20001	Trubka PVC-KG 200 SN8	kus	22,000	400,52	8 811,44	
	PP		Trubka PVC-KG 200 SN8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	8-30001	PVC-KG_Oblouk 110-15°	kus	12,000	43,15	517,80	
	PP		PVC-KG_Oblouk 110-15°					
57	K	8-30002	PVC-KG_Oblouk 110-45°	kus	71,000	50,14	3 559,94	
	PP		PVC-KG_Oblouk 110-45°					
58	K	8-30003	PVC-KG_Oblouk 110-30°	kus	8,000	32,19	257,52	
	PP		PVC-KG_Oblouk 110-30°					
59	K	8-30004	PVC-KG_Redukce 160/110	kus	1,000	75,69	75,69	
	PP		PVC-KG_Redukce 160/110					
60	K	8-30005	PVC-KG_Redukce 160/125	kus	1,000	98,30	98,30	
	PP		PVC-KG_Redukce 160/125					
61	K	8-40002	PVC-KG_Oblouk 200-45°	kus	1,000	231,09	231,09	
	PP		PVC-KG_Oblouk 200-45°					
62	K	8-40003	PVC-KG_Redukce 200/160	kus	3,000	129,08	387,24	
	PP		PVC-KG_Redukce 200/160					
63	K	8-50001	Revizní šachta - Betonová skruž 1000/1000 mm	kus	36,000	3 262,97	117 466,92	
	PP		Revizní šachta - Betonová skruž 1000/1000 mm					
64	K	8-50002	Revizní šachta - Betonová skruž konus 600/1000/600, mm	kus	7,000	2 741,21	19 188,47	
	PP		Revizní šachta - Betonová skruž konus 600/1000/600, mm					
65	K	8-50003	Revizní šachta - Betonová, skruž 1000/600 mm	kus	6,000	2 717,34	16 304,04	
	PP		Revizní šachta - Betonová, skruž 1000/600 mm					
66	K	8-50004	Revizní šachta - Betonový vyrovnávací prstenec, 625/800/40 mm	kus	6,000	258,24	1 549,44	
	PP		Revizní šachta - Betonový vyrovnávací prstenec, 625/800/40 mm					
67	K	8-50005	Revizní šachta - Betonový vyrovnávací prstenec, 625/800/100 mm	kus	7,000	368,62	2 580,34	
	PP		Revizní šachta - Betonový vyrovnávací prstenec, 625/800/100 mm					
68	K	8-60001	PVC-KG_Odbočka 125/110-45°	kus	1,000	114,66	114,66	
	PP		PVC-KG_Odbočka 125/110-45°					
69	K	8-60001.1	Revizní šachta - Poklop litinový 600 mm	kus	7,000	5 411,85	37 882,95	
	PP		Revizní šachta - Poklop litinový 600 mm					
70	K	8-60002	PVC-KG_Odbočka 160/110-45°	kus	1,000	178,50	178,50	
	PP		PVC-KG_Odbočka 160/110-45°					
71	K	8-60002.1	Poklop litinový 600x600 mm	kus	1,000	4 921,37	4 921,37	
	PP		Poklop litinový 600x600 mm					
72	K	8-60003	PVC-KG_Odbočka 200/110-45°	kus	3,000	346,25	1 038,75	
	PP		PVC-KG_Odbočka 200/110-45°					
73	K	8-60004	PVC-KG_Odbočka 200/200-45°	kus	1,000	528,83	528,83	
	PP		PVC-KG_Odbočka 200/200-45°					
74	K	8-60005	PVC-KG_Odbočka 110/110-45°	kus	18,000	123,72	2 226,96	
	PP		PVC-KG_Odbočka 110/110-45°					
75	K	8-70001	Plastová revizní šachta D400, ,hladké prodloužení, dno DN110-160, poklop litinový	soub	6,000	10 247,70	61 486,20	
	PP		Plastová revizní šachta D400, ,hladké prodloužení, dno DN110-160, poklop litinový					
76	K	8-70002	Uliční vpust plast DN315 s litinovou mříží 335x345, mm	soub	2,000	4 861,22	9 722,44	
	PP		Uliční vpust plast DN315 s litinovou mříží 335x345, mm					
77	K	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	63,000	27,14	1 709,82	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm					
78	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	75,000	30,72	2 304,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
79	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	19,000	43,49	826,31	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm					
80	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	32,000	92,30	2 953,60	
	PP		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm					
81	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	157,000	51,56	8 094,92	
	PP		Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150					
82	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	22,000	76,60	1 685,20	
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200					
83	K	877152121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 25 mm	kus	18,000	102,51	1 845,18	
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 25 mm					
84	K	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	15,000	122,71	1 840,65	
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm					
85	K	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm	kus	14,000	140,47	1 966,58	
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm					
86	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	93,000	126,62	11 775,66	
	PP		Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150					
87	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	24,000	202,40	4 857,60	
	PP		Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200					
88	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,000	154,36	617,44	
	PP		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200					
89	K	8-80001	Odvodňovací žlab š.150mm, délka 900 mm, litinová mříž	soub	3,000	2 124,05	6 372,15	
	PP		Odvodňovací žlab š.150mm, délka 900 mm, litinová mříž					
90	K	8-80002	Odvodňovací žlab š.150mm, délka 100 mm, litinová mříž	soub	3,000	2 112,71	6 338,13	
	PP		Odvodňovací žlab š.150mm, délka 100 mm, litinová mříž					
91	K	8-80003	Odvodňovací žlab š.150mm, délka 8800 mm, litinová mříž	soub	1,000	19 248,25	19 248,25	
	PP		Odvodňovací žlab š.150mm, délka 8800 mm, litinová mříž					
92	K	8-90001	Potrubí PE100 SDR11 20	m	44,000	25,40	1 117,60	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 20					
93	K	8-90002	Potrubí PE100 SDR11 25	m	19,000	22,37	425,03	
	PP		Potrubí PE100 SDR11 25					
94	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	kus	1,000	1 262,97	1 262,97	
	PP		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32					
95	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	179,000	45,81	8 199,99	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
96	K	894411211R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamenivo, potrubí DN 200	kus	6,000	24 391,10	146 346,60	
	PP		Zřízení šachet z dílců, dno kamenivo, potrubí DN 200					
97	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,000	3 627,73	25 394,11	
	PP		Osazení poklopu s rámem do 100 kg					
98	K	8-M10001	MTZ šachty plastové	soub	2,000	6 975,97	13 951,94	
	PP		MTZ šachty plastové					
99	K	8-M20001	MTZ odvodňovacího žlabu	soub	7,000	3 804,88	26 634,16	
	PP		MTZ odvodňovacího žlabu					
100	K	8-M30001	Montáž napojení přípojky na vodovod LT100	soub	1,000	3 591,83	3 591,83	
	PP		Montáž napojení přípojky na vodovod LT100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				9 590,44	
101	K	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	10,000	68,39	683,90	
	PP		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm					
102	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	10,000	68,39	683,90	
	PP		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm					
103	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,000	121,00	968,00	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm					
104	K	91-M10001	Poplatek za skládku	soub	1,000	6 839,02	6 839,02	
	PP		Poplatek za skládku					
105	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,000	121,00	363,00	
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km					
106	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,000	17,54	52,62	
	PP		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km					
	D	99	Staveništní přesun hmot				10 584,69	
107	K	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	3,000	1 578,23	4 734,69	
	PP		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.					
108	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,000	2 346,31	4 692,62	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
109	K	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	2,000	578,69	1 157,38	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					
	D	727	Zednické výpomoce				10 521,57	
110	K	727-00001	Zednické výpomocné práce	soub	1,000	10 521,57	10 521,57	
	PP		Zednické výpomocné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21a - Vjezd

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**39 741,78**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 741,78		21,00%	8 345,77
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**48 087,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21a - Vjezd

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**39 741,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 975,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 422,03
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	8 553,22
PSV - Práce a dodávky PSV	21 766,53
762 - Konstrukce tesařské	4 423,12
764 - Konstrukce klempířské	3 093,47
765 - Krytina skládaná	14 249,94

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21a - Vjezd

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 741,78**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 975,25	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 422,03	
1	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	11,900	473,47	5 634,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062559*					
	VV		3,4*3,5		11,900			
2	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	6,000	631,29	3 787,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/975043111*					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				8 553,22	
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	4,184	894,33	3 741,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013112*					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,184	121,00	506,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501*					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,736	12,57	210,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509*					
	VV		4,184*4 'Přepočtené koeficientem množství		16,736			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,306	1 315,20	1 717,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631*					
	VV		4,184-2,878		1,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013867	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	2,878	825,94	2 377,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013867					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 766,53	
	D	762	Konstrukce tesařské				4 423,12	
8	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	64,675	68,39	4 423,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812					
	VV		(10,5+8)/2*4		37,000			
	VV		(5,5+8)/2*4,1		27,675			
	VV		Součet		64,675			
	D	764	Konstrukce klempířské				3 093,47	
9	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	7,900	105,22	831,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002871					
10	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,000	105,22	1 473,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801					
11	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,500	105,22	789,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004861					
	VV		3,5+4		7,500			
	D	765	Krytina skládaná				14 249,94	
12	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	64,675	168,35	10 888,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111801					
	VV		(10,5+8)/2*4		37,000			
	VV		(5,5+8)/2*4,1		27,675			
	VV		Součet		64,675			
13	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	64,675	21,04	1 360,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111811					
14	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	8,000	157,82	1 262,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111869					
15	K	765211809	Demontáž krytiny keramické drážkové na zdech s tvrdou maltou do suti	m	7,800	94,69	738,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm drážkové s tvrdou maltou do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765211809					
	VV		3,8+4		7,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21b - Komerční prostor

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**60 278,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 278,15	21,00%	12 658,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**72 936,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21b - Komerční prostor

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 278,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	29 854,37
1 - Zemní práce	2 181,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 184,68
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	20 488,55
PSV - Práce a dodávky PSV	30 423,78
762 - Konstrukce tesařské	16 273,24
764 - Konstrukce klempířské	1 557,25
765 - Krytina skládaná	12 593,29

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21b - Komerční prostor

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 278,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 854,37	
	D	1	Zemní práce				2 181,14	
1	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	6,910	315,65	2 181,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106190*					
	VV		" panely - provedené v etapě 0"					
	VV		6,91		6,910			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 184,68	
2	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	1,814	189,39	343,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031133*					
	VV		0,93*1,95		1,814			
3	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,648	2 104,31	1 363,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032230*					
	VV		" půda-pilíře"					
	VV		0,45*0,45*1,6*2		0,648			
4	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,084	9 469,41	795,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964072231*					
	VV		" půda - I20"					
	VV		1,6*2*0,0263		0,084			
5	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,000	210,43	420,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033631*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" půda"					
	VV		1*2		2,000			
6	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	8,100	526,08	4 261,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031666					
	VV		6*1,35		8,100			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				20 488,55	
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	10,749	894,33	9 613,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013112					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,749	121,00	1 300,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,996	12,57	540,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		10,749*4 'Přepočtené koeficientem množství		42,996			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,385	1 315,20	5 767,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
	VV		10,697-(2,959+0,559+2,794)		4,385			
11	K	997013862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,794	210,43	587,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862					
12	K	997013863	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,559	420,86	235,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863					
13	K	997013867	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	2,959	825,94	2 443,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013867					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 423,78	
	D	762	Konstrukce tesařské				16 273,24	
14	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	96,440	105,22	10 147,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331812					
	VV		" krokve"					
	VV		8,055*8+6		70,440			
	VV		" pozednice"					
	VV		9+7		16,000			
	VV		" ostatní"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		96,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	15,000	105,22	1 578,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331813*					
	VV		" plná vazba"					
	VV		15		15,000			
16	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	66,494	68,39	4 547,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812*					
	VV		(7,5+9,01)/2*8,055		66,494			
	D	764	Konstrukce klempířské				1 557,25	
17	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	5,600	105,22	589,23	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002871*					
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,200	105,22	968,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801*					
	D	765	Krytina skládaná				12 593,29	
19	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	66,494	168,35	11 194,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111801*					
	VV		(7,5+9,01)/2*8,055		66,494			
20	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	66,494	21,04	1 399,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111811*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21c - Knihovna

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**104 712,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 712,40	21,00%	21 989,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**126 702,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21c - Knihovna

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**104 712,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	66 602,94
1 - Zemní práce	2 017,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 284,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	35 301,94
PSV - Práce a dodávky PSV	38 109,46
762 - Konstrukce tesařské	10 545,10
764 - Konstrukce klempířské	3 503,83
765 - Krytina skládaná	24 060,53

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21c - Knihovna

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**104 712,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 602,94	
	D	1	Zemní práce				2 017,00	
1	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	6,390	315,65	2 017,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106190*					
	VV		" panely - provedené v etapě 0"					
	VV		6,39		6,390			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 284,00	
2	K	971024581	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	1,433	4 945,14	7 086,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971024581*					
	VV		0,82*1,36*0,7		0,781			
	VV		" parapety - zvětšwní otvorů"					
	VV		0,82*1,38*0,665-0,78*0,87*0,665		0,301			
	VV		0,82*1,38*0,665-0,88*1,06*0,665		0,132			
	VV		0,82*1,38*0,505-0,82*0,85*0,505		0,219			
	VV		Součet		1,433			
3	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	2,573	3 682,55	9 475,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971024681*					
	VV		1,84*2,35*0,595		2,573			
4	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,222	210,43	257,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033631*					
	VV		1,2*2,01-0,7*1,7		1,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	33,850	368,25	12 465,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031664					
	VV		2,5*5+1,3*5+1,35*11		33,850			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				35 301,94	
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	21,489	894,33	19 218,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013112					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,489	121,00	2 600,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,956	12,57	1 080,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		21,489*4 'Přepočtené koeficientem množství		85,956			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,513	1 315,20	1 989,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
	VV		21,489-(2,556+11,14+6,28)		1,513			
10	K	997013862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,556	210,43	537,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862					
11	K	997013863	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	11,140	420,86	4 688,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863					
12	K	997013867	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	6,280	825,94	5 186,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013867					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 109,46	
	D	762	Konstrukce tesařské				10 545,10	
13	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	2,000	210,43	420,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331911					
14	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	141,120	68,39	9 651,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812					
	VV		14,4*4,9*2		141,120			
15	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	5,620	84,17	473,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762431818*					
	VV		" zabednění otvrorů z desek OSB"					
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		0,9*0,9*2		1,620			
	VV		Součet		5,620			
	D	764	Konstrukce klempířské				3 503,83	
16	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	28,800	105,22	3 030,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801*					
	VV		14,4*2		28,800			
17	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,500	105,22	473,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004861*					
	VV		1,7+2,8		4,500			
	D	765	Krytina skládaná				24 060,53	
18	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	141,120	168,35	23 757,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111801*					
	VV		14,4*4,9*2		141,120			
19	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	14,400	21,04	302,98	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111811*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21d - Muzeum

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 336,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 336,86	21,00%	2 800,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**16 137,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21d - Muzeum

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**13 336,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 336,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 311,49
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 025,37

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21d - Muzeum

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 336,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 336,86	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 311,49	
1	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,000	210,43	420,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/967031132*					
	VV		0,5*2*2		2,000			
2	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	1 893,88	1 893,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033651*					
	VV		1*2*0,5		1,000			
3	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	19,000	368,25	6 996,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031664*					
	VV		2,5*5+1,3*5		19,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				4 025,37	
4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	2,708	894,33	2 421,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013112*					
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,708	121,00	327,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501*					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,832	12,57	136,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509*					
	VV		2,708*4 'Přepočtené koeficientem množství		10,832			
7	K	997013863	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,708	420,86	1 139,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21e - Dvůr

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
schwerpunkt architekti, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**320 441,59**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 441,59		21,00%	67 292,73
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**387 734,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21e - Dvůr

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**320 441,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	320 441,59
1 - Zemní práce	87 240,86
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	263,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 050,82
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	210 886,87

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
NN - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
SO21 - BOURÁNÍ
Úroveň 3:
SO21e - Dvůr

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026
Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**320 441,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				320 441,59	
	D	1	Zemní práce				87 240,86	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,400	94,69	3 257,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123*					
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	207,400	105,22	21 822,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171*					
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	249,800	157,82	39 423,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107121*					
	VV		207,4+8+34,4		249,800			
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	8,000	841,73	6 733,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107131*					
5	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,500	63,13	536,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107312*					
	VV		" kačírek"					
	VV		8,5		8,500			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	75,000	105,22	7 891,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,000	94,69	189,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101201*					
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,800	683,90	7 386,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111102*					
	VV		" zásyp jímky"					
	VV		1,8*2*3		10,800			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				263,04	
9	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	263,04	263,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899101211*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 050,82	
10	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	6,048	1 262,59	7 636,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961031311*					
	VV		" jímka"					
	VV		(2*2+2,4*2+2*1,2)*1,8*0,3		6,048			
11	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	23,000	420,86	9 679,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966071711*					
12	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	45,000	105,22	4 734,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966071822*					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				210 886,87	
13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	147,961	894,33	132 325,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013112*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	147,961	121,00	17 903,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	591,844	12,57	7 439,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509*					
	VV		147,961*4 'Přepočtené koeficientem množství		591,844			
16	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,554	420,86	3 600,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013603*					
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,491	1 315,20	15 112,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631*					
	VV		6,048*1,9		11,491			
18	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	85,400	210,43	17 970,72	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861*					
19	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	44,900	368,25	16 534,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
OST - VRN, Ostatní

KSO:
Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
schwerpunkt architekti, Praha
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 354 125,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 354 125,51	21,00%	284 366,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 638 491,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
OST - VRN, Ostatní

Místo:	Náměstí Svobody 171, Modřice	Datum:	30. 1. 2026
Zadavatel:	Město Modřice	Projektant:	schwerpunkt architekti, Praha
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 354 125,51**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 354 125,51
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	301 493,19
VRN3 - Zařízení staveniště	476 189,82
VRN4 - Inženýrská činnost	79 515,60
VRN6 - Územní vlivy	45 755,32
VRN9 - Ostatní náklady	451 171,58

SOUPIS PRACÍ

schwerpunkt.

Stavba:
MUZEUM A KNIHOVNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU, ETAPA 1
Objekt:
OST - VRN, Ostatní

Místo: Náměstí Svobody 171, Modřice
Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Modřice
Projektant: schwerpunkt architekti, Praha

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 354 125,51**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 354 125,51	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				301 493,19	
1	K	011002001	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	15 741,13	15 741,13	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
2	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	27 200,00	27 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Inženýrsko-geologický průzkum					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011114000					
	P		*Poznámka k položce:* *dle PD - doplnění IG průzkumu po provedených výkopech vč. provedení 3 ks vrtů hloubky 6 m*					
21	K	012344000	Vytyčovací práce	soub	1,000	52 699,27	52 699,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytyčovací práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000					
22	K	012414000	Geometrický plán	soub	1,000	50 537,66	50 537,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geometrický plán					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012414000					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	87 010,11	87 010,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
	VV		1" vč. geodetického zaměření skutečného stavu (budova, dvorek, inženýrské sítě)		1,000			
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	soub	1,000	42 256,84	42 256,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pasportizace objektu před započetím prací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000					
5	K	013294001	Ostatní dokumentace stavby	soub	1,000	10 753,05	10 753,05	
	PP		Dokumentace bednění pohledového betonu					
6	K	112512	Orientační a informační značení dle PD	soub	1,000	15 295,13	15 295,13	
	PP		Orientační a informační značení dle PD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				476 189,82	
7	K	030001000	Zařízení staveniště- kompletní náklady vč. staveništní el. instalace	soub	1,000	368 171,57	368 171,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
8	K	031303000	Náklady na zábor	soub	1,000	108 018,25	108 018,25	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Náklady na zábor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/031303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				79 515,60	
9	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	soub	1,000	15 542,94	15 542,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041403000					
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	53 076,54	53 076,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000					
	VV		veškré zkoušky a měření vyžadované závaznými ČSN, vyhláškami atd.					
	VV		1		1,000			
11	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	10 896,12	10 896,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kompletační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045203000					
	VV		zajištení dokladové části ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				45 755,32	
12	K	060001000	Územní vlivy	soub	1,000	32 635,40	32 635,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Územní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/060001000					
13	K	060001001	Zábory	soub	1,000	2 186,15	2 186,15	
	PP		Zajištění záborů					
14	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	soub	1,000	10 933,77	10 933,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omezený přístup těžké techniky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/063603000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				451 171,58	
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soub	1,000	108 134,69	108 134,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Práce na památkovém objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091404000					
16	K	091404001	Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti poškození	soub	1,000	208 058,83	208 058,83	
	PP		Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti poškození					
17	K	091404002	Náklady na předložení vzorků	soub	1,000	15 791,66	15 791,66	
	PP		Náklady na předložení vzorků					
18	K	091404003	Náklady na pokrývačský výtah	soub	1,000	51 315,04	51 315,04	
	PP		Náklady na pokrývačský výtah					
19	K	091404004	Náklady na jeřáb pro odstranění stáv. panelů ze stájí	soub	1,000	41 017,71	41 017,71	
	PP		Náklady na jeřáb pro odstranění stáv. panelů ze stájí					
20	K	091404005	Odstranění podpěrných konstrukcí a podchycení z etapy 0	soub	1,000	26 853,65	26 853,65	
	PP		Odstranění podpěrných konstrukcí a podchycení z etapy 0					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST